

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 工事名  | 足羽川ダム管内維持作業                 |
| 工事地名 | 福井県今立郡池田町小畑地先～福井県今立郡池田町水海地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 足羽川ダム工事事務所 | 工事課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事     |                                |
| 3) 工 期   | 365日間      | 自 令和 6年 4月 1日<br>至 令和 7年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 足羽川ダム管内維持作業 |     |            |   |
|------------|-------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 河川維持       | 式           | 1   | 26,162,846 |   |
| 除草工        | 式           | 1   | 503,590    |   |
| 除草工        | 式           | 1   | 172,530    | 除草 3,000 m2<br>肩掛式(カッタ径255mm) ;<br>集草 3,000 m2<br>人力 ;  |
| 伐木除根工      | 式           | 1   | 331,060    | 伐木・伐竹(複合) 1,000 m2<br>伐木(中) ハック杓(コーラ型)山積0.45m3 掴み装置 ;<br>; 1,000 m2<br>集積積み 1,000 m2<br>伐木伐竹運搬 1,000 m2<br>ダンプトラック10t積級 ;<br>処分費 5 t<br>伐木(幹) ; |
| 清掃工        | 式           | 1   | 5,919,880  |   |
| 路面清掃工      | 式           | 1   | 3,419,180  | 路面清掃(機械) 1,200 km<br>路面清掃車(持込) ;<br>路面清掃(機械) 3,600 km<br>散水車(持込) ;<br>路面清掃(路肩部・人力) 10 km<br>塵埃量少ない ;  |
| 排水施設清掃工    | 式           | 1   | 2,500,700  | 側溝清掃(人力) 5,000 m<br>無蓋 ;<br>柵清掃 100 箇所<br>人力 無蓋 土砂厚30cm ;   |
| 応急処理工      | 式           | 1   | 18,668,136 |   |
| 応急処理事業工    | 式           | 1   | 4,862,110  | 普通作業員 100 日<br>昼間 ;<br>普通作業員 30 時間<br>昼間 ;  |

# 積算内訳書

| 工事名         | 足羽川ダム管内維持作業 |     |            |   |       |                |
|-------------|-------------|-----|------------|---|-------|----------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |       |                |
|             |             |     |            | 特殊作業員<br>昼間；  | 50    | 日              |
|             |             |     |            | 特殊作業員<br>昼間；  | 20    | 時間             |
|             |             |     |            | バックホ運転<br>クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> ；                              | 100   | 時間             |
|             |             |     |            | ダンプトラック運転<br>2t積級；  | 50    | 時間             |
|             |             |     |            | トラック運転<br>クレーン装置付4t積 2.9t吊；   | 50    | 時間             |
| アスファルト舗装補修工 | 式           | 1   | 549,350    | パッチング<br>再生密粒度アスファルト混合物(20) 振動ローラ(ハンドガイ<br>ド式) 振動コンパクタ；             | 1     | t              |
|             |             |     |            | 舗装版破碎(小規模)  | 100   | m <sup>2</sup> |
|             |             |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m<br>以上3.0m以下；タックコート含む  | 100   | m <sup>2</sup> |
|             |             |     |            | 殻運搬<br>アスファルト殻 ダンプトラック2t積級；   | 5     | m <sup>3</sup> |
|             |             |     |            | 殻処分<br>アスファルト殻；   | 5     | m <sup>3</sup> |
| アスファルト舗装工   | 式           | 1   | 10,657,680 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚100mm；                          | 2,400 | m <sup>2</sup> |
|             |             |     |            | 基層(車道・路肩部)<br>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m<br>以上3.0m以下；プライムコート含む | 2,400 | m <sup>2</sup> |
|             |             |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m<br>以上3.0m以下；タックコート含む  | 2,400 | m <sup>2</sup> |
| コンクリート舗装工   | 式           | 1   | 1,978,644  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚100mm；                          | 600   | m <sup>2</sup> |
|             |             |     |            | コンクリート<br>18-8-40(高炉) コンクリートポンプ車(圧送能力90~11<br>0m <sup>3</sup> /h)；  | 60    | m <sup>3</sup> |

# 積算内訳書

| 工事名          | 足羽川ダム管内維持作業 |     |            |                      |    |    |
|--------------|-------------|-----|------------|----------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳              |    |    |
|              |             |     |            | 型枠<br>一般型枠；          | 21 | m2 |
| 除雪工          | 式           | 1   | 620,352    | 普通作業員<br>昼間；         | 64 | 時間 |
|              |             |     |            | 除雪(機械)<br>除雪トレーザ；    | 64 | 時間 |
| 施設維持工        | 式           | 1   | 915,840    |                      |    |    |
| 巡視工          | 式           | 1   | 915,840    | 巡視<br>ライトバン；         | 36 | 日  |
| 仮設工          | 式           | 1   | 155,400    |                      |    |    |
| 交通管理工        | 式           | 1   | 155,400    | 交通誘導警備員<br>交通誘導警備員B； | 10 | 人日 |
| 直接工事費        | 式           | 1   | 26,162,846 |                      |    |    |
| 共通仮設費        | 式           | 1   | 2,290,000  |                      |    |    |
| 共通仮設費        | 式           | 1   | 336,000    |                      |    |    |
| 現場環境改善費(率計上) | 式           | 1   | 336,000    |                      |    |    |
| 共通仮設費(率計上)   | 式           | 1   | 1,954,000  |                      |    |    |
| 純工事費         | 式           | 1   | 28,452,846 |                      |    |    |
| 現場管理費        | 式           | 1   | 9,656,000  |                      |    |    |
| 工事原価         | 式           | 1   | 38,108,846 |                      |    |    |
| 一般管理費等       | 式           | 1   | 7,321,154  |                      |    |    |
| 工事価格         | 式           | 1   | 45,430,000 |                      |    |    |