

積算内訳書

1. 工事名

工事名	細ヶ谷川堰堤工事
工事地名	福井県大野市上笹又地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	236日間	自 令和 6年 4月19日 至 令和 6年12月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	細ヶ谷川堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	96,259,832	
砂防土工	式	1	20,087,266	
掘削工	m3	2,500	778,500	掘削 1 式 土砂 オフカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	m3	3,000	819,993	盛土(流用土) 1 式 2.5m未満； 盛土(流用土) 1 式 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 1 式 4.0m以上；
法面整形工	式	1	902,364	法面整形(切土部) 530 m2 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部) 50 m2 現場制約無 軟岩I； 法面整形(盛土部) 1,080 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	17,586,409	整地 1 式 残土受入れ地での処理；熊河土砂仮置場 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；熊河土砂仮置場 ～
法面工	式	1	2,501,583	
植生工	式	1	2,132,370	植生基材吹付 430 m2 厚3cm；
法面吹付工	式	1	369,213	モルタル吹付 39 m2 厚8cm；
舗装工	式	1	654,885	
コンクリート舗装工	式	1	654,885	上層路盤(車道・路肩部) 121 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； コンクリート舗装 121 m2

積算内訳書

工事名	細ヶ谷川堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) 生コンクリート割増額有；溶接金網含む 目地板 2 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
縁石工	式	1	495,300	
縁石工	式	1	495,300	駒止めブロック Ⅱ型 370×650×600；基礎材、基礎コンクリート、型枠、アンカーボルト、補強鉄筋含む。 15 m
コンクリート堰堤工	式	1	63,276,619	
作業土工	式	1	3,257,303	床掘り(掘削(砂防)) 1 式 土砂； 床掘り(掘削(砂防)) 1 式 軟岩； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅4m以上； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m未満； 岩盤清掃 1 式 基面整正 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	8,762,860	コンクリート 196 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有； 堤冠コンクリート 39 m3 21-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有； 止水板 6 m CF300×7； 型枠 1 式 残存化粧型枠； 型枠 1 式 残存型枠；

積算内訳書

工事名	細ヶ谷川堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
垂直壁工	式	1	19,112,250	コンクリート	6	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；		
				コンクリート	281	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；		
				コンクリート	243	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；		
				コンクリート	84	m3
18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；						
止水板	20	m				
CF300×7；						
型枠	1	式				
残存化粧型枠；						
型枠	1	式				
残存型枠；						
鋼製フレーム型砂防堰堤工	式	1	11,658,780	鋼製部材組立・据付	13.3	t
				N型スリット堰堤；本締め工、現場塗装、足場含む		
コンクリート側壁工	式	1	6,270,829	コンクリート	107	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；		
				目地板	19	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				型枠	1	式
				残存化粧型枠；		
				型枠	1	式
残存型枠；						
足場	1	式				
単管傾斜足場；						
間詰工	式	1	262,040	間詰コンクリート	8	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；		
				型枠	1	式
残存型枠；						
間詰工	式	1	1,209,080	間詰コンクリート	46	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；		
				型枠	1	式
残存型枠；						

積算内訳書

工事名	細ヶ谷川堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水叩工	式	1	6,323,932	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有； 256 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 52 m2
下流取付護岸工	式	1	3,554,325	均しコンクリート 18-8-40(高炉) t=100mm 生コンクリート割増額有； 均し型枠含む 1 式
				現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ70cm 生コンクリート割増額有；基礎材、型枠、目地材含む 31 m
				平ブロック張 控120mm；裏込材含む 247 m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート割増額有；型枠含む 9 m3
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート割増額有；型枠含む 3 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 9 m2
				閉塞工
護床工・根固め工	式	1	3,758,260	型枠 残存化粧型枠； 1 式
				型枠 残存型枠； 1 式
かご工	式	1	3,758,260	差し筋アンカー SD345 D13；削孔含む 108 本
				ふとんかご 幅120cm 高さ50cm スロープ式 割栗石150-200mm； 割栗石含む 242 m
構造物撤去工	式	1	215,937	

積算内訳書

工事名	細ヶ谷川堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	106,639	石積擁壁取壊し	13	m3
				吹付法面取壊し	14	m2
運搬処理工	式	1	109,298	殻運搬	14	m3
				殻処分	14	m3
仮設工	式	1	5,269,982			
仮橋・仮栈橋工	式	1	417,102	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	1	式
				掘削	1	式
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,033,500	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	1	式
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,033,500	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
仮水路工	式	1	2,830,474	コルゲートフレーム	1	式
				掘削	1	式
運搬処理工	式	1	988,906	撤去 3000×2000mm；		
				現場発生品運搬	1	式
直接工事費	式	1	96,259,832	コルゲートフレーム 3000×2000；積込み・荷卸し含む		
共通仮設費	式	1	8,329,984			
共通仮設費	式	1	1,120,984			
運搬費	式	1	252,984	仮設材運搬費	1	式
				1号仮橋・2号仮橋；H形鋼・覆工板運搬、積込、取卸し(往復)含む		

