

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巢原川堰堤改築他工事
工事地名	(自)福井県大野市巢原地先 (至)福井県大野市上秋生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	231日間 自 令和 6年 4月24日 至 令和 6年12月10日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	巢原川堰堤改築他工事																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
砂防堰堤	式	1	35,463,531																																		
鋼製堰堤工	式	1	12,562,063																																		
作業土工	式	1	239,583	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り(掘削(砂防))</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂 3,000m³未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基面整正</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">最大埋戻幅4m以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">最大埋戻幅1m以上4m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り(掘削(砂防))	1	式	土砂 3,000m ³ 未満；			基面整正	1	式	埋戻し	1	式	最大埋戻幅4m以上；			埋戻し	1	式	最大埋戻幅1m以上4m未満；														
床掘り(掘削(砂防))	1	式																																			
土砂 3,000m ³ 未満；																																					
基面整正	1	式																																			
埋戻し	1	式																																			
最大埋戻幅4m以上；																																					
埋戻し	1	式																																			
最大埋戻幅1m以上4m未満；																																					
鋼製堰堤本体工	式	1	12,322,480	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3.5</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">鋼製スリットB型</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">鋼管フレーム型砂防堰堤；アンカー工、鋼製部材組立・据付、本締め工、現場塗装、足場含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼製スリットA型</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">鋼管フレーム型砂防堰堤；アンカー工、鋼製部材組立・据付、現場塗装、足場含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td style="text-align: right;">155</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>型枠</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">残存型枠；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>閉塞工</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">；鋼板、削孔、アンカー含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	3.5	t	鋼製スリットB型			鋼管フレーム型砂防堰堤；アンカー工、鋼製部材組立・据付、本締め工、現場塗装、足場含む			鋼製スリットA型	5	基	鋼管フレーム型砂防堰堤；アンカー工、鋼製部材組立・据付、現場塗装、足場含む			コンクリート	155	m ³	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；			型枠	1	式	残存型枠；			閉塞工	1	箇所	；鋼板、削孔、アンカー含む		
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	3.5	t																																			
鋼製スリットB型																																					
鋼管フレーム型砂防堰堤；アンカー工、鋼製部材組立・据付、本締め工、現場塗装、足場含む																																					
鋼製スリットA型	5	基																																			
鋼管フレーム型砂防堰堤；アンカー工、鋼製部材組立・据付、現場塗装、足場含む																																					
コンクリート	155	m ³																																			
18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；																																					
型枠	1	式																																			
残存型枠；																																					
閉塞工	1	箇所																																			
；鋼板、削孔、アンカー含む																																					
除草工	式	1	102,404																																		
除草工	式	1	102,404	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,700</td> <td style="width: 10%;">m²</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">0.05</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人肩運搬 L=35m；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">250</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草 片道運搬距離 21.6km(DID無)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草 片道運搬距離 25.6km(DID無)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">0.1</td> <td>t</td> </tr> </table>	除草	1,700	m ²	運搬	0.05	t	人肩運搬 L=35m；			運搬	250	m ²	除草 片道運搬距離 21.6km(DID無)；			運搬	110	m ²	除草 片道運搬距離 25.6km(DID無)；			処分費	0.1	t									
除草	1,700	m ²																																			
運搬	0.05	t																																			
人肩運搬 L=35m；																																					
運搬	250	m ²																																			
除草 片道運搬距離 21.6km(DID無)；																																					
運搬	110	m ²																																			
除草 片道運搬距離 25.6km(DID無)；																																					
処分費	0.1	t																																			

積算内訳書

工事名	巢原川堰堤改築他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				刈草；
応急処理工	式	1	228,500	
応急処理工	式	1	228,500	応急処理作業工 10 日
仮設工	式	1	22,570,564	
砂防仮締切工	式	1	194,700	大型土のう設置 1 式 耐候性大型土のう(流用品)； 1 式 大型土のう撤去・再設置 耐候性大型土のう；撤去・再設置含む
作業ヤード整備工	式	1	2,563,292	作業ヤード設置 1 式 ；盛土、掘削、土砂運搬(場内)含む 仮設ヤード撤去 1 式 ；掘削、土砂運搬(場内)、整地含む 大型土のう製作 1 式 耐候性大型土のう(1年)対応；製作、土砂運搬(場内)、掘削含む 大型土のう設置 1 式 耐候性大型土のう(流用品)； 大型土のう撤去・再設置 1 式 耐候性大型土のう；撤去、再設置含む 大型土のう設置 1 式 耐候性大型土のう(流用+新規)； 大型土のう撤去 1 式 耐候性大型土のう；撤去、土砂運搬(場内)、整地含む
水替工	式	1	334,240	ポンプ排水 1 式 0以上40(m ³ /h)未満 常時排水；設置、撤去含む
仮水路工	式	1	3,830,701	土水路(掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂；

積算内訳書

工事名	巢原川堰堤改築他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				仮排水管設置	52	m
				露出 高密度ポリエチレン管 φ1000；材料費含む		
				仮排水管撤去	52	m
				露出 高密度ポリエチレン管 φ1000；		
				現場発生品及び支給品運搬	1	式
				高密度ポリエチレン管 φ1000；積込・荷卸含む、松岡高架下へ		
工所用坂路工(撤去)	式	1	13,867,439	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削	1	式
				土砂 片切；		
				路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；盛土含む		
				残土処理	1	式
				；土砂運搬(場内運搬)		
				残土処理	1	式
				；土砂運搬(熊河土砂仮置場へ)、積込(ルーズ)、		
				整地含む		
				コンクリート構造物取壊し	46	m3
				無筋構造物 機械施工；コンクリート舗装取壊し(t=15cm)		
				大型土のう撤去	1	式
				耐候性大型土のう；撤去、土砂運搬(場内)、整地含む		
				袋詰玉石	236	袋
				2t用 撤去 運搬距離 0.3km(DID無)；解体、		
				栗石運搬(場内)、積込含む		
運搬処理工	式	1	359,122	殻運搬	46	m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 20.4km(DID無)；		
				殻処分	46	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	巢原川堰堤改築他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,421,070	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	35,463,531	
共通仮設費	式	1	3,884,000	
共通仮設費	式	1	404,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	404,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,480,000	
純工事費	式	1	39,347,531	
現場管理費	式	1	12,522,000	
工事原価	式	1	74,276,994	
一般管理費等	式	1	12,663,006	
工事価格	式	1	86,940,000	

積算内訳書

工事名	巢原川堰堤改築他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
砂防堰堤	式	1	13,932,463	
堰堤補修工	式	1	6,481,134	
掘削工	m3	40	20,444	掘削 1 式 土砂 オフカット 押土無 障害有 5,000m3未満；
コンクリート充填工	式	1	1,288,000	コンクリート充填工 50 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有；
水叩コンクリート工	式	1	4,429,270	コンクリート 168 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額有； 型枠 1 式 残存型枠； 型枠 1 式 普通型枠；
護床工・根固め工	式	1	743,420	根固めブロック撤去 27 個 3tブロック；撤去、積込、運搬、荷卸し含む 根固めブロック据付 50 個 3tブロック；据付、積込、運搬、荷卸し含む
仮設工	式	1	7,451,329	
作業ヤード	式	1	1,603,551	工事用道路設置 1 式 ；盛土、掘削、土砂運搬(場内)含む 作業ヤード設置 1 式 ；盛土、掘削、土砂運搬(場内)含む 工事用道路撤去 1 式 ；掘削含む 作業ヤード撤去 1 式 ；掘削含む 復旧盛土 1 式 ；盛土、掘削、土砂運搬(場内)含む 大型土のう製作 1 式 耐候性大型土のう(1年)対応；製作、掘削、土砂運搬(場内)含む 大型土のう設置・撤去 1 式

積算内訳書

工事名	巢原川堰堤改築他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				耐侯性大型土のう(流用+新規);設置、撤去含む		
水替工	式	1	696,730	ポンプ排水 120以上450(m3/h)未満 常時排水;設置、撤去含む		
仮水路工	式	1	5,151,048	仮排水管設置 露出 高密度ポリエチレン管φ1000;材料費含む	72	m
				仮排水管撤去 露出 高密度ポリエチレン管φ1000;	72	m
				現場発生品及び支給品運搬 高密度ポリエチレン管φ1000;積込、荷卸含む 松岡高架下へ	1	式
直接工事費	式	1	13,932,463			
共通仮設費	式	1	2,004,000			
共通仮設費	式	1	203,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	203,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,801,000			
純工事費	式	1	15,936,463			
現場管理費	式	1	6,471,000			
工事原価	式	1	22,407,463			