

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	九頭竜川下野地区水際再生工事
工事地名	福井県坂井市三国町山岸地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	220日間	自 令和 6年 5月15日 至 令和 6年12月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	九頭竜川下野地区水際再生工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	74,048,738			
河川土工	式	1	68,535,050			
掘削工	m3	13,100	3,340,290	掘削 (陸上部) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	1	式
				掘削 (水中部) 土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満；	1	式
掘削工(ICT)	m3	9,700	2,913,880	掘削(ICT) (陸上部) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	1	式
残土処理工	式	1	62,280,880	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；仮置き(水切り)場内	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂 片道平均運搬距離 15.1km(DID無)；黒丸地区土砂混合ヤードへ	1	式
				土砂等運搬 表土 片道平均運搬距離 8.7km(DID有)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード	1	式
残土等処分 表土；	1	式				
仮設工	式	1	5,513,688			
工事用道路工	式	1	2,731,268	敷鉄板 22×1,524×6,096 設置・撤去；設置・撤去、整備費、賃料含む	1	式

# 積算内訳書

工事名	九頭竜川下野地区水際再生工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防塵対策工	式	1	1,648,000	夕付洗浄装置 湿式；基本料、賃料(湿式)含む 1 式
交通管理工	式	1	1,134,420	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	74,048,738	
共通仮設費	式	1	10,082,950	
共通仮設費	式	1	4,502,950	
運搬費	式	1	3,166,240	仮設材運搬費 敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；敷鉄板運搬、 積込、取卸し(往復)含む 1 式
技術管理費	式	1	636,710	保守管理(ICT) 掘削(ICT)保守点検(陸上部)； システム初期費(ICT) バックホ； 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	700,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,580,000	
純工事費	式	1	84,131,688	
現場管理費	式	1	22,144,000	
工事原価	式	1	106,275,688	
一般管理費等	式	1	17,114,312	
工事価格	式	1	123,390,000	