

大津信楽線付替工事ニュース

令和元年5月17日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事

当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期：～令和元年5月31日（増工に伴い工期延期予定です。）
（大戸川左岸側にプレキャスト製品のアーチカルバートを設置、道路下（擁壁部分）の地盤改良を行います。）



工事箇所位置図



現場位置図



今後使用する予定の大型建設機械

当工事では重量物をより遠くまで運搬するために大型建設機械を使用する仕事が多くあります。ここではその一部を紹介します。



機械名
：200tオールレークレーン
使用時期
：2019.9月初旬
使用用途
：重量13.0tのコンクリート二次製品を最大約20.0m離れた場所まで運搬します。



機械名
：120t加-ラレーン
使用時期
：2019.10月～12月
使用用途
：土砂やコンクリート二次製品を最大約35.0m離れた場所まで運搬します。

大津信楽線付替工事ニュース

平成31年05月10日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～平成31年11月30日

5月



大津信楽線桐生地区道路改良その他工事の施工状況は施工計画及び施工測量をしております。

安全祈願祭 →

【現在の進捗】

・施工計画及び測量

【今後の予定】

・工事測量

・作業足場材搬入組立



安全祈願
も滞りな
く終わり、
着手だね。
急勾配地
だから慎
重に作業
だよ。



株式会社 内田組

【現場事務所】

【電話】

【FAX】

滋賀県大津市上上桐生町地先

077-549-3911

077-549-3911

