表紙（参考）

令和２年８月３日契約

東山税務署設備改修工事

【工事設計書（公表資料）】

京都営繕事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 2 年 7 月 作成

近畿地方整備局
京都営繕事務所

工 事 名 東山税務署設備改修工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥			8	2	7	0	9	0	0	0
工事価格積算額	¥			7	5	1	9	0	0	0	0

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
調査基準価格	¥			7	4	8	9	9	0	0	0
調査基準価格の100/110の価格	¥			6	8	0	9	0	0	0	0

名　　称	単位	金　　額	備　　考
［直接工事費］			
1	1式	53,644,847	
計		53,644,847	
［共通費］			
共通仮設費	1式	3,841,394	
現場管理費	1式	9,288,872	
一般管理費等	1式	8,414,887	
計		21,545,153	
合計		75,190,000	
消費税等相当額	1式	7,519,000	10%
総合計		82,709,000	

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式	53, 644, 847	
計			53, 644, 847	

直接工事費　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	32,222,678	
耐火倉庫・書庫	1	式	866,136	
建築工事	1	式	8,302,670	
電気設備工事	1	式	12,253,363	
計			53,644,847	

直接工事費　科目別内訳

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	24,732,921	
換気設備	1	式	2,817,200	
ガス設備	1	式	424,500	
撤去工事	1	式	4,248,057	
計			32,222,678	

直接工事費　科目別内訳

耐火倉庫・書庫

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	533,128	
ガス設備	1	式	333,008	
計			866,136	

直接工事費　科目別内訳

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	8,071,972	
耐火書庫・倉庫	1	式	230,698	
計			8,302,670	

直接工事費　科目別内訳

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	11,107,563	
耐火書庫・倉庫	1	式	897,030	
屋外	1	式	248,770	
計			12,253,363	

直接工事費　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	14,917,890	
空気調和設備	配管設備	1	式	9,815,031	
計				24,732,921	
換気設備	機器設備	1	式	1,780,560	
換気設備	ダクト設備	1	式	920,480	
換気設備	総合調整	1	式	116,160	
計				2,817,200	
ガス設備	都市ガス設備	1	式	424,500	
計				424,500	
撤去工事		1	式	4,248,057	
計				4,248,057	

直接工事費　中科目別内訳

耐火倉庫・書庫

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	227,568	
空気調和設備	配管設備	1	式	305,560	
計				533,128	
ガス設備	都市ガス設備	1	式	333,008	
計				333,008	

直接工事費　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
庁舎	直接仮設	1	式	1,487,402	
庁舎	屋上防水改修	1	式	5,410,506	
庁舎	内装改修	1	式	973,508	
庁舎	塗装改修	1	式	174,852	
庁舎	発生材処理	1	式	25,704	
計				8,071,972	
耐火書庫・倉庫	直接仮設	1	式	125,664	
耐火書庫・倉庫	内装改修	1	式	102,264	
耐火書庫・倉庫	発生材処理	1	式	2,770	
計				230,698	

直接工事費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
庁舎	電灯設備　電灯分岐	1	式	7,679,246	
庁舎	電灯設備　コンセント分岐	1	式	244,040	
庁舎	動力設備　動力幹線	1	式	402,862	
庁舎	動力設備　動力分岐	1	式	705,238	
庁舎	火災報知設備	1	式	942,824	
庁舎	撤去工事	1	式	897,698	
庁舎	仮設備工事	1	式	223,110	
庁舎	発生材処理	1	式	12,545	
計				11,107,563	
耐火書庫・倉庫	電灯設備　電灯分岐	1	式	764,200	
耐火書庫・倉庫	動力設備　動力分岐	1	式	14,470	
耐火書庫・倉庫	火災報知設備	1	式	5,600	
耐火書庫・倉庫	撤去工事	1	式	107,160	
耐火書庫・倉庫	仮設備工事	1	式	5,600	
計				897,030	

直接工事費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	受変電設備	1	式	39,300	
屋外	構内配電線路　電力引込み	1	式	143,400	
屋外	構内配電線路　外灯	1	式	38,100	
屋外	撤去工事	1	式	27,970	
計				248,770	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-1 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 ﾏﾙﾁ 屋外機	床置形 冷房能力 45.0kW 暖房能力 50.0kW	1	台	1,520,000	1,520,000	
ACP-1-1 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 11.2kW 暖房能力 12.0kW	1	台	204,000	204,000	
ACP-1-2 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW	1	台	129,000	129,000	
ACP-1-3 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW	1	台	129,000	129,000	
ACP-1-4 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 11.2kW 暖房能力 12.5kW	1	台	179,000	179,000	
ACP-2 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 ﾏﾙﾁ 屋外機	床置形 冷房能力 71.0kW 暖房能力 80.0kW	1	台	1,870,000	1,870,000	
ACP-2-1 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	WR 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.5kW	1	台	111,000	111,000	
ACP-2-2 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CK-4 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.2kW	1	台	158,000	158,000	
ACP-2-3 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW	6	台	133,000	798,000	
ACP-2-4 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CK-1 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW	1	台	177,000	177,000	
ACP-2-5 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW	1	台	129,000	129,000	
ACP-3 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 ﾏﾙﾁ 屋外機	床置形 冷房能力 71.0kW 暖房能力 80.0kW	1	台	1,870,000	1,870,000	
ACP-3-1 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW	1	台	132,000	132,000	
ACP-3-2 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW	1	台	129,000	129,000	
ACP-3-3 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 8.0kW 暖房能力 9.0kW	4	台	143,000	572,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-3-4 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CK-1 冷房能力 8.0kW 暖房能力 9.0kW	1	台	177,000	177,000	
ACP-3-5 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CK-4 冷房能力 2.8kW 暖房能力 3.2kW	1	台	158,000	158,000	
ACP-4 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 ﾏﾙﾁ 屋外機	床置形 冷房能力 45.0kW 暖房能力 50.0kW	1	台	1,520,000	1,520,000	
ACP-4-1 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	CR 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW	2	台	133,000	266,000	
ACP-4-2 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	FRV 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW	1	台	131,000	131,000	
ACP-4-3 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	FRV 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW	1	台	131,000	131,000	
ACP-4-4 (GHP) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 屋内機	FRV 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW	2	台	128,000	256,000	
付属品		1	式		672,000	
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ用	1	個	273,000	273,000	
冷媒漏洩検知器		6	個	54,800	328,800	
搬入・据付費		1	式		1,626,990	
電気配管配線		1	式		1,239,820	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		31,280	
計					14,917,890	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		空気調和設備		配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	91	m	3,940	358,540	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 25A	40	m	4,960	198,400	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	MD継手 屋内一般 40A	1	m	6,490	6,490	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	MD継手 屋内一般 50A	23	m	8,000	184,000	
冷媒管		1	式		5,271,050	
保温		1	式		2,518,970	
塗装		1	式		63,610	
防火区画貫通処理		1	式		5,440	
はつり補修		1	式		385,320	
直接仮設		1	式		823,211	
計					9,815,031	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		換気設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集中ﾘﾓｺﾝ	液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ用	1	個	108,000	108,000	
搬入・据付費		1	式		594,000	
電気配管配線		1	式		1,002,160	
はつり補修		1	式		76,400	
計					1,780,560	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	12	㎡	6,310	75,720	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	18	㎡	6,500	117,000	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)	3	㎡	7,100	21,300	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	3	m	5,460	16,380	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ	10	個	13,600	136,000	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 200φ	2	個	15,300	30,600	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　150	1	個	15,300	15,300	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	1	個	18,700	18,700	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　400	1	個	22,900	22,900	
たわみ継手		1	式		105,600	
チャンバー類		1	式		37,400	
ダクト閉塞		1	式		13,760	
保温		1	式		3,740	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		4,080	
はつり補修		1	式		302,000	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					920,480	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		116,160	
計					116,160	

直接工事費　細目別内訳

庁舎	ガス設備			都市ガス設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
都市ガス設備工事		1	式		389,000	
塗装		1	式		35,500	
計					424,500	

直接工事費　細目別内訳

庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		1,458,804	
配管類撤去		1	式		2,171,094	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		257,300	
発生材積込み		1	式		31,141	
発生材運搬		1	式		67,800	
発生材処分	機械設備工事・電気設備工事　含む	1	式		77,278	
直接仮設		1	式		184,640	
計					4,248,057	

直接工事費　細目別内訳

耐火倉庫・書庫		空気調和設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		169,308	
機器用基礎		1	式		17,020	
電気配管配線		1	式		38,520	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		2,720	
計					227,568	

直接工事費　細目別内訳

耐火倉庫・書庫	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m	3,940	7,880	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 25A	12	m	4,960	59,520	
冷媒管		1	式		139,720	
保温		1	式		69,790	
塗装		1	式		2,850	
はつり補修		1	式		25,800	
計					305,560	

直接工事費　細目別内訳

耐火倉庫・書庫	ガス設備			都市ガス設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
都市ガス設備工事		1	式		290,000	
塗装		1	式		19,260	
土工事		1	式		23,748	
計					333,008	

直接工事費　細目別内訳

建築工事	庁舎			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		7,830	
養生		1	式		169,300	
整理清掃後片付け		1	式		263,050	
外部足場		1	式		293,280	
内部足場		1	式		486,200	
災害防止		1	式		202,905	
仮設材運搬		1	式		43,237	
墜落制止用器具	胴ﾍﾞﾙﾄ型・ﾌﾙﾊｰﾈｽ型・ﾗﾝﾔｰﾄﾞ	1	式		21,600	
計					1,487,402	

直接工事費　細目別内訳

建築工事	庁舎			屋上防水改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	9.6	m	1,550	14,880	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	1.4	m²	2,040	2,856	
(改修)						
室外機鉄骨架台	防音ﾊﾟﾈﾙ共	1	式		5,180,000	
室外機鉄骨架台基礎	□400×H400	4	か所	52,800	211,200	
室外機鉄骨架台踏台	U字溝 U-360A	1	か所	1,570	1,570	
計					5,410,506	

直接工事費　細目別内訳

建築工事	庁舎			内装改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(撤去)						
ｱﾙﾐ製建具撤去	ｱﾙﾐﾊﾞﾈﾙ(ｶﾞﾗｽ共) 集積共	1.3	㎡	1,770	2,301	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	61.5	㎡	1,270	78,105	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	10	㎡	3,310	33,100	
天井下地撤去	集積共	71.5	㎡	760	54,340	
機械基礎撤去		1	か所	33,200	33,200	
(改修)						
【金属】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	45.7	㎡	2,090	95,513	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	11	㎡	1,930	21,230	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	10	㎡	1,850	18,500	
軽量鉄骨天井開口部補強		1	式		48,230	
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	22	m	1,260	27,720	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	4	か所	9,750	39,000	
【建具】						

直接工事費　細目別内訳

建築工事	庁舎			内装改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AG-1 ｱﾙﾐ製固定ｶﾞﾗｽ	W1100×H1200×見込70 付属金物一式 運搬･取付共	1	か所	285,000	285,000	
【内装】						
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	2.2	㎡	1,410	3,102	
天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	10.3	㎡	1,670	17,201	
天井 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	32.7	㎡	1,720	56,244	
天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D(W))	厚 9.5 準不燃 杉柾模様 突付け	2.7	㎡	3,410	9,207	
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	8.9	㎡	2,510	22,339	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	10	㎡	3,680	36,800	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	49.4	m	1,040	51,376	
【その他】						
機械基礎新設		1	か所	41,000	41,000	
計					973,508	

直接工事費　細目別内訳

建築工事	庁舎			塗装改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(防水改修)						
ｱｸﾘﾙ樹脂塗装	ﾊﾟﾈﾙ部 亜鉛ﾒｯｷ面	55.3	㎡	1,100	60,830	
ＳＯＰ塗り	鉄骨部	116	㎡	830	96,280	
(内装改修)						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	2.2	㎡	1,430	3,146	
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	8.9	㎡	1,640	14,596	
計					174,852	

直接工事費　細目別内訳

建築工事	庁舎			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		11,176	
発生材処分	処分費	1	式		14,528	
計					25,704	

直接工事費　細目別内訳

建築工事	耐火書庫・倉庫			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		1,360	
養生		1	式		6,256	
整理清掃後片付け		1	式		22,304	
内部足場		1	式		89,760	
仮設材運搬		1	式		5,984	
計					125,664	

直接工事費　細目別内訳

建築工事	耐火書庫・倉庫			内装改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(撤去)						
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	13.6	㎡	1,270	17,272	
天井下地撤去	集積共	13.6	㎡	760	10,336	
(改修)						
【金属】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	11.8	㎡	2,090	24,662	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,210	4,420	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 950× 950mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,680	5,360	
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	0.8	m	1,260	1,008	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	2	か所	9,750	19,500	
【内装】						
天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ突付け	11.8	㎡	1,670	19,706	
計					102,264	

直接工事費　細目別内訳

建築工事	耐火書庫・倉庫			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		890	
発生材処分	処分費	1	式		1,880	
計					2,770	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎			電灯設備　電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具（従来位置取付）	LRS4F1-6-84-LX	1	個	50,400	50,400	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS9F1-4-45-LN	8	個	33,500	268,000	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS6-4-65-LN	2	個	21,200	42,400	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS6-4-30-LN	3	個	16,800	50,400	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS6-2-30-LN	1	個	15,600	15,600	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS3-4-65-LN	6	個	23,000	138,000	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS3-4-65-LX	30	個	26,000	780,000	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS3-4-48-LN	11	個	21,100	232,100	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS3-2-30-LN	1	個	16,900	16,900	
LED照明器具	LRS3　-2 -15　LN	3	個	17,800	53,400	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS1RP-17LN	1	個	20,900	20,900	
LED照明器具（従来位置取付）	LRS1-13-LN	4	個	13,900	55,600	
LED照明器具（従来位置取付）	LSS10-4-65-LN	1	個	18,900	18,900	
LED照明器具（従来位置取付）	LSS10-2-30-LN	1	個	13,300	13,300	
LED照明器具（従来位置取付）	LSS1-4-48-LN	2	個	15,800	31,600	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎				電灯設備　電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS1　-4 -48　LN	4	個	17,500	70,000	
LED照明器具 (従来位置取付)	LSS1-4-30-LN	4	個	13,100	52,400	
LED照明器具 (従来位置取付)	LSS1-4-23-LN	35	個	12,900	451,500	
LED照明器具 (従来位置取付)	LSS1-2-15-LN	1	個	10,500	10,500	
LED照明器具 (従来位置取付)	SP-6	6	個	19,800	118,800	
LED照明器具 (従来位置取付)	SP-5	136	個	22,000	2,992,000	
LED照明器具 (従来位置取付)	SP-3	8	個	18,100	144,800	
LED照明器具 (従来位置取付)	LBF3MP/RP-2-06-LN	4	個	20,600	82,400	
LED照明器具 (従来位置取付)	LSS10-4-48-LN	2	個	16,900	33,800	
非常用 LED照明器具 (従来位置取付)	K1-LBF11　—　LN	2	個	47,800	95,600	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-3　—	1	個	39,100	39,100	
非常用 LED照明器具 (従来位置取付)	K1-LRS11　-3　—	2	個	35,500	71,000	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　—	14	個	24,900	348,600	
非常用 LED照明器具 (従来位置取付)	K1-LRS11　-2　—	2	個	22,000	44,000	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-1　—	10	個	23,900	239,000	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎				電灯設備　電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具 (従来位置取付)	K1-LRS11　-1　—	2	個	21,100	42,200	
非常用 LED照明器具 (従来位置取付)	LDS2-SK1-LBF11　—　LN	3	個	51,600	154,800	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -A	28	個	13,300	372,400	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -N	6	個	14,800	88,800	
照明制御装置 (ｾﾝｻｰ子器)	DS 1 -N	4	個	10,400	41,600	
配線器具		1	式		63,500	
電線		1	式		25,340	
ケーブル		1	式		260,130	
電線管		1	式		11,900	
金属線ぴ		1	式		19,580	
ボックス類		1	式		17,996	
計					7,679,246	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎				電灯設備　コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設分電盤　改造	L-A	1	式		12,800	
既設分電盤　改造	L-2	1	式		17,500	
既設分電盤　改造	L-3	1	式		17,500	
配線器具		1	式		21,060	
電線		1	式		26,620	
ケーブル		1	式		40,790	
電線管		1	式		17,810	
金属線ぴ		1	式		12,140	
ボックス類		1	式		26,300	
取外し再取付け		1	式		37,120	
直接仮設		1	式		14,400	
計					244,040	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎				動力設備　動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		18,780	
ケーブル		1	式		96,040	
電線管		1	式		167,530	
ボックス類		1	式		120,512	
計					402,862	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎			動力設備　動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器箱	S-O	1	面	63,500	63,500	
開閉器箱	S-M	1	面	49,000	49,000	
開閉器箱	S-1	1	面	21,200	21,200	
開閉器箱	S-2	1	面	34,800	34,800	
開閉器箱	S-R	1	面	108,000	108,000	
電線		1	式		31,040	
ケーブル		1	式		141,290	
電線管		1	式		116,240	
金属線ぴ		1	式		31,020	
ボックス類		1	式		85,148	
電動機等接続		1	式		24,000	
計					705,238	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎			火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受信機	P型1級　20回線　壁掛形	1	面	199,000	199,000	
接続箱		1	個	49,000	49,000	
配線器具		1	式		4,860	
ケーブル		1	式		96,170	
電線管		1	式		10,570	
ボックス類		1	式		19,694	
金属線ぴ		1	式		21,020	
はつり工事		1	式		30,600	
施工費		1	式		294,000	
雑材料		1	式		3,980	
立会検査費		1	式		98,600	
取外し再取付け		1	式		115,330	
計					942,824	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		897,698	
計					897,698	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	庁舎			仮設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		223,110	
計					223,110	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		庁舎			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		1,645	
発生材運搬		1	式		10,900	
計					12,545	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		耐火書庫・倉庫			電灯設備　電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具（従来位置取付）	LRS6-4-65-LN	8	個	21,200	169,600	
LED照明器具（従来位置取付）	LSS1-4-48-LN	36	個	15,800	568,800	
取外し再取付け		1	式		25,800	
計					764,200	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	耐火書庫・倉庫			動力設備　動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		4,910	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		4,840	
金属線ぴ		1	式		4,720	
計					14,470	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	耐火書庫・倉庫			火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		5,600	
計					5,600	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	耐火書庫・倉庫			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		107,160	
計					107,160	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	耐火書庫・倉庫			仮設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		5,600	
計					5,600	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			受変電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設動力配電盤改造	M-01	1	式		39,300	
計					39,300	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			構内配電線路　電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		22,570	
ケーブル		1	式		118,950	
電線管		1	式		1,880	
計					143,400	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			構内配電線路　外灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具 （従来位置取付）	LSS1MP/RP-4-6-64-LN	1		38,100	38,100	
計					38,100	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		27,970	
計					27,970	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
監督職員詰所	20㎡　5.5ヶ月	1	式		414,000	
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W3600×H1800 6か月	1	か所	41,100	41,100	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W1810×H1800 6か月	4	台	3,670	14,680	
交通誘導員		110	人日	14,300	1,573,000	
室内空気中の化学物質濃度測定(計測ﾊﾟｯﾁ2枚)		3	か所	10,200	30,600	
計					2,073,380	