表紙（参考）

令和 3 年 1 月 22 日契約

奈良地方法務局橿原出張所増築等電気設備工事

【工事設計書（公表資料）】

京都営繕事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 2 年 12 月 作成

近畿地方整備局
京都営繕事務所

工　事　名　奈良地方法務局橿原出張所増築等電気設備工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥		1	1	9	7	9	0	0	0	0
工事価格積算額	¥		1	0	8	9	0	0	0	0	0

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
調査基準価格	¥		1	0	8	6	5	8	0	0	0
調査基準価格の100/110の価格	¥			9	8	7	8	0	0	0	0

名　　称	単位	金　　額	備　　考
［直接工事費］			
増築庁舎	1式	62,518,960	
既存庁舎	1式	13,219,613	
屋外	1式	3,751,176	
計		79,489,749	
［共通費］			
共通仮設費	1式	3,337,315	
現場管理費	1式	13,982,310	
一般管理費等	1式	12,090,626	
計		29,410,251	
合計		108,900,000	
消費税等相当額	1式	10,890,000	10%
総合計		119,790,000	

電気設備工事　科目別内訳

増築庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	24,020,010	
動力設備	1	式	1,991,942	
雷保護設備	1	式	1,502,990	
受変電設備	1	式	14,450,614	
発電設備	1	式	6,315,444	
構内情報通信網設備	1	式	225,834	
構内交換設備	1	式	2,249,290	
情報表示設備	1	式	685,060	
拡声設備	1	式	1,332,950	
誘導支援設備	1	式	265,730	
テレビ共同受信設備	1	式	837,504	
監視カメラ設備	1	式	194,000	
防犯・入退室管理設備	1	式	1,091,170	
火災報知設備	1	式	2,266,280	
中央監視制御設備	1	式	5,090,142	

電気設備工事　科目別内訳

増築庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
計			62,518,960	

電気設備工事　中科目別内訳

増築庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	3,171,702	
電灯設備	電灯分岐	1	式	18,181,086	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	2,667,222	
計				24,020,010	
動力設備	動力幹線	1	式	748,372	
動力設備	動力分岐	1	式	1,243,570	
計				1,991,942	
雷保護設備		1	式	1,502,990	
計				1,502,990	
受変電設備		1	式	14,450,614	
計				14,450,614	
発電設備	太陽光発電	1	式	6,315,444	
計				6,315,444	
構内情報通信網設備		1	式	225,834	
計				225,834	

電気設備工事　中科目別内訳

増築庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内交換設備		1	式	2,249,290	
計				2,249,290	
情報表示設備	時刻表示	1	式	664,560	
情報表示設備	出退表示	1	式	20,500	
計				685,060	
拡声設備		1	式	1,332,950	
計				1,332,950	
誘導支援設備	インターホン	1	式	75,440	
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	190,290	
計				265,730	
テレビ共同受信設備		1	式	837,504	
計				837,504	
監視カメラ設備		1	式	194,000	
計				194,000	
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式	162,620	

電気設備工事　中科目別内訳

増築庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式	928,550	
計				1,091,170	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	1,937,470	
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	328,810	
計				2,266,280	
中央監視制御設備		1	式	5,090,142	
計				5,090,142	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		263,110	
ケーブル		1	式		892,990	
電線管		1	式		21,560	
ケーブルラック		1	式		1,656,660	
ボックス類		1	式		27,482	
防火区画貫通処理等		1	式		309,900	
計					3,171,702	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	4	個	12,700	50,800	
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	11	個	15,200	167,200	
LED照明器具	LRS1 - -13 LZ	38	個	17,900	680,200	
LED照明器具	LRS1 - -17 LZ	4	個	20,100	80,400	
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LN	2	個	23,100	46,200	
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LX	9	個	25,900	233,100	
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LX	35	個	27,900	976,500	
LED照明器具	LRS4F1 -6 -84 LX	4	個	53,800	215,200	
LED照明器具	LSR12 -4 -29 LN	4	個	24,300	97,200	
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	18	個	11,000	198,000	
LED照明器具(線び取付)	LSS1 -2 -15 LN	208	個	10,400	2,163,200	
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	10	個	13,600	136,000	
LED照明器具(線び取付)	LSS1 -4 -48 LN	6	個	15,600	93,600	
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	1	個	11,000	11,000	
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	2	個	13,600	27,200	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -30 LN	14	個	35,000	490,000	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	6	個	23,400	140,400	
LED照明器具	LDS2-LSS9 -4 -29 LN	1	個	20,100	20,100	
非常用 LED照明器具	LDS1-K1-LBF11 - LN	8	個	51,600	412,800	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	18	個	23,700	426,600	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	4	個	37,900	151,600	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	2	個	20,800	41,600	
非常用 LED照明器具	K1-LSS14MP -2 -	3	個	30,800	92,400	
誘導灯	SH1-FRF 20 P - C -	4	個	18,500	74,000	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C -	10	個	15,700	157,000	
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C -	3	個	20,100	60,300	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - C -	8	個	15,700	125,600	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - C -	1	個	15,700	15,700	
誘導灯	ST1-FSF 23 - - C -	2	個	16,700	33,400	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -N	6	個	13,900	83,400	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明制御装置 (ｾﾝｻｰ子器)	DS 1 -N	14	個	9,560	133,840	
人感ｾﾝｻ（子機）	換気回路付	2	個	9,800	19,600	
人感ｾﾝｻ	換気回路付　単独型	1	個	11,900	11,900	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -A	9	個	12,400	111,600	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -AN	9	個	14,900	134,100	
照明制御装置 (ｾﾝｻｰ子器)	DS 1 -AN	9	個	9,560	86,040	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 2 -N	28	個	15,600	436,800	
照明制御装置 (ｾﾝｻｰ子器)	DS 2 -N	109	個	10,100	1,100,900	
電灯分電盤	2L-1	1	面	1,130,000	1,130,000	
電灯盤	4L-1	1	面	1,320,000	1,320,000	
配線器具		1	式		991,220	
電線		1	式		892,260	
ケーブル		1	式		913,530	
電線管		1	式		524,230	
金属線ぴ		1	式		1,607,350	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式		508,796	
防火区画貫通処理等		1	式		305,620	
施工費		1	式		445,000	
結線費		1	式		7,600	
計					18,181,086	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		206,710	
二重床用配線器具		1	式		252,650	
電線		1	式		231,620	
ケーブル		1	式		1,114,180	
電線管		1	式		500,510	
ボックス類		1	式		355,862	
電動機等接続		1	式		2,650	
結線費		1	式		3,040	
計					2,667,222	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		33,990	
ケーブル		1	式		663,770	
電線管		1	式		23,130	
ボックス類		1	式		27,482	
計					748,372	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力盤	1M-1	1	面	280,000	280,000	
空調動力盤	RM-1	1	面	646,000	646,000	
電線		1	式		14,900	
ケーブル		1	式		47,730	
電線管		1	式		88,380	
ボックス類		1	式		6,220	
電動機等接続		1	式		41,340	
施工費		1	式		119,000	
計					1,243,570	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		雷保護設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避雷針(自立形)	LR-1　8m	1	基	215,000	215,000	
試験用接続端子箱	TB-ST 1	4	個	37,400	149,600	
受雷部		1	式		393,380	
引下げ導線		1	式		148,120	
接続金物		1	式		150,530	
保護管		1	式		25,650	
接地工事		1	式		420,710	
計					1,502,990	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧受電盤		1	面	5,840,000	5,840,000	
低圧配電盤	低圧電灯盤	1	面	3,130,000	3,130,000	
低圧配電盤	低圧動力盤	1	面	2,600,000	2,600,000	
変圧器(60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相　6kV-210/105V　75kVA	1	台	290,000	290,000	
変圧器(60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相　6kV-210V　75kVA	1	台	344,000	344,000	
電線		1	式		203,110	
ケーブル		1	式		209,540	
電線管		1	式		399,370	
ボックス類		1	式		289,594	
搬入費		1	式		381,000	
施工費		1	式		764,000	
計					14,450,614	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	発電設備			太陽光発電		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
太陽電池	10kW	1	式		1,790,000	
架台	太陽光	1	式		798,000	
パワーコンディショナ	屋内壁掛型　10kW	1	式		825,000	
接続箱		1	台	178,000	178,000	
表示装置	液晶　40形	1	台	254,000	254,000	
計測機器		1	式		191,800	
データ収集装置		1	式		338,000	
機器間ｹｰﾌﾞﾙ工事		1	式		440,000	
配線器具		1	式		3,050	
電線		1	式		12,760	
ケーブル		1	式		115,570	
電線管		1	式		83,780	
ボックス類		1	式		46,484	
搬入費		1	式		220,000	
据付費		1	式		605,000	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	発電設備			太陽光発電		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
試験調整費		1	式		275,000	
諸経費		1	式		139,000	
計					6,315,444	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		4,970	
電線		1	式		11,400	
電線管		1	式		95,710	
ボックス類		1	式		113,754	
計					225,834	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電話交換機		1	台	970,000	970,000	
端子盤	1T-1	1	面	164,000	164,000	
端子盤	2T-1	1	面	170,000	170,000	
端子盤	4T-1	1	面	114,000	114,000	
多機能電話機		12	台	29,300	351,600	
停電用多機能電話機		1	台	34,500	34,500	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式		28,050	
配線器具		1	式		4,970	
電線		1	式		44,200	
ケーブル		1	式		131,560	
電線管		1	式		127,010	
ボックス類		1	式		16,700	
施工費		1	式		66,300	
調整費		1	式		26,400	
計					2,249,290	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		情報表示設備			時刻表示	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
親時計	ﾗｯｸ組込型　CR1- P8M FMﾗｼﾞｵ補正	1	台	286,000	286,000	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33　Gp　B2	13	個	12,200	158,600	
ケーブル		1	式		95,860	
電線管		1	式		22,620	
ボックス類		1	式		25,480	
施工費		1	式		76,000	
計					664,560	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		情報表示設備			出退表示	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		2,040	
電線管		1	式		10,620	
ボックス類		1	式		7,840	
計					20,500	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
拡声アンプ	卓上型　120W（5回線） CDプレーヤ共	1	台	163,000	163,000	
待合呼出装置		1	個	63,800	63,800	
待合呼出卓上マイク		1	個	20,300	20,300	
待合呼出スピーカ		1	個	10,400	10,400	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	5	個	11,000	55,000	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	16	個	12,100	193,600	
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	1	個	5,980	5,980	
ｽﾋﾟｰｶ	露出　3W　ATT付	13	個	11,000	143,000	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	5	個	3,520	17,600	
ケーブル		1	式		204,580	
電線管		1	式		51,820	
ボックス類		1	式		81,210	
防火区画貫通処理等		1	式		297,360	
施工費		1	式		25,300	
計					1,332,950	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		誘導支援設備			インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機	1	台	65,100	65,100	
ケーブル		1	式		10,340	
計					75,440	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	誘導支援設備			トイレ等呼出		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	3窓用　ﾗｯｸ組込形	1	個	117,000	117,000	
呼出表示灯		1	式		4,850	
呼出･復帰ボタン		1	式		14,470	
ケーブル		1	式		36,850	
電線管		1	式		9,280	
ボックス類		1	式		7,840	
計					190,290	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-2 20素子(全帯域用) 2段目以降	1	組	68,000	68,000	
FMｱﾝﾃﾅ	VS-FM(ｱﾙﾐ製)　1段目	1	本	68,300	68,300	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形 3.0m	1	基	112,000	112,000	
増幅器	一般　屋内 CS･BS･UF-1WE	1	個	217,000	217,000	
混合(分波)器	一般　屋外 CS-MCWE	1	個	17,300	17,300	
分配器	一般　屋内 CS-D2WE	1	個	9,130	9,130	
分配器	一般　屋内 CS-DGWE	2	個	15,800	31,600	
テレビ端子		1	式		52,850	
電線		1	式		1,400	
ケーブル		1	式		185,520	
電線管		1	式		49,260	
ボックス類		1	式		25,144	
計					837,504	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		25,440	
電線管		1	式		150,920	
ボックス類		1	式		17,640	
計					194,000	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		防犯・入退室管理設備			防犯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		20,320	
電線管		1	式		103,870	
ボックス類		1	式		38,430	
計					162,620	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	防犯・入退室管理設備			入退室管理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気錠制御盤	9回線	1	面	581,000	581,000	
ゲート制御装置	ﾃﾝｷｰ式	3	個	39,700	119,100	
ケーブル		1	式		177,570	
電線管		1	式		13,340	
ボックス類		1	式		17,640	
施工費		1	式		19,900	
計					928,550	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複合盤（火報-防煙）	P型1級　20回線　壁掛型	1	面	258,000	258,000	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	13	個	4,770	62,010	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　防水	5	個	5,810	29,050	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	1	個	4,670	4,670	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	28	個	11,800	330,400	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	8	個	12,500	100,000	
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	4	個	25,600	102,400	
総合盤	1級 埋込防滴 感知器組込無	1	面	29,500	29,500	
点検箱		1	個	7,260	7,260	
表示灯電源装置		1	台	57,600	57,600	
配線器具		1	式		1,420	
ケーブル		1	式		417,100	
電線管		1	式		92,270	
ボックス類		1	式		121,090	
施工費		1	式		243,000	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立会検査		1	式		81,700	
計					1,937,470	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	6	個	11,100	66,600	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋込	3	個	16,600	49,800	
ケーブル		1	式		188,960	
電線管		1	式		3,850	
ボックス類		1	式		19,600	
計					328,810	

電気設備工事　細目別内訳

増築庁舎		中央監視制御設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合監視盤	20A-1・K-A・ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ8回路	1	面	4,660,000	4,660,000	
ケーブル		1	式		144,280	
電線管		1	式		23,590	
ボックス類		1	式		16,272	
施工費		1	式		246,000	
計					5,090,142	

電気設備工事　科目別内訳

既存庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	6,465,300	
動力設備	1	式	1,002,546	
構内情報通信網設備	1	式	34,800	
構内交換設備	1	式	639,350	
情報表示設備	1	式	124,470	
拡声設備	1	式	525,500	
誘導支援設備	1	式	248,150	
テレビ共同受信設備	1	式	115,530	
監視カメラ設備	1	式	268,180	
防犯・入退室管理設備	1	式	262,950	
火災報知設備	1	式	754,510	
中央監視制御設備	1	式	24,520	
撤去工事	1	式	789,997	
仮設備工事	1	式	1,963,810	
計			13,219,613	

電気設備工事　中科目別内訳

既存庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	62,320	
電灯設備	電灯分岐	1	式	4,710,960	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	1,692,020	
計				6,465,300	
動力設備	動力幹線	1	式	211,476	
動力設備	動力分岐	1	式	791,070	
計				1,002,546	
構内情報通信網設備		1	式	34,800	
計				34,800	
構内交換設備		1	式	639,350	
計				639,350	
情報表示設備		1	式	124,470	
計				124,470	
拡声設備		1	式	525,500	
計				525,500	

電気設備工事　中科目別内訳

既存庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
誘導支援設備	インターホン	1	式	197,060	
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	51,090	
計				248,150	
テレビ共同受信設備		1	式	115,530	
計				115,530	
監視カメラ設備		1	式	268,180	
計				268,180	
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式	91,490	
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式	171,460	
計				262,950	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	692,060	
火災報知設備	自動閉鎖	1	式	62,450	
計				754,510	
中央監視制御設備		1	式	24,520	
計				24,520	

電気設備工事　中科目別内訳

既存庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	789,997	
計				789,997	
仮設備工事		1	式	1,963,810	
計				1,963,810	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		10,800	
ケーブル		1	式		51,520	
計					62,320	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	13	個	13,800	179,400	
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	2	個	16,300	32,600	
LED照明器具	LRS1 - -13 LZ	7	個	19,300	135,100	
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LN	6	個	24,900	149,400	
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LX	40	個	29,900	1,196,000	
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	1	個	14,600	14,600	
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	2	個	14,800	29,600	
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	1	個	11,600	11,600	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	2	個	24,000	48,000	
非常用 LED照明器具	K1-LSS14MP -2 -	3	個	31,500	94,500	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	1	個	23,900	23,900	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	7	個	24,800	173,600	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	4	個	39,000	156,000	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -N	3	個	14,800	44,400	
照明制御装置 (ｾﾝｻｰ子器)	DS 1 -N	1	個	10,400	10,400	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
人感ｾﾝｻ（子機）	換気回路付	2	個	10,600	21,200	
人感ｾﾝｻ	換気回路付　単独型	2	個	12,700	25,400	
照明制御器（ｾﾝｻ）	DS Ⅰ -A	8	個	13,200	105,600	
照明制御器（ｾﾝｻ）	DS Ⅰ -AN	1	個	15,700	15,700	
照明制御装置（ｾﾝｻｰ子器）	DS Ⅰ -AN	2	個	10,400	20,800	
既設電灯動力分電盤改修	2LM-1K	1	式		595,000	
配線器具		1	式		535,720	
電線		1	式		29,400	
ケーブル		1	式		422,120	
電線管		1	式		113,410	
金属線ぴ		1	式		132,430	
ボックス類		1	式		133,350	
防火区画貫通処理等		1	式		78,030	
はつり工事		1	式		154,500	
結線費		1	式		7,600	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		21,600	
計					4,710,960	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤	1L-WC	1	面	428,000	428,000	
配線器具		1	式		84,730	
二重床用配線器具		1	式		291,500	
既設増設電灯盤-A 改修	住宅盤-A	1	式		12,700	
電線		1	式		36,510	
ケーブル		1	式		460,440	
電線管		1	式		140,360	
金属線ぴ		1	式		30,980	
ボックス類		1	式		94,310	
施工費		1	式		89,900	
取外し再取付		1	式		22,590	
計					1,692,020	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		動力設備			動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		36,040	
ケーブル		1	式		112,700	
電線管		1	式		29,300	
ボックス類		1	式		33,436	
計					211,476	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		動力設備			動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調動力盤	3M-1K	1	面	620,000	620,000	
電動機等接続		1	式		30,730	
電線		1	式		6,620	
ケーブル		1	式		21,710	
電線管		1	式		40,710	
施工費		1	式		71,300	
計					791,070	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		2,430	
電線		1	式		4,200	
電線管		1	式		21,240	
ボックス類		1	式		6,930	
計					34,800	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
多機能電話機	改修部	10	台	30,300	303,000	
停電用多機能電話機	改修部	1	台	35,500	35,500	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式		42,460	
配線器具		1	式		2,430	
電線		1	式		9,000	
ケーブル		1	式		183,600	
電線管		1	式		56,430	
ボックス類		1	式		6,930	
計					639,350	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		情報表示設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33　Gp　B2	6	個	12,700	76,200	
ケーブル		1	式		25,860	
金属線ぴ		1	式		22,410	
計					124,470	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
待合呼出卓上マイク		1	個	20,300	20,300	
待合呼出ｽﾋﾟｰｶ		1	個	11,500	11,500	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	3	個	12,100	36,300	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	8	個	13,100	104,800	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	LW S(金属製)	3	個	3,800	11,400	
ケーブル		1	式		71,570	
電線管		1	式		4,760	
ボックス類		1	式		32,340	
防火区画貫通処理等		1	式		78,030	
はつり工事		1	式		154,500	
計					525,500	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		誘導支援設備			インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機	1	台	163,000	163,000	
配線器具		1	式		810	
ケーブル		1	式		25,180	
金属線ぴ		1	式		8,070	
計					197,060	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		誘導支援設備			トイレ等呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼出表示灯		1	式		5,270	
呼出･復帰ボタン		1	式		15,340	
ケーブル		1	式		14,440	
電線管		1	式		6,800	
ボックス類		1	式		9,240	
計					51,090	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
テレビ端子		1	式		33,480	
ケーブル		1	式		49,510	
電線管		1	式		13,970	
金属線び		1	式		9,090	
ボックス類		1	式		9,480	
計					115,530	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		36,660	
電線管		1	式		174,220	
ボックス類		1	式		57,300	
計					268,180	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		防犯・入退室管理設備			防犯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		10,230	
電線管		1	式		49,480	
金属線ぴ		1	式		11,650	
ボックス類		1	式		16,170	
配線器具		1	式		3,960	
計					91,490	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		防犯・入退室管理設備			入退室管理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ゲート制御装置	ﾃﾝｷｰ式	3	個	39,700	119,100	
ケーブル		1	式		28,980	
電線管		1	式		9,520	
ボックス類		1	式		13,860	
計					171,460	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	15	個	5,470	82,050	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　防水	4	個	5,810	23,240	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	1	個	5,080	5,080	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	1	個	5,360	5,360	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個	12,600	12,600	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	4	個	13,300	53,200	
点検箱		1	個	7,780	7,780	
総合盤	1級 露出 感知器組込無	2	個	30,200	60,400	
表示灯		1	式		4,720	
ケーブル		1	式		178,480	
電線管		1	式		141,700	
金属線ぴ		1	式		39,930	
ボックス類		1	式		77,520	
計					692,060	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		火災報知設備			自動閉鎖	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	2	個	11,900	23,800	
ケーブル		1	式		23,840	
電線管		1	式		2,780	
ボックス類		1	式		12,030	
計					62,450	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		中央監視制御設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		13,070	
電線管		1	式		11,450	
計					24,520	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		789,997	
計					789,997	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		仮設備工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯設備	電灯分岐					
蛍光灯 （既設品）	埋込形 FHF32W-2　取外し・再取付	47	個	14,100	662,700	
非常用 LED照明器具 （既設品）	K1-LRS11　　-2　　－ 取外し・再取付	4	個	8,900	35,600	
ケーブル		1	式		89,350	
線び類		1	式		20,100	
構内交換設備						
電話主装置 （既設品）	取外し・再取付	1	台	148,000	148,000	
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾞﾌﾞ （既設品）	16P　取外し・再取付	1	個	4,190	4,190	
ケーブル		1	式		16,190	
情報表示設備	時刻表示					
親時計	壁掛1回線　取外し・再取付	1	台	61,200	61,200	
ケーブル		1	式		3,500	
拡声設備						
卓上ｱﾝﾌﾟ （既設品）	30W　ﾐﾆﾗｯｸ型　ﾁｬｲﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏ付 取外し・再取付	1	台	63,300	63,300	
ケーブル		1	式		8,700	

電気設備工事　細目別内訳

既存庁舎		仮設備工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導支援設備	インターホン					
ﾄﾞｱﾎﾝ親機 （既設品）	取外し･再取付	1	個	8,170	8,170	
ケーブル		1	式		3,100	
監視カメラ設備						
監視ｶﾒﾗ （既設品）	取外し・再取付	14	台	37,700	527,800	
監視ｶﾒﾗﾓﾆﾀ （既設品）	録画装置　取外し･再取付	1	台	98,100	98,100	
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ （既設品）	16P　取外し･再取付	1	個	4,190	4,190	
ケーブル		1	式		22,420	
火災報知設備	自動火災報知					
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 （既設品）	熱感知器 取外し･再取付	6	個	5,580	33,480	
光電式煙感知器 （既設品）	2種 非蓄積型 露出 取外し･再取付	1	個	5,580	5,580	
ケーブル		1	式		93,870	
金属線ぴ		1	式		54,270	
計					1,963,810	

電気設備工事　科目別内訳

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内配電線路	1	式	2,829,306	
構内通信線路	1	式	921,870	
計			3,751,176	

電気設備工事　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	電力引込み	1	式	2,236,310	
構内配電線路	外灯	1	式	592,996	
計				2,829,306	
構内通信線路	通信引込み	1	式	921,870	
計				921,870	

電気設備工事　細目別内訳

屋外	構内配電線路			電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧引込用 負荷開閉器 (PAS)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT・LA内蔵) 400A SOG制御装置 屋外SUS製ﾎﾞｯｸｽ	1	個	833,000	833,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (機械据付け)	H2-9 R2K-60 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	1	個	200,000	200,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (機械据付け)	H2-9 R8K-60 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	1	個	205,000	205,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN 電柱運搬費込　建柱車利用料込	1	本	100,000	100,000	
装柱材		1	式		21,880	
支線		1	式		31,600	
電線		1	式		71,290	
ケーブル		1	式		220,350	
保護管		1	式		288,290	
地中線埋設標識		1	式		12,280	
接地工事		1	式		128,980	
土工事		1	式		123,640	
計					2,236,310	

電気設備工事　細目別内訳

屋外	構内配電線路			外灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具 (屋外灯)	LPT1 -02 LN	5	灯	52,700	263,500	
電線		1	式		12,080	
ケーブル		1	式		30,910	
保護管		1	式		61,220	
土工事		1	式		71,286	
基礎		1	式		154,000	
計					592,996	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		構内通信線路			通信引込み	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (機械据付け)	H2-9 R2K-60 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	1	個	200,000	200,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (機械据付け)	H2-9 R8K-60 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	1	個	205,000	205,000	
電線		1	式		53,860	
保護管		1	式		351,980	
地中線埋設標識		1	式		13,200	
接地工事		1	式		13,000	
土工事		1	式		84,830	
計					921,870	