

契約令和3年3月30日

国道 171 号他舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所（管理第二課）

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道171号他舗装修繕工事
工事地名	自) 京都府京都市西京区大枝沓掛町地先 至) 京都府八幡市八幡在応寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 1月
2) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3651030006	1 4) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	213日間 自 令和 3年 3月31日 (当初) 至 令和 3年10月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	京都市 (1) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道171号	2 2) 処 分 費 等	2,270,980
		2 3) 公 告 日	令和 3年 1月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 2工区(国道9号)			式	1		21,979,897			
舗装工			式	1		20,021,029			
路面切削工 (夜間時間制約有)			式	1		4,660,489			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	56	732.4	41,014			単-1号
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無		m2	4,190	659.3	2,762,467			単-2号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離=9.5km以下 DID有		m3	419	2,082	872,358			単-3号
殻処分	アスファルト殻(切削)		m3	419	2,350	984,650			単-4号
排水性舗装工 (夜間時間制約有)			式	1		15,360,540			
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As混合物ポリアマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	4,190	1,709	7,160,710			単-5号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上		m2	4,190	1,957	8,199,830			単-6号
区画線工			式	1		1,013,268			
区画線工 (夜間時間制約有)			式	1		1,013,268			

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白	m	760	460	349,600				単-7号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白	m	880	493.1	433,928				単-8号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有 白	m	210	1,094	229,740				単-9号
仮設工		式	1		945,600				
交通管理工		式	1		945,600				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	48	19,700	945,600				単-10号
直接工事費		式	1		21,979,897				
共通仮設費		式	1		5,182,810				
共通仮設費		式	1		756,810				
運搬費		式	1		72,520				
建設機械運搬費		台	1	72,520	72,520				単-11号
技術管理費		式	1		53,290				

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			式	1		金額			内-1号
						53,290			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		631,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		4,426,000			
純工事費			式	1		27,162,707			
現場管理費			式	1		10,850,000			
工事原価			式	1		86,613,898			
一般管理費等			式	1		12,476,102			
業務委託料			式	1		580,000			
工事価格			式	1		99,670,000			
消費税相当額			式	1		9,967,000			
工事費計			式	1		109,637,000			

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 1工区(国道9号)		式	1		5,996,501				
舗装工		式	1		5,425,083				
切削オーバーレイ工 (夜間時間制約有)		式	1		5,425,083				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	9	732.4	6,591			単-1号	
切削オーバーレイ	7cm超え12cm以下 二層 再生密粒度As混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20) 再 生粗粒度As混合物(20)	m2	1,200	4,109	4,930,800			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬 距離=3.0km以下 DID有	m3	120	892.1	107,052			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	120	3,172	380,640			単-4号	
区画線工		式	1		230,138				
区画線工 (夜間時間制約有)		式	1		230,138				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	490	397.2	194,628			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	24	428.7	10,288			単-6号	

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	28	900.8	25,222				単-7号
仮設工		式	1		341,280				
交通管理工		式	1		341,280				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	18	18,960	341,280				単-8号
直接工事費		式	1		5,996,501				
共通仮設費		式	1		1,614,580				
共通仮設費		式	1		172,580				
運搬費		式	1		74,580				
建設機械運搬費		台	1	74,580	74,580				単-9号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		98,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,442,000				
純工事費		式	1		7,611,081				

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		3,767,000				
工事原価		式	1		11,378,081				

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 3工区(国道171号)			式	1		9,138,633			
舗装工			式	1		7,615,414			
切削オーバーレイ工 (夜間時間制約有)			式	1		7,615,414			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	52	732.4	38,084			単-1号
切削オーバーレイ	7cm超え12cm以下 二層 密粒度As混合物ホリマー 改質Ⅱ型(20) 再生粗 粒度As混合物ホリマー改 質Ⅱ型(20)		m2	1,550	4,493	6,964,150			単-2号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬 距離=6.5km以下 DID有		m3	155	1,606	248,930			単-3号
殻処分	アスファルト殻(切削)		m3	155	2,350	364,250			単-4号
区画線工			式	1		692,069			
区画線工 (夜間時間制約有)			式	1		692,069			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		m	110	397.2	43,692			単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		m	36	428.7	15,433			単-6号

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白	m	200	448.1	89,620			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白	m	440	963.9	424,116			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白	m	120	993.4	119,208			単-9号	
仮設工		式	1		831,150				
交通管理工		式	1		831,150				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	45	18,470	831,150			単-10号	
直接工事費		式	1		9,138,633				
共通仮設費		式	1		2,592,460				
共通仮設費		式	1		377,460				
運搬費		式	1		70,460				
建設機械運搬費		台	1	70,460	70,460			単-11号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		307,000				

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,215,000				
純工事費		式	1		11,731,093				
現場管理費		式	1		5,461,000				
工事原価		式	1		17,192,093				

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 4工区(国道171号)		式	1		8,802,522				
舗装工		式	1		7,684,117				
切削オーバーレイ工		式	1		2,841,855				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	39	732.4	28,563			単-1号	
切削オーバーレイ	7cm超え12cm以下 二層 密粒度As混合物ホリマー 改質Ⅱ型(20) 再生粗 粒度As混合物ホリマー改 質Ⅱ型(20)	m2	570	4,493	2,561,010			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬 距離=6.5km以下 DID有	m3	57	1,606	91,542			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	57	2,820	160,740			単-4号	
路面切削工 (夜間時間制約有)		式	1		1,066,282				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15	732.4	10,986			単-5号	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,030	659.3	679,079			単-6号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬 距離=2.5km以下 DID有	m3	103	832.6	85,757			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	103	2,820	290,460			単-8号	
排水性舗装工 (夜間時間制約有)		式	1		3,775,980				
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As混合物ポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	1,030	1,709	1,760,270			単-9号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ ーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以 上	m2	1,030	1,957	2,015,710			単-10号	
区画線工		式	1		216,965				
区画線工 (夜間時間制約有)		式	1		216,965				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	48	397.2	19,065			単-11号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	11	428.7	4,715			単-12号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 15c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	12	448.1	5,377			単-13号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	7	963.9	6,747			単-14号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白	m	310	460	142,600			単-15号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白	m	78	493.1	38,461			単-16号	

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		901,440			
交通管理工			式	1		901,440			
交通誘導警備員	夜間勤務		人日	48	18,780	901,440			単-17号
直接工事費			式	1		8,802,522			
共通仮設費			式	1		2,490,160			
共通仮設費			式	1		501,160			
運搬費			式	1		206,160			
建設機械運搬費			台	3	68,720	206,160			単-18号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		295,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,989,000			
純工事費			式	1		11,292,682			
現場管理費			式	1		5,254,000			

設計内訳書

工事名		国道171号他舗装修繕工事				(当 初)		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	道路修繕		
工事原価			式	1		16,546,682					

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 5工区(国道478号)			式	1		1,710,155			
舗装工			式	1		1,431,154			
切削オーバーレイ工 (夜間時間制約有)			式	1		1,431,154			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	16	732.4	11,718			単-1号
切削オーバーレイ	7cm超え12cm以下 二層 再生密粒度As混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20) 再 生粗粒度As混合物(20)		m2	317	4,109	1,302,553			単-2号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬 距離=2.5km以下 DID有		m3	32	832.6	26,643			単-3号
殻処分	アスファルト殻(切削)		m3	32	2,820	90,240			単-4号
区画線工			式	1		51,481			
区画線工 (夜間時間制約有)			式	1		51,481			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		m	81	397.2	32,173			単-5号
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄		m	40	482.7	19,308			単-6号

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		227,520				
交通管理工		式	1		227,520				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	12	18,960	227,520			単-7号	
直接工事費		式	1		1,710,155				
共通仮設費		式	1		605,180				
共通仮設費		式	1		190,180				
運搬費		式	1		154,180				
建設機械運搬費		台	2	77,090	154,180			単-8号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		36,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		415,000				
純工事費		式	1		2,315,335				
現場管理費		式	1		1,169,000				

設計内訳書

工事名	国道171号他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		3,484,335				

一式当たり内訳書

[自) 京都府京都市西京区大枝沓掛町地先]

道路施設基本アーク作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本アーク作成費		工事	1	53,290	53,290			
合 計					53,290			

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		摘要
							金額増減		

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	732.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	732.4	732.4			
計						732.4			
単価						732.4	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量		1	単価	659.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	659.3	659.3			
計						659.3			
単価						659.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離=9.5km以下 DID有	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 9.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,082	2,082		
	計					2,082		
	単価					2,082	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m 3	1	2,350	2,350		
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As混合物ホリマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,709	1,709	
	計					1,709	
	単価					1,709	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	1,957	1,957	
	計					1,957	
	単価					1,957	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m			1	460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	460	460	
	計					460	
	単価					460	円/m

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m			1	493.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493.1	493.1	
	計					493.1	
	単価					493.1	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m				1	1,094
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,094	1,094		
	計					1,094		
	単価					1,094	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員	夜間勤務	人日				48	19,700
	交通誘導警備員A		人日	24	21,900	525,600		
	交通誘導警備員B		人日	24	17,490	419,760		
	計					945,360		
	単価					19,700	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	建設機械運搬費	単位	台	数量	単価	金額	単価	72,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【1工区→2工区 20km以内、地区割増有】							
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	台	1	68,400	68,400			
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.04供用日/台	台	1	4,120	4,120			
計						72,520		
単価						72,520	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費【夜間】	アスファルト殻(切削) 2工区 光アスコン(株)アスコンセンター	m ³	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	296.1	296,100		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	46	111	5,106		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,784		
計					460,000		
単価					460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	493.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	328.65	328,650		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	51	111	5,661		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,779		
計					493,100		
単価					493.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	740.25	888,300		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	1,026	162	166,212		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	350	10,500		
軽油	1.2号	L	139.2	111	15,451		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,037		
計					1,094,000		
単価					1,094	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	21,892	21,892		21,900
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					21,900		
	単価					21,900	円/人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,482	17,482		17,490
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					17,490		
	単価					17,490	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	単位	台	数量		1	単価 68,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	68,400	68,400		
計					68,400		
単価					68,400	円/台	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.04供用日/台	単位	台	数量		1	単価 4,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機損料	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日	0.04	103,000	4,120		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					4,120		
単価					4,120	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	単価	金額	単価	53,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	30,450	53,287			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					53,290			
単価					53,290	円/工事		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	732.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	732.4	732.4		
計						732.4		
単価						732.4	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒度As混合物ボリマー改質II型(20) 再生粗粒度As混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価	4,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,109	4,109		
計						4,109		
単価						4,109	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離=3.0km以下 DID有	単位	m3	数量		単価	892.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 3.0km以下 全ての費用	m 3	1	892.1	892.1		
計						892.1		
単価						892.1	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m 3)			m 3	1	3,172	3,172		
計						3,172		
単価						3,172	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	397.2
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	397.2	397.2		
	計					397.2		
	単価					397.2	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	428.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	428.7	428.7		
	計					428.7		
	単価					428.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	900.8
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	900.8	900.8		
	計					900.8		
	単価					900.8	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員	夜間勤務	人日				18	18,960
	交通誘導警備員A		人日	6	21,900	131,400		
	交通誘導警備員B		人日	12	17,490	209,880		
	計					341,280		
	単価					18,960	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	建設機械運搬費	単位	台	数量	単価	金額	単価	74,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【京都市役所→1工区 20km以内、地区割増有】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	台	1	68,400	68,400			
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.06供用日/台	台	1	6,180	6,180			
計					74,580			
単価					74,580	円/台		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m ²				100	4,109
土木一般世話役		人	0.159	40,937	6,508		
特殊作業員		人	0.476	36,269	17,264		
普通作業員		人	0.794	34,832	27,656		
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	9,150	115,042		
再生改質アスファルト混合物【夜間】	再生密粒As混合物ホ ^ホ リマ-改質As II型(20)	t	12.573	11,200	140,817		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	208,700	33,183		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	60,670	9,646		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	112,400	17,871		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	54,930	8,733		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m ²			100	4,109
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	45,510	7,236	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		19,118	
計					410,900	
単価					4,109	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】	アスファルト殻(切削) 1工区 豊坂建材(株)	m ³	100	3,172	317,200		
計					317,200		
単価					3,172	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	282	282,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	111	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,476		
計					397,200		
単価					397.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	428.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	313	313,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	49	111	5,439		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,421		
計					428,700		
単価					428.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	900.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	562	562,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250		
軽油	1.2号	L	88	111	9,768		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,132		
計					900,800		
単価					900.8	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,892	21,892		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					21,900		
単価					21,900	円/人日	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		17,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,482	17,482		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					17,490		
単価					17,490	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	単位	台	数量		1	単価 68,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	68,400	68,400		
計					68,400		
単価					68,400	円/台	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.06供用日/台	単位	台	数量		1	単価 6,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機損料	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日	0.06	103,000	6,180		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					6,180		
単価					6,180	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	208,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層							
運転手 (特殊)		人	0.95	36,448	34,625			
軽油	1. 2号	L	144	111	15,984			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		91			
計						208,700		
単価						208,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		1	単価	60,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.74	32,857	24,314			
軽油	1. 2号	L	32	111	3,552			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					60,670			
単価					60,670		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		112,400
運転手 (特殊)		人		1	36,448	36,448		
軽油	1. 2号	L		42	111	4,662		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日		1.22	58,400	71,248		
諸雑費 (まるめ)		式		1		42		
計						112,400		
単価						112,400	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	54,930	
運転手 (特殊)		人	1	36,448		36,448		
軽油	1. 2号	L	17	111		1,887		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600		16,592		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						54,930		
単価						54,930	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	1	36,448	36,448	45,510
運転手 (特殊)		人	1	36,448	36,448	
軽油	1. 2号	L	25	111	2,775	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.3	4,830	6,279	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					45,510	
単価					45,510	円/日

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	732.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	732.4	732.4		
計						732.4		
単価						732.4	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	切削オーバーレイ	7cm超え12cm以下 二層 密粒度As混合物ホ [○] リマ [○] 改質II型(20) 再生粗粒度As混合物ホ [○] リマ [○] 改質II型(20)	単位	m2	数量	1	単価	4,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,493	4,493		
計						4,493		
単価						4,493	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離=6.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	1,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,606	1,606		
計						1,606		
単価						1,606	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m			1		397.2
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	397.2	397.2		
	計					397.2		
	単価					397.2	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m			1		428.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	428.7	428.7		
	計					428.7		
	単価					428.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	448.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	448.1	448.1		
	計						448.1	
	単価						448.1	円/m

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	963.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	963.9	963.9		
	計						963.9	
	単価						963.9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	993.4	993.4	993.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	993.4	993.4	
	計					993.4	
	単価					993.4	円/m

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-10号	交通誘導警備員	夜間勤務	人日	45	18,470	18,470	18,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人日	10	21,900	219,000	
	交通誘導警備員B		人日	35	17,490	612,150	
	計					831,150	
	単価					18,470	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	建設機械運搬費	単位	台	数量	単価	金額	単価	70,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【2工区→3工区 20km以内、地区割増有】							
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	台	1	68,400	68,400			
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.02供用日/台	台	1	2,060	2,060			
計						70,460		
単価						70,460	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m ²				100	4,493
土木一般世話役		人	0.159	40,937	6,508		
特殊作業員		人	0.476	36,269	17,264		
普通作業員		人	0.794	34,832	27,656		
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒As混合物 ^ホ リマ-改質As II型(20)	t	12.573	12,300	154,647		
再生改質アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒As混合物 ^ホ リマ-改質As II型(20)	t	12.573	11,100	139,560		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	208,700	33,183		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	60,670	9,646		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	112,400	17,871		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	54,930	8,733		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2			100	4,493
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	45,510	7,236	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		19,170	
計					449,300	
単価					4,493	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】	アスファルト殻(切削) 3工区 光アスコン(株)アスコンセンター	m ³	100	2,350	235,000		
計					235,000		
単価					2,350	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	282	282,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	111	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,476		
計					397,200		
単価					397.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	428.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	313	313,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	49	111	5,439		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,421		
計					428,700		
単価					428.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,000	332	332,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油	1.2号	L	52	111	5,772	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,488	
計					448,100	
単価					448.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	963.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	624	624,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250		
軽油	1.2号	L	98	111	10,878		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,122		
計					963,900		
単価					963.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	993.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	705	846,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	162	110,808		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500		
軽油	1.2号	L	132	111	14,652		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,940		
計					993,400		
単価					993.4	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,892	21,892		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					21,900		
単価					21,900	円/人日	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		17,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,482	17,482		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					17,490		
単価					17,490	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	単位	台	数量		1	単価 68,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	68,400	68,400		
計					68,400		
単価					68,400	円/台	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.02供用日/台	単位	台	数量		1	単価 2,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機損料	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日	0.02	103,000	2,060		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					2,060		
単価					2,060	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	208,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層						1	
運転手 (特殊)		人	0.95	36,448	34,625			
軽油	1. 2号	L	144	111	15,984			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		91			
計						208,700		
単価						208,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1		60,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.74	32,857	24,314			
軽油	1. 2号	L	32	111	3,552			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						60,670		
単価						60,670	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	112,400	
運転手 (特殊)		人	1	36,448		36,448		
軽油	1. 2号	L	42	111		4,662		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.22	58,400		71,248		
諸雑費 (まるめ)		式	1			42		
計						112,400		
単価						112,400	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	54,930	
運転手 (特殊)		人	1	36,448		36,448		
軽油	1. 2号	L	17	111		1,887		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1.22	13,600		16,592		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						54,930		
単価						54,930	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	45,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	36,448	36,448			
軽油	1. 2号	L	25	111	2,775			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.3	4,830	6,279			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					45,510			
単価					45,510	円/日		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	732.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	732.4	732.4		
計						732.4		
単価						732.4	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	切削オーバーレイ	7cm超え12cm以下 二層 密粒度As混合物ホ ^ホ リマー改質II型(20) 再生粗粒度As混合物ホ ^ホ リマー改質II型(20)	単位	m2	数量	1	単価	4,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,493	4,493		
計						4,493		
単価						4,493	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離=6.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	1,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,606	1,606		
計						1,606		
単価						1,606	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	732.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	732.4	732.4			
計						732.4			
単価						732.4	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一6号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量		1	単価	659.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	659.3	659.3			
計						659.3			
単価						659.3	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離=2.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬(路面切削)	有り 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	832.6	832.6	
	計					832.6	
	単価					832.6	円/m3

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一8号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(m3)		m 3	1	2,820	2,820	
	計					2,820	
	単価					2,820	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-9号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As混合物ポリアマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,709	1,709		
計						1,709		
単価						1,709	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	1,957	1,957		
計						1,957		
単価						1,957	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	397.2
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	397.2	397.2		
	計					397.2		
	単価					397.2	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	428.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	428.7	428.7		
	計					428.7		
	単価					428.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	448.1
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	448.1	448.1		
	計					448.1		
	単価					448.1	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	963.9
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	963.9	963.9		
	計					963.9		
	単価					963.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m			1		460
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	460	460		
	計					460		
	単価					460	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m			1		493.1
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493.1	493.1		
	計					493.1		
	単価					493.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	48	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	14	21,900	306,600		
	交通誘導警備員 B		人日	34	17,490	594,660		
	計					901,260		
	単価					18,780	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	建設機械運搬費	単位	台	数量	単価	金額	単価	68,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【3工区→4-1工区 20km以内、地区割増有】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	台	1	68,400	68,400			
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.04供用日/台	台	1	4,120	4,120			
【4-1→4-2→4-3工区 20km以内、地区割増無】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	66,500	133,000			
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.005供用日/台	台	1	515	515			
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.001供用日/台	台	1	103	103			
計					206,138			
単価					68,720	円/台		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m ²				100	4,493
土木一般世話役		人	0.159	40,937	6,508		
特殊作業員		人	0.476	36,269	17,264		
普通作業員		人	0.794	34,832	27,656		
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒As混合物 ^ホ リマ-改質As II型(20)	t	12.573	12,300	154,647		
再生改質アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒As混合物 ^ホ リマ-改質As II型(20)	t	12.573	11,100	139,560		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	208,700	33,183		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	60,670	9,646		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	112,400	17,871		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	54,930	8,733		

参考資料 (1)

				単価使用年月	2021. 3	歩掛使用年月	2021. 3	労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m ²			100	4,493			
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	45,510	7,236				
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		19,170				
計					449,300				
単価					4,493	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費【夜間】	アスファルト殻(切削) 4工区 (機)レミックス	m ³	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	282	282,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	111	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,476		
計					397,200		
単価					397.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	428.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	313	313,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	49	111	5,439		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,421		
計					428,700		
単価					428.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,000	332	332,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油	1.2号	L	52	111	5,772	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,488	
計					448,100	
単価					448.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	963.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	624	624,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250		
軽油	1.2号	L	98	111	10,878		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,122		
計					963,900		
単価					963.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	296.1	296,100		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	46	111	5,106		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,784		
計					460,000		
単価					460	円/m	

参考資料 (1)

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	493.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	328.65	328,650			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	51	111	5,661			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,779			
計					493,100			
単価					493.1	円/m		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	21,892	21,892		21,900
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					21,900		
	単価					21,900	円/人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,482	17,482		17,490
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					17,490		
	単価					17,490	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	単位	台	数量		1	単価 68,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	68,400	68,400		
計					68,400		
単価					68,400	円/台	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.04供用日/台	単位	台	数量		1	単価 4,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機損料	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日	0.04	103,000	4,120		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					4,120		
単価					4,120	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1			66,500	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	66,500	66,500		
計					66,500		
単価					66,500	円/台	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.005供用日/台	台	1			515	
路面切削機損料	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日	0.005	103,000	515		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					515		
単価					515	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.001供用日/台	単位	台	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路面切削機損料	ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日	0.001	103,000	103	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					103	
	単価					103	円/台

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層					1	208,700	
運転手 (特殊)		人		0.95	36,448	34,625		
軽油	1. 2号	L		144	111	15,984		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1	158,000	158,000		
諸雑費 (まるめ)		式		1		91		
計						208,700		
単価						208,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		1	単価	60,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.74	32,857	24,314			
軽油	1. 2号	L	32	111	3,552			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					60,670			
単価					60,670	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	112,400	
運転手 (特殊)		人	1	36,448	36,448			
軽油	1. 2号	L	42	111	4,662			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.22	58,400	71,248			
諸雑費 (まるめ)		式	1		42			
計						112,400		
単価						112,400	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	54,930	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	36,448	36,448			
軽油	1. 2号	L	17	111	1,887			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計						54,930		
単価						54,930	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	45,510	
運転手 (特殊)		人	1	36,448		36,448		
軽油	1. 2号	L	25	111		2,775		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.3	4,830		6,279		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						45,510		
単価						45,510	円/日	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	732.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	732.4	732.4		
計						732.4		
単価						732.4	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒度As混合物ボリマー改質II型(20) 再生粗粒度As混合物(20)	単位	m2	数量		単価	4,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,109	4,109		
計						4,109		
単価						4,109	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離=2.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	832.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	832.6	832.6		
計						832.6		
単価						832.6	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	397.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	397.2	397.2		
	計						397.2	
	単価						397.2	円/m

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m				1	482.7
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	482.7	482.7		
	計						482.7	
	単価						482.7	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	12	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	4	21,900	87,600		
	交通誘導警備員 B		人日	8	17,490	139,920		
	計					227,520		
	単価					18,960	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	建設機械運搬費	単位	台	数量	単価	金額	単価	77,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【4-3工区→5工区 20km以内、地区割増無】							
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1	66,500	66,500			
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.01供用日/台	台	1	1,030	1,030			
	【5工区→京都市役所 30km以内、地区割増有】							
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	台	1	78,400	78,400			
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.08供用日/台	台	1	8,240	8,240			
計						154,170		
単価						77,090	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m ²				100	4,109
土木一般世話役		人	0.159	40,937	6,508		
特殊作業員		人	0.476	36,269	17,264		
普通作業員		人	0.794	34,832	27,656		
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	9,150	115,042		
再生改質アスファルト混合物【夜間】	再生密粒As混合物 ^ホ リマ-改質As II型(20)	t	12.573	11,200	140,817		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	208,700	33,183		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	60,670	9,646		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	112,400	17,871		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	54,930	8,733		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 4,109
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	45,510	7,236	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		19,118	
計					410,900	
単価					4,109	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費【夜間】	アスファルト殻(切削) 5工区 (株)レミックス	m ³	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	282	282,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	111	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,476		
計					397,200		
単価					397.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	482.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	282	282,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	305	173,850		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	44	111	4,884		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,466		
計					482,700		
単価					482.7	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,892	21,892		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					21,900		
単価					21,900	円/人日	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		17,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,482	17,482		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					17,490		
単価					17,490	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1			66,500	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	66,500	66,500		
計					66,500		
単価					66,500	円/台	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.01供用日/台	台	1			1,030	
路面切削機損料	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日	0.01	103,000	1,030		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,030		
単価					1,030	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 1840円 0円 0円	単位	台	数量		1	単価 78,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	78,400	78,400		
計					78,400		
単価					78,400	円/台	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
運搬される建設機械の運搬中の損料	路面切削機 0.08供用日/台	単位	台	数量		1	単価 8,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機損料	ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日	0.08	103,000	8,240		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					8,240		
単価					8,240	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	208,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層						1	
運転手 (特殊)		人	0.95	36,448	34,625			
軽油	1. 2号	L	144	111	15,984			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		91			
計						208,700		
単価						208,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1		60,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.74	32,857	24,314			
軽油	1. 2号	L	32	111	3,552			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						60,670		
単価						60,670	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		112,400
運転手 (特殊)		人	1	36,448		36,448		
軽油	1. 2号	L	42	111		4,662		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.22	58,400		71,248		
諸雑費 (まるめ)		式	1			42		
計						112,400		
単価						112,400	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	54,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	36,448	36,448			
軽油	1. 2号	L	17	111	1,887			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					54,930			
単価					54,930	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	45,510	
運転手 (特殊)		人	1	36,448		36,448		
軽油	1. 2号	L	25	111		2,775		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.3	4,830		6,279		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						45,510		
単価						45,510	円/日	