

令和3年3月30日（令和3年6月14日）

国道43号歩道橋補修工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道43号歩道橋補修工事
工事地名	兵庫県西宮市他（西宮維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年3月	12) 設計年月	令和3年2月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351030005	14) 単価適用年月	2021年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	330日間 自 令和3年4月1日 (当初) 至 令和4年2月24日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	芦屋市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道43号	22) 処分費等	97,670
		23) 公告日	令和3年2月2日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (五合橋歩道橋)		式	1		17,441,496				
舗装工		式	1		7,071,184				
薄層カー舗装工		式	1		2,485,704				
薄層舗装	エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚8mm	m2	248	7,350	1,822,800			単-1号	
補強シート	合成繊維メッシュ	m2	248	1,447	358,856			単-2号	
調整モルタル	1:3高炉 平均舗装厚35 mm	m2	248	1,226	304,048			単-3号	
橋面防水工		式	1		4,585,480				
橋面防水	鋼床版 床版排水材無 目地材無	m2	248	4,500	1,116,000			単-4号	
シール材	シリコン系 シール辺長20mm	m	193	2,560	494,080			単-5号	
端部シート	紫外線硬化型FRPシート 0 .15m2/枚以上	m2	29	102,600	2,975,400			単-6号	
橋梁補修工		式	1		6,731,114				
あて板補修工		式	1		878,649				

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作・加工	SM400A、SS400	t	0.1	1,950,000	195,000			単-7号	
あて板補修板取付	SM400A、SS400	t	0.1	1,046,000	104,600			単-8号	
現場孔明		本	62	1,160	71,920			単-9号	
芯出し素地調整		m2	0.7	59,270	41,489			単-10号	
高力ボルト	S10T M22×55	組	4	143.2	572			単-11号	
高力ボルト	S10T M22×60	組	20	147.7	2,954			単-12号	
高力ボルト	S10T M22×65	組	36	152.2	5,479			単-13号	
高力ボルト	S10T M22×80	組	16	165.7	2,651			単-14号	
現場締付		本	76	1,219	92,644			単-15号	
現場溶接	すみ肉脚長6mm換算	m	14	25,810	361,340			単-16号	
部材補修工		式	1		5,213,380				
橋脚部排水管取替	SGP 100A	箇所	2	52,500	105,000			単-17号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚部排水管取替	SGP 150A	箇所	4	53,270	213,080			単-18号	
桁内部排水管取替	SUS304	m	82	59,110	4,847,020			単-19号	
橋面部排水柵蓋取替	SS400 180×180×19	箇所	4	12,070	48,280			単-20号	
補修シート工		式	1		35,136				
補修シート	紫外線硬化型FRPシート 0.01m ² 以上0.07m ² /枚未満	m ²	0.12	292,800	35,136			単-21号	
伸縮部止水工		式	1		136,493				
伸縮部シール補修	幅20mm 厚20mm シリコン系	m	37	3,689	136,493			単-22号	
根巻コンクリート補修工		式	1		467,456				
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m ²	6	7,066	42,396			単-23号	
橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m ²	1	112,100	112,100			単-24号	
保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m ²	m ²	2	12,400	24,800			単-25号	
根巻補修	無収縮モルタル	m ³	0.6	424,300	254,580			単-26号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	m	10	3,358	33,580			単-27号	
現場塗装工		式	1		274,726				
橋梁塗装工 (Rc-III)		式	1		25,380				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	0.4	906.3	362			単-28号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	0.4	1,716	686			単-29号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.4	831.8	332			単-30号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	20	1,200	24,000			単-31号	
橋梁塗装工 (Rd-III)		式	1		236,327				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	49	1,298	63,602			単-32号	
下塗	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	49	3,525	172,725			単-33号	
橋梁塗装工 (F-12)		式	1		13,019				
素地調整	継手部 電動工具処理(ISO St3)	m2	0.8	3,550	2,840			単-34号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ミストコート	継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗(130g/m ²)ハケ・ローラー	m ²	0.8	3,901	3,120			単-35号	
下塗	継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(500g/m ² ×2回)ハケ・ローラー	m ²	0.8	8,824	7,059			単-36号	
構造物撤去工		式	1		1,366,052				
構造物撤去工		式	1		89,555				
桁内リブ撤去	SS400	t	0.05	314,100	15,705			単-37号	
切削仕上げ	板厚6≦t≦10	m	7	10,550	73,850			単-38号	
構造物取壊し工		式	1		1,191,038				
橋面舗装取壊し	t=50mm以下 人力施工	m ²	248	4,452	1,104,096			単-39号	
端部シート撤去	紫外線硬化型FRPシート	m ²	29	2,998	86,942			単-40号	
運搬処理工		式	1		85,459				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	11	3,539	38,929			単-41号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	11	4,230	46,530			単-42号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,998,420				
足場工		式	1		686,200				
高所作業車	トラック架装リフト車 フォーム型 ・標準デッキ 作床高さ12 m	日	20	34,310	686,200			単-43号	
交通管理工		式	1		1,312,220				
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者	人日	49	14,700	720,300			単-44号	
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	人日	49	12,080	591,920			単-45号	
道路維持 (出屋敷歩道橋)		式	1		11,879,126				
舗装工		式	1		7,037,018				
薄層カー舗装工		式	1		2,465,658				
薄層舗装	エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚8mm	m2	246	7,350	1,808,100			単-46号	
補強シート	合成繊維メッシュ	m2	246	1,447	355,962			単-47号	
調整モルタル	1:3高炉 平均舗装厚35 mm	m2	246	1,226	301,596			単-48号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋面防水工		式	1		4,571,360				
橋面防水	鋼床版 床版排水材無 目地材無	m2	246	4,500	1,107,000			単-49号	
シール材	シリコン系 シール辺長20mm	m	191	2,560	488,960			単-50号	
端部シート	紫外線硬化型FRPシート 0 .15m2/枚以上	m2	29	102,600	2,975,400			単-51号	
橋梁補修工		式	1		1,964,678				
ひび割れ補修工		式	1		129,600				
低圧注入工法	エポキシ樹脂系(1種) 施 工延長0.6m	構造物	1	129,600	129,600			単-52号	
断面修復工		式	1		231,600				
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有	構造物	1	231,600	231,600			単-53号	
あて板補修工		式	1		442,010				
製作・加工	SM400A、SS400	t	0.05	1,950,000	97,500			単-54号	
あて板補修板取付	SM400A、SS400	t	0.05	1,046,000	52,300			単-55号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場孔明			本	8	1,160	9,280			単-56号
芯出し素地調整			m2	0.05	59,270	2,963			単-57号
高力ボルト	S10T M22×60		組	16	147.7	2,363			単-58号
現場締付			本	16	1,219	19,504			単-59号
現場溶接	すみ肉脚長6mm換算		m	10	25,810	258,100			単-60号
添接部補修工			式	1		441,028			
製作・加工	SS400		t	0.1	1,110,000	111,000			単-61号
添接板取付	SS400		t	0.1	1,046,000	104,600			単-62号
高力ボルト	S10T M22×85		組	120	170.2	20,424			単-63号
高力ボルト	S10T M22×95		組	42	179.2	7,526			単-64号
現場締付			本	162	1,219	197,478			単-65号
部材補修工			式	1		42,584			

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚部排水管用取替	VUφ100	箇所	2	3,052	6,104				単-66号
橋脚部排水管蓋設置	PVC製 φ100用	箇所	1	36,480	36,480				単-67号
補修シート工		式	1		48,084				
補修シート	紫外線硬化型FRPシート 0.01m ² /枚未満	m ²	0.03	125,600	3,768				単-68号
補修シート	紫外線硬化型FRPシート 0.01m ² 以上0.07m ² /枚未満	m ²	0.08	292,800	23,424				単-69号
補修シート	紫外線硬化型FRPシート 0.07m ² 以上0.15m ² /枚未満	m ²	0.12	174,100	20,892				単-70号
伸縮部止水工		式	1		162,316				
伸縮部シール補修	幅20mm 厚20mm シリコン系	m	44	3,689	162,316				単-71号
根巻コンクリート補修工		式	1		467,456				
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m ²	6	7,066	42,396				単-72号
橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m ²	1	112,100	112,100				単-73号
保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m ²	m ²	2	12,400	24,800				単-74号

設計内訳書

工事名	国道4号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根巻補修	無収縮モルタル	m3	0.6	424,300	254,580				単-75号
シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	m	10	3,358	33,580				単-76号
現場塗装工		式	1		174,573				
橋梁塗装工 (Rc-III)		式	1		60,032				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	8	906.3	7,250				単-77号
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	8	1,716	13,728				単-78号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	8	831.8	6,654				単-79号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	27	1,200	32,400				単-80号
橋梁塗装工 (Rd-III)		式	1		81,991				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	17	1,298	22,066				単-81号
下塗	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	17	3,525	59,925				単-82号
継手部塗装工 (F-12)		式	1		32,550				

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	継手部 電動工具処理(ISO St3)		m2	2	3,550	7,100			単-83号
ミストコート	継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗(130g/m2)ハケ・ローラー		m2	2	3,901	7,802			単-84号
下塗	継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(500g/m2×2回)ハケ・ローラー		m2	2	8,824	17,648			単-85号
構造物撤去工			式	1		1,414,077			
構造物撤去工			式	1		150,378			
桁内リブ撤去	SS400		t	0.03	314,100	9,423			単-86号
切削仕上げ	板厚 $6 \leq t \leq 10$		m	4	10,550	42,200			単-87号
ボルト撤去			本	162	609.6	98,755			単-88号
構造物取壊し工			式	1		1,182,134			
橋面舗装取壊し	t=50mm以下 人力施工		m2	246	4,452	1,095,192			単-89号
端部シート撤去	紫外線硬化型FRPシート		m2	29	2,998	86,942			単-90号
運搬処理工			式	1		81,565			

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,185	35,035			単-91号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	4,230	46,530			単-92号	
仮設工		式	1		1,288,780				
足場工		式	1		137,240				
高所作業車	トラック架装リフト車 フォーム型 ・標準デッキ 作床高さ12 m	日	4	34,310	137,240			単-93号	
交通管理工		式	1		1,151,540				
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者	人日	43	14,700	632,100			単-94号	
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	人日	43	12,080	519,440			単-95号	
直接工事費		式	1		29,320,622				
共通仮設費		式	1		7,440,750				
共通仮設費		式	1		871,750				
技術管理費		式	1		50,750				

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設台帳データ作成費			式	1		50,750			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		821,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		6,569,000			
純工事費			式	1		36,761,372			
現場管理費			式	1		21,462,000			
工事原価			式	1		84,055,994			
一般管理費等			式	1		12,374,006			
工事価格			式	1		96,430,000			
消費税相当額			式	1		9,643,000			
工事費計			式	1		106,073,000			

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (甲子園歩道橋)		式	1		8,829,687				
舗装工		式	1		1,793,586				
斜路舗装工		式	1		1,793,586				
タイル舗装	磁器質タイル 142×142×18	m2	33	54,160	1,787,280			単-1号	
調整モルタル	1:3高炉 舗装厚30mm	m2	2	1,051	2,102			単-2号	
調整モルタル	1:3高炉 舗装厚60mm	m2	2	2,102	4,204			単-3号	
橋梁補修工		式	1		4,159,325				
沓座補修工		式	1		10,437				
沓座モルタル撤去		m3	0.02	288,400	5,768			単-4号	
沓座モルタル	無収縮モルタル	m3	0.008	583,700	4,669			単-5号	
点検扉補修工		式	1		999,180				
点検扉撤去	600×600用	箇所	4	47,020	188,080			単-6号	

設計内訳書

工事名	国道4号3号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
切削仕上げ	板厚 $6 \leq t \leq 10$	m	20	10,550	211,000					単-7号
製作・加工	SM400A	t	0.04	1,250,000	50,000					単-8号
枠材取付	SM400A	t	0.04	382,500	15,300					単-9号
点検扉取付	600×600用	箇所	4	133,700	534,800					単-10号
マンホール設置工		式	1		2,339,410					
部材撤去	SS400	t	0.06	382,500	22,950					単-11号
マンホール取付	FRP 600×400用	箇所	6	364,000	2,184,000					単-12号
現場孔明		本	12	1,160	13,920					単-13号
芯出し素地調整		m ²	2	59,270	118,540					単-14号
進入口設置工		式	1		521,703					
化粧板撤去	SM400A	t	0.09	696,700	62,703					単-15号
製作・加工	SM400A、SS400	t	0.2	1,250,000	250,000					単-16号

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
化粧板取付	SM400A、SS400	t	0.2	1,045,000	209,000			単-17号	
根巻コンクリート補修工		式	1		247,345				
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	3	6,999	20,997			単-18号	
橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m2	0.6	112,100	67,260			単-19号	
保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	m2	1	12,400	12,400			単-20号	
根巻補修	無収縮モルタル	m3	0.3	421,800	126,540			単-21号	
シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	m	6	3,358	20,148			単-22号	
フェンス補修工		式	1		41,250				
金網取替	3.2×50 塗装	m2	0.2	7,353	1,470			単-23号	
支柱取替	SS400 260×1.6×120 ハースプレート付 塗装	本	1	39,780	39,780			単-24号	
現場塗装工		式	1		779,310				
橋梁塗装工 (Rc-II)		式	1		595,148				

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整(塗膜除去)	剥離剤使用量1.0kg/m2 (1回塗布)	m2	33	8,948	295,284				単-25号
素地調整	2種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	33	3,317	109,461				単-26号
下塗	有機ジソクリッチェント(2回 塗り/層)はけ・ローラーII 塗装回数 1回	m2	33	2,022	66,726				単-27号
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	33	1,716	56,628				単-28号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回	m2	33	831.8	27,449				単-29号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回	m2	33	1,200	39,600				単-30号
橋梁塗装工 (Rc-III)		式	1		37,232				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手 工具の併用)	m2	8	906.3	7,250				単-31号
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	8	1,716	13,728				単-32号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回	m2	8	831.8	6,654				単-33号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回	m2	8	1,200	9,600				単-34号
橋梁塗装工 (Rd-III)		式	1		146,930				

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	10	1,298	12,980			単-35号	
下塗	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー塗装回数 1回	m2	38	3,525	133,950			単-36号	
構造物撤去工		式	1		165,576				
構造物取壊し工		式	1		157,718				
橋面舗装取壊し	アスファルト舗装 t=20mm 人力施工	m2	4	4,452	17,808			単-37号	
橋面舗装取壊し	タイル舗装 t=20mm 人力施工	m2	26	4,165	108,290			単-38号	
橋面舗装取壊し	タイル舗装 t=50mm 人力施工	m2	2	6,905	13,810			単-39号	
橋面舗装取壊し	タイル舗装 t=80mm 人力施工	m2	2	8,905	17,810			単-40号	
運搬処理工		式	1		7,858				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0.09	4,600	414			単-41号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	4,600	3,680			単-42号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.09	4,230	380			単-43号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	4,230	3,384			単-44号	
仮設工		式	1		1,931,890				
足場工		式	1		690,970				
足場	吊足場	m2	20	5,786	115,720			単-45号	
足場	単管足場	掛m2	150	3,835	575,250			単-46号	
防護工(鉛・PCB対策)		式	1		116,160				
シート張防護	橋脚回り単管足場部	m2	80	1,452	116,160			単-47号	
交通管理工		式	1		1,124,760				
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者	人日	42	14,700	617,400			単-48号	
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	人日	42	12,080	507,360			単-49号	
直接工事費		式	1		8,829,687				
共通仮設費		式	1		3,293,000				

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		300,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		300,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,993,000				
純工事費		式	1		12,122,687				
現場管理費		式	1		8,779,000				
工事原価		式	1		20,901,687				

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (荒戎歩道橋)		式	1		1,870,935				
橋梁補修工		式	1		502,598				
ひび割れ補修工		式	1		80,940				
充てん工法	可とう性エポキシ樹脂系 施工延長0.8m	構造物	1	80,940	80,940			単-1号	
部材補修工		式	1		25,720				
高欄支柱部分取替	STKR400 □75×75×3. 2×150	箇所	2	12,860	25,720			単-2号	
根巻コンクリート補修工		式	1		395,938				
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	4	7,066	28,264			単-3号	
橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平 均塗布厚1mm	m2	1	112,100	112,100			単-4号	
保護塗装	上塗り 無機有機複合 系コーティング材 塗布量20 0g/m2	m2	3	12,400	37,200			単-5号	
根巻補修	無収縮モルタル	m3	0.4	436,800	174,720			単-6号	
シール材	変性シリコン系 シール辺長50 mm	m	13	3,358	43,654			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場塗装工		式	1		1,205,750				
橋梁塗装工 (Rd-III)		式	1		1,205,750				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手 工具の併用)	m2	250	1,298	324,500			単-8号	
下塗	無溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	250	3,525	881,250			単-9号	
構造物撤去工		式	1		1,907				
運搬処理工		式	1		1,907				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	5,308	1,061			単-10号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	4,230	846			単-11号	
仮設工		式	1		160,680				
交通管理工		式	1		160,680				
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格 者	人日	6	14,700	88,200			単-12号	
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格 者以外	人日	6	12,080	72,480			単-13号	

設計内訳書

工事名	国道43号歩道橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		1,870,935				
共通仮設費		式	1		829,000				
共通仮設費		式	1		85,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		85,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		744,000				
純工事費		式	1		2,699,935				
現場管理費		式	1		2,231,000				
工事原価		式	1		4,930,935				

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	薄層舗装	エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚8mm	単位	m2	数量		1	単価	7,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	m2	1	7,350	7,350			
	計					7,350			
	単価					7,350	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	補強シート	合成繊維メッシュ	単位	m2	数量		1	単価	1,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強シート	合成繊維メッシュ	m2	1	1,447	1,447			
	計					1,447			
	単価					1,447	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	調整モルタル	1:3高炉 平均舗装厚35mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m 3	3.5	35,020	122,570		
	計					122,570		
	単価					1,226	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	橋面防水	鋼床版 床版排水材無 目地材無	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水(鋼床版)	鋼床版 床版排水材無 目地材無	m2	1	4,500	4,500		
	計					4,500		
	単価					4,500	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	シール材	シリコン系 シール辺長20mm	単位	m	数量		1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材設置		シリコン系 シール辺長20mm	m	1	2,560	2,560			
計						2,560			
単価						2,560	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	端部シート	紫外線硬化型FRPシート 0.15m2/枚以上	単位	m2	数量		1	単価	102,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無し	m 2	1	102,600	102,600			
計						102,600			
単価						102,600	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	製作・加工	SM400A、SS400	単位	t	数量		単価	
						1		1,950,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作・加工		SM400A、SS400	t	1	1,950,000	1,950,000		
計						1,950,000		
単価						1,950,000	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	あて板補修板取付	SM400A、SS400	単位	t	数量		単価	
						1		1,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板補修板取付		SM400A、SS400	t	1	1,046,000	1,046,000		
計						1,046,000		
単価						1,046,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	現場孔明		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,160	1,160	
	計					1,160	
	単価					1,160	円/本

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	芯出し素地調整		m2	1	59,270	59,270	
	計					59,270	
	単価					59,270	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	高力ボルト	S10T M22×55	単位	組	数量		1	単価	143.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	1	143.2	143.2			
計						143.2			
単価						143.2	円/組		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	高力ボルト	S10T M22×60	単位	組	数量		1	単価	147.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	1	147.7	147.7			
計						147.7			
単価						147.7	円/組		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	高力ボルト	S10T M22×65	単位	組	数量		1	単価	152.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	1	152.2	152.2			
計						152.2			
単価						152.2	円/組		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	高力ボルト	S10T M22×80	単位	組	数量		1	単価	165.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	1	165.7	165.7			
計						165.7			
単価						165.7	円/組		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	現場締付		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,219
ボルト締め		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,219	1,219		
計						1,219		
単価						1,219	円/本	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	現場溶接		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	25,810
現場溶接		すみ肉脚長6mm換算	m	1	25,810	25,810		
計						25,810		
単価						25,810	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	橋脚部排水管取替	SGP 100A	単位	箇所	数量		単価	
						1		52,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚部排水管取替		SGP 100A	箇所	1	51,980	51,980		
排水管		SGP 100A L=300	本	1	516	516		
計						52,496		
単価						52,500	円/箇所	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	橋脚部排水管取替	SGP 150A	単位	箇所	数量		単価	
						1		53,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚部排水管取替		SGP 150A	箇所	1	51,980	51,980		
排水管		SGP 150A L=400	本	1	1,290	1,290		
計						53,270		
単価						53,270	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	桁内部排水管取替	SUS304	m	82		82		59,110
	桁内部排水管撤去	VP φ 200以下	m	82	5,769	473,058		
	桁内部排水管設置	SUS φ 200以下	m	82	12,580	1,031,560		
	ス [°] イ ^{ll} 直管(P1)	SUS304 φ 150 t=0.5 L=4000	本	4	17,140	68,560		
	ス [°] イ ^{ll} 直管(P2)	SUS304 φ 150 t=0.5 L=2191	本	2	9,210	18,420		
	ス [°] イ ^{ll} 直管(P3)	SUS304 φ 150 t=0.5 L=2611	本	2	11,310	22,620		
	ス [°] イ ^{ll} 直管(P4)	SUS304 φ 150 t=0.5 L=1920	本	10	8,400	84,000		
	曲管(R1)	SUS304 φ 100 t=1.0 フランジ [°] (t=6.0)付	本	2	31,430	62,860		
	曲管(R2)	SUS304 φ 100 t=1.0 フランジ [°] (t=6.0)付	本	2	22,790	45,580		
	曲管(R3)	SUS304 φ 100 t=1.0 フランジ [°] (t=6.0)付	本	2	58,030	116,060		
	曲管(R4)	SUS304 φ 100 t=1.0 フランジ [°] (t=6.0)付	本	2	31,430	62,860		
	曲管(R5)	SUS304 φ 100 t=1.0 フランジ [°] (t=6.0)付	本	4	30,440	121,760		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	桁内部排水管取替	SUS304	単位	m	数量	単価	金額	単価	59,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
曲管(R6)		SUS304 φ100 t=1.0 フランジ [®] (t=6.0)付	本	4	54,020	216,080			
曲管(R7)		SUS304 φ100 t=1.0 フランジ [®] (t=6.0)付	本	4	22,700	90,800			
曲管(R8)		SUS304 φ100 t=1.0 フランジ [®] (t=6.0)付	本	4	22,320	89,280			
曲管(R9)		SUS304 φ100 t=1.0	本	4	52,030	208,120			
曲管(Y1)		SUS304 φ100-150 t=1.0	本	1	82,150	82,150			
曲管(Y1')		SUS304 φ100-150 t=1.0	本	1	82,150	82,150			
曲管(Y2)		SUS304 φ100-150 t=1.2 フランジ [®] (t=4.0)付	本	2	139,400	278,800			
曲管(Y3)		SUS304 φ100-150 t=1.2 フランジ [®] (t=4.0)付	本	2	123,330	246,660			
曲管(Y4)		SUS304 φ100-150 t=1.2	本	2	120,790	241,580			
曲管(Y5)		SUS304 φ150 t=1.2	本	1	68,990	68,990			
曲管(Y5')		SUS304 φ150 t=1.2	本	1	68,990	68,990			

1 次単価表

単-19号		桁内部排水管取替	SUS304	単位	m	数量	単価	金額	単価	59,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
曲管(Y6)		SUS304 φ100-150 t=1.0		本	2	42,200	84,400			
伸縮管(EX1)		EPDM φ150用		個	4	38,850	155,400			
つなぎバント(C1)		SUS304 φ100用 t=0.8		個	8	2,940	23,520			
つなぎバント(C2)		SUS304 φ100用 t=0.8		個	12	5,250	63,000			
つなぎバント(C3)		SUS304 φ100用 t=1.0		個	22	3,670	80,740			
取付金具(T1)		SS400 φ100用 t=6.0 溶融亜鉛メッキホルト・ナット含む		組	8	7,770	62,160			
取付金具(T2)		SS400 φ100用 t=6.0 溶融亜鉛メッキホルト・ナット含む		組	6	24,770	148,620			
取付金具(T3)		SS400 φ100用 t=6.0 溶融亜鉛メッキホルト・ナット含む		組	4	10,840	43,360			
取付金具(T4)		SS400 φ150用 t=6.0 溶融亜鉛メッキホルト・ナット含む		組	8	9,630	77,040			
取付金具(T5)		SS400 φ100用 t=6.0 溶融亜鉛メッキホルト・ナット含む		組	2	32,340	64,680			
取付金具(T6)		SS400 φ100用 t=6.0 溶融亜鉛メッキホルト・ナット含む		組	2	12,830	25,660			

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	橋面部排水柵蓋取替	SS400 180×180×19	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋面部排水柵蓋取替	SS400 180×180×19	箇所	1	4,636	4,636	
	排水柵蓋	SS400 180×180×19	枚	1	7,430	7,430	
	計					12,066	
	単価					12,070	円/箇所

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	補修シート	紫外線硬化型FRPシート 0.01m2以上0.07m2/枚未満	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	m2	1	292,800	292,800	
	計					292,800	
	単価					292,800	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	伸縮部シール補修	幅20mm 厚20mm シロン系	単位	m	数量	1	単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮部シール補修		幅20mm 厚20mm シロン系	m	1	3,689	3,689		
計						3,689		
単価						3,689	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	6	単価	7,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	6	6,864	41,184		
人力積込		コンクリート塊	m 3	0.3	4,032	1,209.6		
計						42,393.6		
単価						7,066	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	単位	m2	数量		1	単価	112,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋脚補修		セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m2	1	112,100	112,100			
計						112,100			
単価						112,100	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	単位	m2	数量		1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
保護塗装		上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	m2	1	12,400	12,400			
計						12,400			
単価						12,400	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	根巻補修	無収縮モルタル	単位	m3	数量		単価	
					0.6			424,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根巻補修		無収縮モルタル	m3	0.6	399,300	239,580		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	7,486	14,972		
計						254,552		
単価						424,300	円/m ³	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	単位	m	数量		単価	
					1			3,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		変性シリコン系 シール辺長50mm	m	1	3,358	3,358		
計						3,358		
単価						3,358	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	素地調整	3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	906.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	906.3	906.3		
計						906.3		
単価						906.3	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,716	1,716		
計						1,716		
単価						1,716	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	831.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	831.8	831.8		
計						831.8		
単価						831.8	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	素地調整	3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	
						1		1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	1,298	1,298		
計						1,298		
単価						1,298	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	下塗	無溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	素地調整	継手部 電動工具処理 (ISO St3)	単位	m2	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
		電動工具処理 (ISO St3)	m2	1	3,550	3,550	
						3,550	
						3,550	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	ミストコート	継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗 (130g/m2) ハケ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
		変性エポキシ樹脂塗料下塗 (130g/m2) ハケ・ローラー	m2	1	3,901	3,901	
						3,901	
						3,901	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	下塗	継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(500g/m2×2回)ハケ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	8,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗 継手部(内面)		超厚膜形 エポキシ樹脂塗料(500g/m2×2回)ハケ・ローラー	m2	1	8,824	8,824		
計						8,824		
単価						8,824	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	桁内リブ撤去	SS400	単位	t	数量	1	単価	314,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設部材撤去工			t	1	314,100	314,100		
計						314,100		
単価						314,100	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	切削仕上げ	板厚 $6 \leq t \leq 10$	単位	m	数量		1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削仕上工		板厚 $6 \leq t \leq 10$	m	1	10,550	10,550			
計						10,550			
単価						10,550	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	橋面舗装取壊し	t=50mm以下 人力施工	単位	m ²	数量		1	単価	4,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面舗装取壊し		t=50mm以下 人力施工	m ²	1	4,452	4,452			
計						4,452			
単価						4,452	円/m ²		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	端部シート撤去	紫外線硬化型FRPシート	単位	m2	数量		1	単価	2,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部シート撤去		紫外線硬化型FRPシート	m2	1	2,998	2,998			
計						2,998			
単価						2,998	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,539	3,539			
計						3,539			
単価						3,539	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230			
計						4,230			
単価						4,230	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	高所作業車	トラック架装リフト車 プ-ム型・標準デッキ 作業高さ12m	単位	日	数量		1	単価	34,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 トラック架装リフト車		プ-ム型・標準デッキ 作業床高さ12m	日	1	34,310	34,310			
計						34,310			
単価						34,310	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者	単位	人日	数量		1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700			
計						14,700			
単価						14,700	円/人日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者以外	単位	人日	数量		1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080			
計						12,080			
単価						12,080	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	薄層舗装	エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚8mm	単位	m2	数量		1	単価	7,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	m 2	1	7,350	7,350			
計						7,350			
単価						7,350	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	補強シート	合成繊維メッシュ	単位	m2	数量		1	単価	1,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強シート		合成繊維メッシュ	m2	1	1,447	1,447			
計						1,447			
単価						1,447	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	調整モルタル	1:3高炉 平均舗装厚35mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m 3	3.5	35,020	122,570		
	計					122,570		
	単価					1,226	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	橋面防水	鋼床版 床版排水材無 目地材無	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水(鋼床版)	鋼床版 床版排水材無 目地材無	m2	1	4,500	4,500		
	計					4,500		
	単価					4,500	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	シール材	シリコン系 シール辺長20mm	単位	m	数量		1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材設置		シリコン系 シール辺長20mm	m	1	2,560	2,560			
計						2,560			
単価						2,560	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	端部シート	紫外線硬化型FRPシート 0.15m2/枚以上	単位	m2	数量		1	単価	102,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無し	m 2	1	102,600	102,600			
計						102,600			
単価						102,600	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	低圧注入工法	エポキシ樹脂系(1種) 施工延長0.6m	単位	構造物	数量	1	単価	129,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0.017kg 0.047kg 3個	構造物	1	129,600	129,600		
計						129,600		
単価						129,600	円/構造物	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	231,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3未満 0.08m3	構造物	1	231,600	231,600		
計						231,600		
単価						231,600	円/構造物	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	製作・加工	SM400A、SS400	単位	t	数量		単価	1,950,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	製作・加工	SM400A、SS400	t	1	1,950,000	1,950,000		
	計					1,950,000		
	単価					1,950,000	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	あて板補修板取付	SM400A、SS400	単位	t	数量		単価	1,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あて板補修板取付	SM400A、SS400	t	1	1,046,000	1,046,000		
	計					1,046,000		
	単価					1,046,000	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	現場孔明		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,160	1,160		
	計					1,160		
	単価					1,160	円/本	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	芯出し素地調整		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	芯出し素地調整		m2	1	59,270	59,270		
	計					59,270		
	単価					59,270	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	高力ボルト	S10T M22×60	単位	組	数量	1	単価	147.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	1	147.7	147.7		
計						147.7		
単価						147.7	円/組	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	現場締付		単位	本	数量	1	単価	1,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト締め		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,219	1,219		
計						1,219		
単価						1,219	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一60号	現場溶接	すみ肉脚長6mm換算	単位	m	数量		1	単価	25,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場溶接		すみ肉脚長6mm換算	m	1	25,810	25,810			
計						25,810			
単価						25,810	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一61号	製作・加工	SS400	単位	t	数量		1	単価	1,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
製作・加工		SS400	t	1	1,110,000	1,110,000			
計						1,110,000			
単価						1,110,000	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	添接板取付	SS400	単位	t	数量		1	単価	1,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	添接板取付	SS400	t	1	1,046,000	1,046,000			
	計					1,046,000			
	単価					1,046,000	円/t		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	高力ボルト	S10T M22×85	単位	組	数量		1	単価	170.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	1	170.2	170.2			
	計					170.2			
	単価					170.2	円/組		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	高力ボルト	S10T M22×95	単位	組	数量	1	単価	179.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	1	179.2	179.2		
計						179.2		
単価						179.2	円/組	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	現場締付		単位	本	数量	1	単価	1,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト締め		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,219	1,219		
計						1,219		
単価						1,219	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一66号	橋脚部排水管取替	VU φ 100	単位	箇所	数量		1	単価	3,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋脚部排水管取替	VU φ 100	箇所	1	2,884	2,884			
	排水管	VU φ 100 L=550	本	1	168	168			
	計					3,052			
	単価					3,052		円/箇所	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一67号	橋脚部排水管蓋設置	PVC製 φ 100用	単位	箇所	数量		1	単価	36,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋脚部排水管蓋設置	PVC製 φ 100用	箇所	1	35,340	35,340			
	排水管蓋	PVC製 φ 100用	個	1	1,140	1,140			
	計					36,480			
	単価					36,480		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	補修シート	紫外線硬化型FRPシート 0.01m2/枚未満	単位	m2	数量		単価	
					0.03			125,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚未満 無し 有り	m2	0.03	100,000	3,000		
シール材設置		シリコン系 シール辺長20mm	m	0.3	2,560	768		
計						3,768		
単価						125,600	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	補修シート	紫外線硬化型FRPシート 0.01m2以上0.07m2/枚未満	単位	m2	数量		単価	
					1			292,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	m 2	1	292,800	292,800		
計						292,800		
単価						292,800	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	補修シート	紫外線硬化型FRPシート 0.07m2以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	m 2	1	174,100	174,100	174,100
計						174,100	
単価						174,100	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	伸縮部シール補修	幅20mm 厚20mm シリコン系	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮部シール補修		幅20mm 厚20mm シリコン系	m	1	3,689	3,689	3,689
計						3,689	
単価						3,689	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	6			7,066	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	6	6,864	41,184		
	人力積込	コンクリート塊	m 3	0.3	4,032	1,209.6		
	計					42,393.6		
	単価					7,066	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m2	1			112,100	
	橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m2	1	112,100	112,100		
	計					112,100		
	単価					112,100	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一74号	保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護塗装		上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	m2	1	12,400	12,400		
計						12,400		
単価						12,400	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一75号	根巻補修	無収縮モルタル	単位	m3	数量	0.6	単価	424,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根巻補修		無収縮モルタル	m3	0.6	399,300	239,580		
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	2	7,486	14,972		
計						254,552		
単価						424,300	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一76号	シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	単位	m	数量		1	単価	3,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	m	1	3,358	3,358			
	計					3,358			
	単価					3,358	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一77号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		1	単価	906.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	906.3	906.3			
	計					906.3			
	単価					906.3	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,716	1,716	
	計					1,716	
	単価					1,716	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1 回	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	831.8	831.8	
	計					831.8	
	単価					831.8	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	1,298	1,298		
計						1,298		
単価						1,298	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一82号	下塗	無溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装 回数 1回	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m2	1	3,525	3,525	
	計					3,525	
	単価					3,525	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一83号	素地調整	継手部 電動工具処理(ISO St3)	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	素地調整 継手部(内面)	電動工具処理(ISO St3)	m2	1	3,550	3,550	
	計					3,550	
	単価					3,550	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一84号	ミストコート	継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗(130g/m2)ハケ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ミストコート 継手部(内面)		変性エポキシ樹脂塗料下塗(130g/m2)ハケ・ローラー	m2	1	3,901	3,901		
計						3,901		
単価						3,901	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一85号	下塗	継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(500g/m2×2回)ハケ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	8,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗 継手部(内面)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(500g/m2×2回)ハケ・ローラー	m2	1	8,824	8,824		
計						8,824		
単価						8,824	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	桁内リブ 撤去	SS400	単位	t	数量		単価	314,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設部材撤去工			t	1	314,100	314,100		
計						314,100		
単価						314,100	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	切削仕上げ	板厚 $6 \leq t \leq 10$	単位	m	数量		単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削仕上工		板厚 $6 \leq t \leq 10$	m	1	10,550	10,550		
計						10,550		
単価						10,550	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	ボルト撤去		単位	本	数量		単価	609.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト撤去		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	609.6	609.6		
計						609.6		
単価						609.6	円/本	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	橋面舗装取壊し	t=50mm以下 人力施工	単位	m2	数量		単価	4,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面舗装取壊し		t=50mm以下 人力施工	m2	1	4,452	4,452		
計						4,452		
単価						4,452	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	端部シート撤去	紫外線硬化型FRPシート	単位	m2	数量		1	単価	2,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部シート撤去		紫外線硬化型FRPシート	m2	1	2,998	2,998			
計						2,998			
単価						2,998	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,185	3,185			
計						3,185			
単価						3,185	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230		
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	高所作業車	トラック架装リフト車 プ-ム型・標準デッキ 作業高さ12m	単位	日	数量		単価	34,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 トラック架装リフト車		プ-ム型・標準デッキ 作業床高さ12m	日	1	34,310	34,310		
計						34,310		
単価						34,310	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者	単位	人日	数量		単価	
						1		14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者以外	単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	m ²	1	7,350	7,350	7,350
樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m ²	1	7,350	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,350	
単価					7,350	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強シート	合成繊維メッシュ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,447
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.4	20,160	8,064			
補強シート	合成繊維メッシュ	m ²	12	400	4,800			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		1,606			
計					14,470			
単価					1,447	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材設置	シリコン系 シール辺長20mm	m			100	2,560
普通作業員		人	5	20,160	100,800	
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	30	4,670	140,100	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		15,100	
計					256,000	
単価					2,560	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無し	単位	m 2	数量	1	単価 102,600
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分C 固定足場	単位	数量	単価	金額	摘要
		m 2	1	102,600	102,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					102,600	
単価					102,600	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あて板補修板取付	SM400A、SS400	単位	t			
					10	単価 1,046,000
橋りょう世話役		人	100	35,910	3,591,000	
橋りょう特殊工		人	150	30,030	4,504,500	
普通作業員		人	50	20,160	1,008,000	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		1,356,500	
計					10,460,000	
単価					1,046,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	59,270	
橋りょう世話役		人	2	35,910	71,820		
橋りょう特殊工		人	8	30,030	240,240		
普通作業員		人	12	20,160	241,920		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		38,720		
計					592,700		
単価					59,270	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ボルト締め	10本以上/箇所 全ての費用	単位	本	数量	10	単価	1,219
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.1	35,910	3,591		
橋りょう特殊工		人	0.2	30,030	6,006		
普通作業員		人	0.1	20,160	2,016		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		577		
計					12,190		
単価					1,219	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場溶接	すみ肉脚長6mm換算	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.4	35,910	50,274			
橋りょう特殊工		人	5.8	30,030	174,174			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		33,652			
計					258,100			
単価					25,810	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
橋脚部排水管取替	SGP 100A					10		51,980
土木一般世話役		人		5	23,625	118,125		
溶接工		人		5	26,460	132,300		
普通作業員		人		10	20,160	201,600		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式		1		67,775		
計						519,800		
単価						51,980	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
橋脚部排水管取替	SGP 150A					10		51,980
土木一般世話役		人		5	23,625	118,125		
溶接工		人		5	26,460	132,300		
普通作業員		人		10	20,160	201,600		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式		1		67,775		
計						519,800		
単価						51,980	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁内部排水管撤去	VP φ 200以下	単位	m	数量	10	単価 5,769
土木一般世話役		人	0.5	23,625	11,812	
特殊作業員		人	1	20,475	20,475	
普通作業員		人	1	20,160	20,160	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		5,243	
計					57,690	
単価					5,769	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁内部排水管設置	SUS φ 200以下	単位	m	数量	10	単価 12,580
土木一般世話役		人	1	23,625	23,625	
特殊作業員		人	2	20,475	40,950	
普通作業員		人	2	20,160	40,320	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		20,905	
計					125,800	
単価					12,580	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
橋面部排水柵蓋取替	SS400 180×180×19					10	4,636
普通作業員		人		2	20,160	40,320	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式		1		6,040	
計						46,360	
単価						4,636	円/箇所

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	m 2			1	292,800
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分A 固定足場	m 2	1	292,800	292,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					292,800		
単価					292,800	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮部シール補修	幅20mm 厚20mm シリコン系	m			100	3,689
普通作業員		人	2	20,160	40,320	
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	60	4,670	280,200	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	120	370	44,400	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		3,980	
計					368,900	
単価					3,689	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋脚補修	セラミック金属特殊ハテ 平均塗布厚1mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	112,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910			
橋りょう塗装工		人	2	30,870	61,740			
セラミック金属特殊ハテ		k g	20	50,200	1,004,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		19,350			
計					1,121,000			
単価					112,100	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	人	1	30,870	30,870	
無機有機複合系コーティング材		kg	3	29,000	87,000	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		6,130	
計					124,000	
単価					12,400	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

根巻補修	無収縮モルタル	単位	m3	数量	単価	金額	単価	399,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	m ³	1.5	234,000	351,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		7,980			
計					399,300			
単価					399,300	円/m ³		

参考資料（1）

シール材		変性シリコン系 シール辺長50mm	単位	m	数量	100	単価	3,358
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
シール材	変性シリコン系 2成分系	L	250	1,150	287,500			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		7,980			
計					335,800			
単価					3,358	円/m		

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m ²	100	906.3		906.3
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m ²	100	906.25	90,625	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					90,630	
	単価					906.3	円/m ²

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m ²	100	1,716		1,716
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約・	m ²	100	1,715.64	171,564	
	諸雑費（まるめ）		式	1		36	
	計					171,600	
	単価					1,716	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m ²	100	831.8	83,172	831.8
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り					
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						83,180	
単価						831.8	円/m ²

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m ²	100	1,200	119,944	1,200
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り					
諸雑費（まるめ）			式	1		56	
計						120,000	
単価						1,200	円/m ²

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	100			100	1,298	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	1,297.75	129,775			
諸雑費（まるめ）		式	1				25	
計							129,800	
単価						1,298	円/m 2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	100			100	3,525	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約・	m 2	100	3,524.44	352,444			
諸雑費（まるめ）		式	1				56	
計							352,500	
単価						3,525	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	素地調整 継手部(内面)	電動工具処理(ISO St3)	単位	m2	数量	10	単価	3,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	1	30,870	30,870		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		4,630		
	計					35,500		
	単価					3,550	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミストコート 継手部(内面)	変性エポキシ樹脂塗料下塗(130g/m2)ノケ・ローラー	単位	m2	数量	10	単価 3,901
橋りょう塗装工		人	1	30,870	30,870	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	2	985	1,970	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		6,170	
計					39,010	
単価					3,901	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗 継手部(内面)	超厚膜形 エポキシ樹脂塗料(500g/m ² ×2回)ハケ・ローラー	単位	m ²	数量	10	単価 8,824
橋りょう塗装工		人	2	30,870	61,740	
超厚膜形エポキシ樹脂塗料	300 μm	kg	12	1,180	14,160	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		12,340	
計					88,240	
単価					8,824	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去工		単位	t	数量	単価	金額	単価	314,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2.3	35,910	82,593			
橋りょう特殊工		人	6.1	30,030	183,183			
普通作業員		人	1.8	20,160	36,288			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		12,036			
計						314,100		
単価						314,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.1	35,910	3,591			
橋りょう特殊工		人	0.2	30,030	6,006			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		953			
計						10,550		
単価						10,550	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面舗装取壊し	t=50mm以下 人力施工	単位	m2	数量	10	単価 4,452
特殊作業員		人	0.5	20,475	10,237	
普通作業員		人	1.5	20,160	30,240	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,043	
計					44,520	
単価					4,452	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部シート撤去	紫外線硬化型FRPシート	単位	m2	数量	10	単価 2,998
橋りょう世話役		人	0.2	35,910	7,182	
橋りょう特殊工		人	0.4	30,030	12,012	
普通作業員		人	0.4	20,160	8,064	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		2,722	
計					29,980	
単価					2,998	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋) ケンエイ産業(株)	m ³	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 トラック架装リフト車	ブーム型・標準デッキ 作業床高さ12m	日		1			34,310	
名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
運転手（特殊）		人	1	21,525	21,525			
軽油	1. 2号	L	21.84	109	2,380			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1	10,400	10,400			
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						34,310		
単価						34,310	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700	14,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						14,700	
	単価						14,700	円／人日

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075	12,075	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						12,080	
	単価						12,080	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価
						1	129,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	23,625	35,437		
特殊作業員		人	2.4	20,475	49,140		
普通作業員		人	1.8	20,160	36,288		
注入材	球 ^o キ ⁿ 樹脂系(1種)	k g	0.017	2,550	43		
シール材		k g	0.064	2,040	130		
注入器		個	3	450	1,350		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		7,212		
計					129,600		
単価					129,600	円/構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.08m3	単位	構造物	数量	1	単価 231,600
土木一般世話役		人	2.3	23,625	54,337	
特殊作業員		人	3.8	20,475	77,805	
普通作業員		人	2.5	20,160	50,400	
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル	m ³	0.094	309,000	29,046	
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		20,012	
計					231,600	
単価					231,600	円/構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添接板取付	SS400	単位	t	数量	10	単価 1,046,000
橋りょう世話役		人	100	35,910	3,591,000	
橋りょう特殊工		人	150	30,030	4,504,500	
普通作業員		人	50	20,160	1,008,000	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		1,356,500	
計					10,460,000	
単価					1,046,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋脚部排水管取替	VU φ 100	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	2,884
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	23,625	5,906			
特殊作業員		人	0.5	20,475	10,237			
普通作業員		人	0.5	20,160	10,080			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		2,617			
計					28,840			
単価					2,884		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋脚部排水管蓋設置	PVC製 φ100用	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	35,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	23,625	118,125			
特殊作業員		人	5	20,475	102,375			
普通作業員		人	5	20,160	100,800			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		32,100			
計					353,400			
単価					35,340		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材設置	シリコン系 シール辺長20mm	単位	m	数量	100	単価 2,560
普通作業員		人	5	20,160	100,800	
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	30	4,670	140,100	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		15,100	
計					256,000	
単価					2,560	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 174,100
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分B 固定足場	単位	数量	単価	金額	摘要
		m 2	1	174,100	174,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					174,100	
単価					174,100	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ボルト撤去	10本以上/箇所 全ての費用	単位	本	数量	単価	金額	単価	609.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.05	35,910	1,795			
橋りょう特殊工		人	0.1	30,030	3,003			
普通作業員		人	0.05	20,160	1,008			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		290			
計					6,096			
単価					609.6	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設台帳 ^等 の作成費		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	29,000	50,750		50,750
計					50,750		
単価					50,750	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	タイル舗装	磁器質タイル 142×142×18	単位	m2	数量		単価	
						10		54,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面舗装（ノンスリップタイル）			枚	495	1,094	541,530		
計						541,530		
単価						54,160	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	調整モルタル	1:3高炉 舗装厚30mm	単位	m2	数量		単価	
						100		1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	3	35,020	105,060		
計						105,060		
単価						1,051	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	調整モルタル	1:3高炉 舗装厚60mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m 3	6	35,020	210,120		
	計					210,120		
	単価					2,102	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	沓座モルタル撤去		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	沓座モルタル撤去		m3	1	288,400	288,400		
	計					288,400		
	単価					288,400	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	沓座モルタル	無収縮モルタル	単位	m3	数量		単価	
						0.008		583,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座モルタル		無収縮モルタル	m3	0.008	490,100	3,920.8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.1	7,486	748.6		
計						4,669.4		
単価						583,700	円/m ³	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	点検扉撤去	600×600用	単位	箇所	数量		単価	
						1		47,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点検扉撤去		600×600用	箇所	1	47,020	47,020		
計						47,020		
単価						47,020	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	切削仕上げ	板厚 $6 \leq t \leq 10$	単位	m	数量		単価	
						1		10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削仕上工		板厚 $6 \leq t \leq 10$	m	1	10,550	10,550		
計						10,550		
単価						10,550	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	製作・加工	SM400A	単位	t	数量		単価	
						1		1,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作・加工		SM400A	t	1	1,250,000	1,250,000		
計						1,250,000		
単価						1,250,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	枠材取付	SM400A	単位	t	数量		1	単価	382,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	枠材取付	SM400A	t	1	382,500	382,500			
	計					382,500			
	単価					382,500	円/t		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	点検扉取付	600×600用	単位	箇所	数量		1	単価	133,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	点検扉取付	600×600用	箇所	1	81,770	81,770			
	点検扉	600×600用	組	1	51,900	51,900			
	計					133,670			
	単価					133,700	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	部材撤去	SS400	単位	t	数量		1	単価	382,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材撤去		SS400	t	1	382,500	382,500			
計						382,500			
単価						382,500	円/t		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	マンホール取付	FRP 600×400用	単位	箇所	数量		1	単価	364,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール取付		FRP 600×400用	箇所	1	61,090	61,090			
マンホール		FRP 600×400用 付属品含む	基	1	302,900	302,900			
計						363,990			
単価						364,000	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	現場孔明		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,160	1,160	
	計					1,160	
	単価					1,160	円/本

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	芯出し素地調整		m2	1	59,270	59,270	
	計					59,270	
	単価					59,270	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	化粧板撤去	SM400A	単位	t	数量		1	単価	696,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧板撤去		SM400A		t	1	696,700	696,700		
計							696,700		
単価							696,700	円/t	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	製作・加工	SM400A、SS400	単位	t	数量		1	単価	1,250,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
製作加工		化粧板・枠材 SM400A、SS400		t	1	1,250,000	1,250,000		
計							1,250,000		
単価							1,250,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	化粧板取付	SM400A、SS400	単位	t	数量		0.2	単価	1,045,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧板取付		SM400A、SS400	t	0.2	997,900		199,580		
皿ボルト		M12×25	本	120	77		9,240		
計							208,820		
単価							1,045,000	円/t	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量		3	単価	6,999
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下	m 2	3	6,864		20,592		
人力積込		コンクリート塊	m 3	0.1	4,032		403.2		
計							20,995.2		
単価							6,999	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m2	1	112,100	112,100	112,100
	計					112,100	
	単価					112,100	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	m2	1	12,400	12,400	12,400
	計					12,400	
	単価					12,400	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	根巻補修	無収縮モルタル	単位	m3	数量		単価	
					0.3			421,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根巻補修		無収縮モルタル	m3	0.3	399,300	119,790		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.9	7,486	6,737.4		
計						126,527.4		
単価						421,800	円/m ³	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	単位	m	数量		単価	
					1			3,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		変性シリコン系 シール辺長50mm	m	1	3,358	3,358		
計						3,358		
単価						3,358	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	金網取替	3.2×50 塗装	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	金網取替	3.2×50 塗装	m2	1	7,353	7,353	7,353
	計						7,353
	単価						7,353 円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	支柱取替	SS400 260×1.6×120 ヘースプレート付 塗装	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支柱取替	SS400 260×1.6×120 ヘースプレート付 塗装	本	1	19,180	19,180	19,180
	支柱	SS400 260×1.6×120 ヘースプレート付 塗装	本	1	20,600	20,600	20,600
	計						39,780
	単価						39,780 円/本

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	素地調整(塗膜除去)	剥離剤使用量1.0kg/m2(1回塗布)	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2	m 2	1	6,983	6,983	8,948
	廃材の回収・積込	無し 無し	m 2	1	1,965	1,965	
	計					8,948	
	単価					8,948	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	素地調整	2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,317	3,317	3,317
	計					3,317	
	単価					3,317	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	下塗	有機シロクワハイト(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機シロクワハイト(2回塗り/層)はけ・ローラー I I	m 2	1	2,022	2,022		
計						2,022		
単価						2,022	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,716	1,716		
計						1,716		
単価						1,716	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	831.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	831.8	831.8		
計						831.8		
単価						831.8	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	素地調整	3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	906.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	906.3	906.3		
計						906.3		
単価						906.3	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,716	1,716		
計						1,716		
単価						1,716	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	831.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	831.8	831.8		
計						831.8		
単価						831.8	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	素地調整	3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	
						1		1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	1,298	1,298		
計						1,298		
単価						1,298	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	下塗	無溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装 回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	橋面舗装取壊し	アスファルト舗装 t=20mm 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	4,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面舗装取壊し	アスファルト舗装 t=30mm以下 人力施工	m2	1	4,452	4,452		
	計					4,452		
	単価					4,452	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	橋面舗装取壊し	タイル舗装 t=20mm 人力施工	単位	m2	数量	26	単価	4,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	26	4,087	106,262		
	人力積込	コンクリート塊	m 3	0.5	4,032	2,016		
	計					108,278		
	単価					4,165	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	橋面舗装取壊し	タイル舗装 t=50mm 人力施工	単位	m2	数量		単価	6,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	2	6,864	13,728		
積込（コンクリート殻）		全ての費用	m 3	0.08	1,024	81.92		
計						13,809.92		
単価						6,905	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	橋面舗装取壊し	タイル舗装 t=80mm 人力施工	単位	m2	数量		単価	8,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面舗装取壊し		タイル舗装 t=60mmを超え90mm以下 人力施工	m2	1	8,905	8,905		
計						8,905		
単価						8,905	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,600	4,600			
	計					4,600			
	単価					4,600	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,600	4,600			
	計					4,600			
	単価					4,600	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230			
計						4,230			
単価						4,230	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230			
計						4,230			
単価						4,230	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	5,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.9月	m 2	1	4,285	4,285			
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.9月	m 2	1	705	705			
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.9月	m 2	1	639	639			
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 0.9月	m 2	1	157	157			
計					5,786			
単価					5,786	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		単管足場 必要 標準	掛m2	1	3,835	3,835		3,835
	計					3,835		
	単価					3,835	円/掛m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	シート張防護	橋脚回り単管足場部	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		単管足場部 設置・撤去・全損	m2	1	1,452	1,452		1,452
	計					1,452		
	単価					1,452	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者	単位	人日	数量		1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700			
計						14,700			
単価						14,700	円/人日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者以外	単位	人日	数量		1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080			
計						12,080			
単価						12,080	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋面舗装（ノンスリップタイル）		単位	枚	数量	単価	金額	単価	1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ノンスリップタイル	142×142	枚	100	220	22,000			
タイル工		人	2	23,520	47,040			
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計					109,400			
単価					1,094		円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座モルタル撤去		m3			1	288,400
橋りょう世話役		人	2	35,910	71,820	
特殊作業員		人	4	20,475	81,900	
普通作業員		人	6	20,160	120,960	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,720	
計					288,400	
単価					288,400	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル	無収縮モルタル	単位	m3	数量	単価	金額	単価	490,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910			
	特殊作業員		人	6	20,475	122,850			
	普通作業員		人	4	20,160	80,640			
	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	m3	1.01	234,000	236,340			
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		14,360			
	計						490,100		
	単価						490,100	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
点検扉撤去	600×600用					10	47,020	
橋りょう世話役		人		3	35,910	107,730		
橋りょう特殊工		人		6	30,030	180,180		
普通作業員		人		6	20,160	120,960		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式		1		61,330		
計						470,200		
単価						47,020	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.1	35,910	3,591			
橋りょう特殊工		人	0.2	30,030	6,006			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		953			
計						10,550		
単価						10,550	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	35,910	71,820	
橋りょう特殊工		人	6	30,030	180,180	
普通作業員		人	4	20,160	80,640	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		49,860	
計					382,500	
単価					382,500	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
点検扉取付	600×600用					10		81,770
橋りょう世話役		人		5	35,910	179,550		
橋りょう特殊工		人		10	30,030	300,300		
普通作業員		人		10	20,160	201,600		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式		1		136,250		
計						817,700		
単価						81,770	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

部材撤去	SS400	単位	t	数量	単価	金額	単価	382,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	35,910	71,820			
橋りょう特殊工		人	6	30,030	180,180			
普通作業員		人	4	20,160	80,640			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		49,860			
計					382,500			
単価					382,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
マンホール取付	FRP 600×400用					10		61,090
橋りょう世話役		人		5	35,910	179,550		
橋りょう特殊工		人		5	30,030	150,150		
普通作業員		人		10	20,160	201,600		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式		1		79,600		
計						610,900		
単価						61,090	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		単位	m2		10	59,270
橋りょう世話役		人	2	35,910	71,820	
橋りょう特殊工		人	8	30,030	240,240	
普通作業員		人	12	20,160	241,920	
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		38,720	
計					592,700	
単価					59,270	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧板撤去	SM400A	単位	t	数量	1	単価 696,700
橋りょう世話役		人	5	35,910	179,550	
橋りょう特殊工		人	10	30,030	300,300	
普通作業員		人	5	20,160	100,800	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		116,050	
計					696,700	
単価					696,700	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧板取付	SM400A、SS400	単位	t	数量	1	単価 997,900
橋りょう世話役		人	5	35,910	179,550	
橋りょう特殊工		人	15	30,030	450,450	
普通作業員		人	10	20,160	201,600	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		166,300	
計					997,900	
単価					997,900	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋脚補修	セラミック金属特殊ハテ 平均塗布厚1mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	112,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910			
橋りょう塗装工		人	2	30,870	61,740			
セラミック金属特殊ハテ		k g	20	50,200	1,004,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		19,350			
計					1,121,000			
単価					112,100	円/m2		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	人	1	30,870	30,870	
無機有機複合系コーティング材		kg	3	29,000	87,000	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		6,130	
計					124,000	
単価					12,400	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

根巻補修	無収縮モルタル	単位	m3	数量	単価	金額	単価	399,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	m ³	1.5	234,000	351,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		7,980			
計					399,300			
単価					399,300	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,358
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
シール材	変性シリコン系 2成分系	L	250	1,150	287,500			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		7,980			
計					335,800			
単価					3,358	円/m		

参考資料（1）

金網取替		3.2×50 塗装	単位	m2	数量	10	単価	7,353
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,625	23,625			
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		9,585			
計					73,530			
単価					7,353	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	19,180
支柱取替	SS400 260×1.6×120 へびスプレート付 塗装						10	
土木一般世話役		人	2.5	23,625		59,062		
普通作業員		人	5	20,160		100,800		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1			31,938		
計						191,800		
単価						19,180	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価 6,983
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	単位	数量	単価	金額	摘要
		m 2	1	4,913	4,913	
塗膜剥離剤	環境対応型非塩素系剥離剤	k g	1.15	1,800	2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,983	
単価					6,983	円/m 2

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
廃材の回収・積込	無し 無し	m ²	1	1,965	1,965		1,965	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m ²	1	1,965	1,965			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,965			
単価					1,965		円/m ²	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m ²	100	3,317	331,700		3,317	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m ²	100	3,316.25	331,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		75			
計					331,700			
単価					3,317		円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラー I I	m 2	100			2,022
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 制	m 2	100	2,021.88	202,188	
	諸雑費（まるめ）		式	1		12	
	計					202,200	
	単価					2,022	円/m 2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	100			1,716
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約・	m 2	100	1,715.64	171,564	
	諸雑費（まるめ）		式	1		36	
	計					171,600	
	単価					1,716	円/m 2

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m ²	100	831.8	83,172	831.8
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m ²	100	831.72	83,172	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					83,180	
	単価					831.8	円/m ²

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m ²	100	1,200	119,944	1,200
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m ²	100	1,199.44	119,944	
	諸雑費（まるめ）		式	1		56	
	計					120,000	
	単価					1,200	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	906.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	906.25	90,625		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					90,630		
単価					906.3	円/m 2	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	1,298
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	1,297.75	129,775		
諸雑費（まるめ）		式	1		25		
計					129,800		
単価					1,298	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m ²	100	3,524.44	352,444	3,525
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約・	m ²	100	3,524.44	352,444	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					352,500	
単価					3,525	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面舗装取壊し	アスファルト舗装 t=30mm以下 人力施工	単位	m2	数量	10	単価 4,452
特殊作業員		人	0.5	20,475	10,237	
普通作業員		人	1.5	20,160	30,240	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,043	
計					44,520	
単価					4,452	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋面舗装取壊し	タイル舗装 t=60mmを超え90mm以下 人力施工	単位	m2	数量	単価	金額	単価	8,905
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	20,475	20,475			
普通作業員		人	3	20,160	60,480			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		8,095			
計						89,050		
単価						8,905	円/m2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量			単価	
						100		4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削) 荻田建設工業(株)	m ³	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m ³		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量			単価	
						100		4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋) ケンエイ産業(株)	m ³	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.9月						1	4,285
足場材損料		月	0.9	425		382		
橋りょう特殊工		人	0.13	30,030		3,903		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						4,285		
単価						4,285	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.9月	単位	m ²	数量	1	単価 705
足場材損料		月	0.9	50	45	
橋りょう特殊工		人	0.022	30,030	660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					705	
単価					705	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.9月	単位	m ²	数量	1	単価 639
防護材損料		月	0.9	110	99	
橋りょう特殊工		人	0.018	30,030	540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					639	
単価					639	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 0.9月	単位	m ²	数量	1	単価 157
シート張防護材損料		月	0.9	42	37	
橋りょう特殊工		人	0.004	30,030	120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					157	
単価					157	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	単価	3,835
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	23,625	40,162			
とび工		人	7.7	24,885	191,614			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		86,188			
計					383,500			
単価					3,835		円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シート張防護	単管足場部 設置・撤去・全損	単位	m2	数量	100	単価	1,452
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	4	30,030	120,120		
ポリエステル製シート	1.8×3.6×0.32 JIS A 8952 2種	m ²	120	209	25,080		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					145,200		
単価					1,452	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,700			
単価					14,700		円／人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					12,080			
単価					12,080		円／人日	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	充てん工法	可とう性球状樹脂系 施工延長0.8m	単位	構造物	数量		単価	
						1		80,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 0.093kg	構造物	1	80,940	80,940		
計						80,940		
単価						80,940	円/構造物	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	高欄支柱部分取替	STKR400 □75×75×3.2×150	単位	箇所	数量		単価	
						1		12,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄支柱部分取替		STKR400 □75×75×3.2×150	箇所	1	12,750	12,750		
高欄支柱		STKR400 □75×75×3.2×150	本	1	102	102		
計						12,852		
単価						12,860	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	4	6,864	27,456	7,066	7,066
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	4	6,864	27,456		
	人力積込	コンクリート塊	m 3	0.2	4,032	806.4		
	計					28,262.4		
	単価					7,066	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m2	1	112,100	112,100	112,100	112,100
	橋脚補修	セラミック金属特殊パテ 平均塗布厚1mm	m2	1	112,100	112,100		
	計					112,100		
	単価					112,100	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	保護塗装	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	m2	1	12,400	12,400	
	計					12,400	
	単価					12,400	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	根巻補修	無収縮モルタル	単位	m3	数量	0.4	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	根巻補修	無収縮モルタル	m3	0.4	399,300	159,720	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2	7,486	14,972	
	計					174,692	
	単価					436,800	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	単位	m	数量		1	単価	3,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	m	1	3,358	3,358			
	計					3,358			
	単価					3,358	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	1,298	1,298			
	計					1,298			
	単価					1,298	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	下塗	無溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,308	5,308		
計						5,308		
単価						5,308	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230		
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者	単位	人日	数量		単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	12,080	12,080		
	計					12,080		
	単価					12,080	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.093kg					1		80,940
土木一般世話役		人		0.85	23,625	20,081		
特殊作業員		人		1.3	20,475	26,617		
普通作業員		人		1.1	20,160	22,176		
充填材	可とう性球状樹脂	kg		0.112	3,250	364		
諸雑費（率+まるめ） 17%		式		1		11,702		
計						80,940		
単価						80,940	円/構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
高欄支柱部分取替	STKR400 □75×75×3.2×150					10	12,750	
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910			
橋りょう特殊工		人	1	30,030	30,030			
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		21,240			
計						127,500		
単価						12,750	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋脚補修	セラミック金属特殊ハテ 平均塗布厚1mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	112,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	35,910	35,910			
橋りょう塗装工		人	2	30,870	61,740			
セラミック金属特殊ハテ		k g	20	50,200	1,004,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		19,350			
計					1,121,000			
単価					112,100	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工	上塗り 無機有機複合系コーティング材 塗布量200g/m2	人	1	30,870	30,870	
無機有機複合系コーティング材		kg	3	29,000	87,000	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		6,130	
計					124,000	
単価					12,400	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

根巻補修	無収縮モルタル	単位	m3	数量	単価	金額	単価	399,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	m ³	1.5	234,000	351,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		7,980			
計					399,300			
単価					399,300	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	変性シリコン系 シール辺長50mm	m			100	3,358
普通作業員		人	2	20,160	40,320	
シール材	変性シリコン系 2成分系	L	250	1,150	287,500	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		7,980	
計					335,800	
単価					3,358	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	1,298
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	1,297.75	129,775		
諸雑費（まるめ）		式	1		25		
計					129,800		
単価					1,298	円/m 2	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約・	m 2	100	3,524.44	352,444		
諸雑費（まるめ）		式	1		56		
計					352,500		
単価					3,525	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量			単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋) ケンエイ産業(株)	m ³	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m ³		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員A		単位	人日	数量			単価	14,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	14,700	14,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,700			
単価					14,700	円/人日		

