

令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 5 月 27 日）

# 国道 175 号舗装修繕工事 【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道175号舗装修繕工事
工事地名	兵庫県三木市他（明石維持出張所管内）

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	12) 設 計 年 月	令和 3年 2月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351010040	14) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	210日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 3年10月27日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	加西市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	3,586,100
		23) 公 告 日	令和 3年 2月 4日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [別所地区]			式	1		22,626,888			
舗装工			式	1		21,644,466			
切削オーバーレイ工			式	1		21,644,466			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	51	528.1	26,933			単-1号
切削オーバーレイ A		二層 表層：再生密粒度アスファルト混合物ホ リマー 改質Ⅱ型 基層：再生粗粒度アスファルト混合物	m2	5,080	3,905	19,837,400			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削) 運搬 距離3.0km以下	m3	508	684.2	347,573			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	508	2,820	1,432,560			単-4号
区画線工			式	1		446,822			
区画線工			式	1		446,822			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	1,160	284	329,440			単-5号
熔融式区画線		熔融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	2	495.4	990			単-6号

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	47	642. 5	30, 197			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	230	302. 5	69, 575			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	2	532. 4	1, 064			単-9号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	20	712. 5	14, 250			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2	653. 3	1, 306			単-11号	
仮設工		式	1		535, 600				
交通管理工		式	1		535, 600				
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格 者	人日	20	14, 700	294, 000			単-12号	
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格 者以外	人日	20	12, 080	241, 600			単-13号	
直接工事費		式	1		22, 626, 888				
共通仮設費		式	1		7, 204, 250				
共通仮設費		式	1		3, 042, 250				

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		147, 500			
建設機械運搬費			台	1	147, 500	147, 500			単-14号
技術管理費			式	1		2, 610, 750			
道路施設台帳データ作成費			式	1		50, 750			内-1号
道路工事完成図書等作成費			式	1		2, 560, 000			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		284, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4, 162, 000			
純工事費			式	1		29, 831, 138			
現場管理費			式	1		10, 742, 000			
工事原価			式	1		136, 767, 091			
一般管理費等			式	1		17, 562, 909			
工事価格			式	1		154, 330, 000			

# 設計内訳書

工事名		国道 1 7 5 号舗装修繕工事					(当 初)		事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
消費税相当額			式	1		15, 433, 000						
工事費計			式	1		169, 763, 000						

## 設計内訳書

工事名	国道１７５号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 〔沢部地区〕			式	1		9,808,490			
舗装工			式	1		9,217,942			
切削オーバーレイ工			式	1		9,217,942			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	20	528.1	10,562			単-1号
切削オーバーレイ B		一層 表層：再生密粒 度アスファルト混合物ポリマー 改質Ⅱ型	m2	3,590	2,392	8,587,280			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削) 運搬 距離6.5km以下	m3	180	1,095	197,100			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	180	2,350	423,000			単-4号
区画線工			式	1		269,188			
区画線工			式	1		269,188			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	660	284	187,440			単-5号
熔融式区画線		熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	230	302.5	69,575			単-6号
熔融式区画線		熔融式手動 セグメント 45c m 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	7	712.5	4,987			単-7号

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	11	653.3	7,186			単-8号	
仮設工		式	1		321,360				
交通管理工		式	1		321,360				
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者	人日	12	14,700	176,400			単-9号	
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	人日	12	12,080	144,960			単-10号	
直接工事費		式	1		9,808,490				
共通仮設費		式	1		2,502,600				
共通仮設費		式	1		321,600				
運搬費		式	1		173,600				
建設機械運搬費		台	1	173,600	173,600			単-11号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		148,000				

# 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,181,000				
純工事費		式	1		12,311,090				
現場管理費		式	1		5,668,000				
工事原価		式	1		17,979,090				

## 設計内訳書

工事名	国道１７５号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [家原地区]			式	1		11,653,297			
舗装工			式	1		10,844,192			
切削オーバーレイ工			式	1		10,844,192			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	41	528.1	21,652			単-1号
切削オーバーレイ B		一層 表層：再生密粒 度アスファルト混合物ポリマー 改質Ⅱ型	m2	4,210	2,392	10,070,320			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削) 運搬 距離7.5km以下	m3	210	1,232	258,720			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	210	2,350	493,500			単-4号
区画線工			式	1		434,185			
区画線工			式	1		434,185			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	940	284	266,960			単-5号
熔融式区画線		熔融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	2	495.4	990			単-6号
熔融式区画線		熔融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	69	642.5	44,332			単-7号

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	190	302.5	57,475			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	3	532.4	1,597			単-9号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45c m 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	24	712.5	17,100			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	70	653.3	45,731			単-11号	
仮設工		式	1		374,920				
交通管理工		式	1		374,920				
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格 者	人日	14	14,700	205,800			単-12号	
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格 者以外	人日	14	12,080	169,120			単-13号	
直接工事費		式	1		11,653,297				
共通仮設費		式	1		2,847,700				
共通仮設費		式	1		345,700				

## 設計内訳書

工事名	国道175号舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		175,700				
建設機械運搬費		台	1	175,700	175,700			単-14号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		170,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,502,000				
純工事費		式	1		14,500,997				
現場管理費		式	1		6,489,000				
工事原価		式	1		20,989,997				

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [北野地区]			式	1		4,604,961			
舗装工			式	1		4,282,181			
切削オーバーレイ工			式	1		4,282,181			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	10	528.1	5,281			単-1号
切削オーバーレイ A		二層 表層：再生密粒 度アスファルト混合物ホ リマー 改質Ⅱ型 基層：再生 粗粒度アスファルト混合物	m2	1,000	3,905	3,905,000			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削) 運搬 距離9.0km以下	m3	100	1,369	136,900			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	100	2,350	235,000			単-4号
区画線工			式	1		162,100			
区画線工			式	1		162,100			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	220	284	62,480			単-5号
熔融式区画線		熔融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	2	495.4	990			単-6号

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	51	642. 5	32, 767			単-7号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	55	302. 5	16, 637			単-8号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	3	532. 4	1, 597			単-9号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45c m 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	10	712. 5	7, 125			単-10号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	62	653. 3	40, 504			単-11号
仮設工			式	1		160, 680			
交通管理工			式	1		160, 680			
交通誘導警備員		交通誘導警備検定合格 者	人日	6	14, 700	88, 200			単-12号
交通誘導警備員		交通誘導警備検定合格 者以外	人日	6	12, 080	72, 480			単-13号
直接工事費			式	1		4, 604, 961			
共通仮設費			式	1		1, 377, 700			

## 設計内訳書

工事名	国道175号舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		255,700				
運搬費		式	1		175,700				
建設機械運搬費		台	1	175,700	175,700			単-14号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		80,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,122,000				
純工事費		式	1		5,982,661				
現場管理費		式	1		3,023,000				
工事原価		式	1		9,005,661				

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 〔多井田地区〕		式	1		8,577,122				
舗装工		式	1		8,142,325				
切削オーバーレイ工		式	1		8,142,325				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	19	528.1	10,033			単-1号	
切削オーバーレイ A	二層 表層：再生密粒度アスファルト混合物ホﾟリマー改質Ⅱ型 基層：再生粗粒度アスファルト混合物	m2	1,890	3,905	7,380,450			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離14.5km以下	m3	189	2,098	396,522			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	189	1,880	355,320			単-4号	
区画線工		式	1		166,997				
区画線工		式	1		166,997				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	360	284	102,240			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	24	642.5	15,420			単-6号	

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	130	302.5	39,325			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 白色 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	0.3	712.5	213			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	15	653.3	9,799			単-9号	
仮設工		式	1		267,800				
交通管理工		式	1		267,800				
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格 者	人日	10	14,700	147,000			単-10号	
交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格 者以外	人日	10	12,080	120,800			単-11号	
直接工事費		式	1		8,577,122				
共通仮設費		式	1		2,274,800				
共通仮設費		式	1		311,800				
運搬費		式	1		177,800				

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	1	177,800	177,800			単-12号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		134,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,963,000				
純工事費		式	1		10,851,922				
現場管理費		式	1		5,115,000				
工事原価		式	1		15,966,922				

## 設計内訳書

工事名	国道１７５号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 〔黒田庄地区〕		式	1		13,502,072				
舗装工		式	1		12,577,607				
切削オーバーレイ工		式	1		12,577,607				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	7	528.1	3,696			単-1号	
切削オーバーレイ C	二層 表層：ポ ーラスアスファ ルト混合物 基層：再生 密粒度アスファルト混合物ポ リマー改質Ⅱ型	m2	2,670	4,478	11,956,260			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬 距離1.5km以下	m3	267	433.3	115,691			単-3号	
殻処分	アスファルト殻 (切削)	m3	267	1,880	501,960			単-4号	
区画線工		式	1		549,545				
区画線工		式	1		549,545				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm排水性 舗装有	m	560	341.1	191,016			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm排水性 舗装有	m	600	469.5	281,700			単-6号	

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm排水性 舗装有	m	32	802.8	25,689			単-7号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm排水性 舗装有	m	15	360.6	5,409			単-8号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	62	737.6	45,731			単-9号
仮設工			式	1		374,920			
交通管理工			式	1		374,920			
交通誘導警備員		交通誘導警備検定合格 者	人日	14	14,700	205,800			単-10号
交通誘導警備員		交通誘導警備検定合格 者以外	人日	14	12,080	169,120			単-11号
直接工事費			式	1		13,502,072			
共通仮設費			式	1		3,244,100			
共通仮設費			式	1		420,100			
運搬費			式	1		228,100			
建設機械運搬費			台	1	228,100	228,100			単-12号

# 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		192, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 824, 000				
純工事費		式	1		16, 746, 172				
現場管理費		式	1		7, 327, 000				
工事原価		式	1		24, 073, 172				

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [山南地区]			式	1		4,090,911			
舗装工			式	1		3,815,031			
切削オーバーレイ工			式	1		3,815,031			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	16	528.2	8,451			単-1号
切削オーバーレイ C		二層 表層：ポラスアスファ ルト混合物 基層：再生 密粒度アスファルト混合物ポ リマー改質Ⅱ型	m2	774	4,622	3,577,428			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削) 運搬 距離6.5km以下	m3	77	1,096	84,392			単-3号
殻処分		アスファルト殻 (切削)	m3	77	1,880	144,760			単-4号
区画線工			式	1		115,200			
区画線工			式	1		115,200			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm排水性 舗装有	m	200	341.2	68,240			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm排水性 舗装有	m	100	469.6	46,960			単-6号

## 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		160,680			
交通管理工			式	1		160,680			
交通誘導警備員		交通誘導警備検定合格者	人日	6	14,700	88,200			単-7号
交通誘導警備員		交通誘導警備検定合格者以外	人日	6	12,080	72,480			単-8号
直接工事費			式	1		4,090,911			
共通仮設費			式	1		1,320,200			
共通仮設費			式	1		308,200			
運搬費			式	1		234,200			
建設機械運搬費			台	1	234,200	234,200			単-9号
現場環境改善費（率計上）			式	1		74,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,012,000			
純工事費			式	1		5,411,111			

# 設計内訳書

工事名	国道 1 7 5 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		2,768,000				
工事原価		式	1		8,179,111				

## 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	528. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	528. 1	528. 1			
計						528. 1			
単価						528. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ A	二層 表層：再生密粒度アスファルト混合物ボリマー改質Ⅱ型 基層：再生粗粒度アスファルト混合物	単位	m2	数量	1	単価	3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	3,905	3,905		
計						3,905		
単価						3,905	円／m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻（切削）運搬距離3.0km以下	単位	m3	数量		単価	
						1		684.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 3.0km以下 全ての費用						
			m 3	1	684.2	684.2		
	計					684.2		
	単価					684.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量		単価	
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）								
			m 3	1	2,820	2,820		
	計					2,820		
	単価					2,820	円／m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	284	284		
計						284		
単価						284	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	495.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	495.4	495.4		
計						495.4		
単価						495.4	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	642.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	642.5	642.5		
計						642.5		
単価						642.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	302.5	302.5		
計						302.5		
単価						302.5	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	532.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	532.4	532.4		
計						532.4		
単価						532.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	712.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	712.5	712.5		
計						712.5		
単価						712.5	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	653.3	653.3		
計						653.3		
単価						653.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者	単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

## 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

## 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	147,500	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	66,500	133,000		
	片道運搬距離20km以下（運搬基地;加古川市役所）							
	運搬される建設機械の運搬中の損料		台	2	7,210	14,420		
	計					147,420		
	単価					147,500	円／台	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.159	23,625	3,756		
	特殊作業員		人	0.476	20,475	9,746		
	普通作業員		人	0.794	20,160	16,007		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度A S混合物（20）	t	12.573	9,850	123,844		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスファルト混合物ホリマー改質Ⅱ型（20）	t	12.573	11,900	149,618		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	193,900	30,830		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	50,450	8,021		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	97,270	15,465		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	39,940	6,350		

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	30,480	4,846		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		14,191		
計						390,500		
単価						3,905	円／m 2	

單價使用年月	2021. 3
步掛使用年月	2021. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	169	169,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油		1.2号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,452	
計						284,000	
単価						284	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 495.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	269	269,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50	150	7,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	50	350	17,500	
軽油		1.2号	L	71	107	7,597	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,743	
計						495,400	
単価						495.4	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 642.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	305	305,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油		1.2号	L	80	107	8,560	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,040	
計						642,500	
単価						642.5	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	187	187,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油		1.2号	L	49	107	5,243	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,417	
計						302,500	
単価						302.5	円／m

# 参考資料（１）

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	532.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	305	305,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	162	183,060			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	150	7,500			
接着用プライマー	区画線用	k g	50	350	17,500			
軽油	1.2号	L	80	107	8,560			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,780			
計					532,400			
単価					532.4	円／m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 712.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	373	373,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油		1.2号	L	98	107	10,486	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,114	
計						712,500	
単価						712.5	円／m

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	422	506,400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	162	110,808	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	150	4,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	350	10,500	
軽油		1.2号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,968	
計						653,300	
単価						653.3	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	14,700	14,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	
						1		66,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃						
			台	1	66,500	66,500		
計						66,500		
単価						66,500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路施設台帳データ作成費		単位	式	数量		単価	
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員								
			人	1.75	29,000	50,750		
計						50,750		
単価						50,750	円／式	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 193,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.95	21,525	20,448	
	軽油	1. 2号	L	144	107	15,408	
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		44	
	計					193,900	
	単価					193,900	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 50,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.74	19,215	14,219	
	軽油	1. 2号	L	32	107	3,424	
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,800	32,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					50,450	
	単価					50,450	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 97,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	42	107	4,494	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						97,270	
単価						97,270	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 39,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	17	107	1,819	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						39,940	
単価						39,940	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	25	107	2,675	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	4,830	6,279	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						30,480	
単価						30,480	円／日

## 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	528. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	528. 1	528. 1		
計						528. 1		
単価						528. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ B	一層 表層：再生密粒度アスファルト混合物ポ リマー改質 II 型	単位	m2	数量	1	単価	2, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	2, 392	2, 392		
計						2, 392		
単価						2, 392	円／m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻（切削）運搬距離6.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,095	1,095		
計						1,095		
単価						1,095	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	284	284		
計						284		
単価						284	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	302.5	302.5		
計						302.5		
単価						302.5	円／m	

## 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	712.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	712.5	712.5		
計						712.5		
単価						712.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	653. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	653. 3	653. 3		
計						653. 3		
単価						653. 3	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者	単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

## 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	173,600	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円	台	2	76,500	153,000		
	片道運搬距離30km以下（運搬基地;加古川市役所）							
	運搬される建設機械の運搬中の損料		台	2	10,300	20,600		
	計					173,600		
	単価					173,600	円／台	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,392	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.11	23,625	2,598			
特殊作業員			人	0.33	20,475	6,756			
普通作業員			人	0.549	20,160	11,067			
アスファルト混合物		再生密粒度アスファルト混合物ホ <sup>®</sup> リマー改質Ⅱ型（２０）	t	12.573	11,900	149,618			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	91	3,913			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	250,400	27,544			
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,400	7,304			
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	107,900	11,869			
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	43,110	4,742			
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	29,910	3,290			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		10,499			

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						239,200		
単価						2,392	円／m <sup>2</sup>	



## 参考資料（１）

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	169	169,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号	L	44	107	4,708		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,452		
計						284,000		
単価						284	円／m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	187	187,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油		1.2号	L	49	107	5,243	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,417	
計						302,500	
単価						302.5	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 712.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	373	373,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油		1.2号	L	98	107	10,486	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,114	
計						712,500	
単価						712.5	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	422	506,400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	162	110,808	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	350	10,500	
軽油		1.2号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,968	
計						653,300	
単価						653.3	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					14,700	
	単価					14,700	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 12,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					12,080	
	単価					12,080	円／人日

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	76,500	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	76,500	76,500			
計						76,500			
単価						76,500	円／台		

## 参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 250, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 525	21, 525	
軽油		1. 2号	L	204	107	21, 828	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 31	158, 000	206, 980	
諸雑費（まるめ）			式	1		67	
計						250, 400	
単価						250, 400	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 66,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.98	19,215	18,830	
	軽油	1. 2号	L	43	107	4,601	
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,800	42,968	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					66,400	
	単価					66,400	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 107,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	48	107	5,136	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）			式	1		63	
計						107,900	
単価						107,900	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 43,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	25	107	2,675	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						43,110	
単価						43,110	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 29,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	26	107	2,782	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						29,910	
単価						29,910	円／日

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	528.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	528.1	528.1		
計						528.1		
単価						528.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ B	一層 表層：再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型	単位	m2	数量	1	単価	2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,392	2,392		
計						2,392		
単価						2,392	円／m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻（切削）運搬距離7.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,232	1,232		
計						1,232		
単価						1,232	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	284	284		
計						284		
単価						284	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	495.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	495.4	495.4		
計						495.4		
単価						495.4	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	642.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	642.5	642.5		
計						642.5		
単価						642.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	302.5	302.5		
計						302.5		
単価						302.5	円／m	

## 1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	532. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	532. 4	532. 4		
計						532. 4		
単価						532. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	712. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	712. 5	712. 5		
計						712. 5		
単価						712. 5	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	653.3	653.3	
計						653.3	
単価						653.3	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
単一12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者	単位	人日	数量	1	単価 14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700	
計						14,700	
単価						14,700	円／人日

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
単一13号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人日	数量	1	単価 12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080	
計						12,080	
単価						12,080	円／人日

## 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	175,700	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円	台	2	76,500	153,000			
片道運搬距離30km以下（運搬基地;加古川市役所）									
運搬される建設機械の運搬中の損料			台	2	11,330	22,660			
計						175,660			
単価						175,700	円／台		

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0			
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,392
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.11	23,625	2,598		
特殊作業員		人	0.33	20,475	6,756		
普通作業員		人	0.549	20,160	11,067		
アスファルト混合物	再生密粒度アスファルト混合物ホリマー改質Ⅱ型（２０）	t	12.573	11,900	149,618		
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	L	43	91	3,913		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	250,400	27,544		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	66,400	7,304		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	107,900	11,869		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	43,110	4,742		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	29,910	3,290		
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		10,499		



## 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div>2021. 3</div> <div>2021. 3</div> <div>1.000-00-00-2-0</div>
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削） 福田道路(株)	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	169	169,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油		1.2号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,452	
計						284,000	
単価						284	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 495.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	269	269,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50	150	7,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	50	350	17,500	
軽油		1.2号	L	71	107	7,597	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,743	
計						495,400	
単価						495.4	円／m

# 参考資料（１）

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	642.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	305	305,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	162	275,400			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250			
接着用プライマー	区画線用	k g	75	350	26,250			
軽油	1.2号	L	80	107	8,560			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,040			
計					642,500			
単価					642.5	円／m		

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	302. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	187	187, 000		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	162	92, 340		
ガラスビーズ		0． 1 0 6 ～ 0． 8 5 0 mm	k g	25	150	3, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750		
軽油		1． 2 号	L	49	107	5, 243		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 417		
計						302, 500		
単価						302. 5	円／m	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	532.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	305	305,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	162	183,060		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	50	150	7,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	350	17,500		
軽油		1.2号	L	80	107	8,560		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,780		
計						532,400		
単価						532.4	円／m	

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0				
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 712.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	373	373,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	162	275,400	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	350	26,250	
	軽油	1.2号	L	98	107	10,486	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16,114	
	計					712,500	
	単価					712.5	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	422	506,400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	162	110,808	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	350	10,500	
軽油		1.2号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,968	
計						653,300	
単価						653.3	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	14,700	14,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	76,500	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	76,500	76,500			
計						76,500			
単価						76,500	円／台		
					</				

## 参考資料（２）

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	単価	250,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	21,525	21,525				
軽油	1. 2号	L	204	107	21,828				
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980				
諸雑費（まるめ）		式	1		67				
計					250,400				
単価					250,400	円／日			

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 66,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.98	19,215	18,830	
軽油		1. 2号	L	43	107	4,601	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,800	42,968	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						66,400	
単価						66,400	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 107,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	48	107	5,136	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.39	58,400	81,176	
諸雑費（まるめ）			式	1		63	
計						107,900	
単価						107,900	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 43,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	25	107	2,675	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						43,110	
単価						43,110	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 29,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	26	107	2,782	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						29,910	
単価						29,910	円／日

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	528.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	528.1	528.1		
計						528.1		
単価						528.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ A	二層 表層：再生密粒度アスファルト混合物ポ リマー改質 II 型 基層：再生粗粒度アスファルト混合物	単位	m2	数量	1	単価	3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	3,905	3,905		
計						3,905		
単価						3,905	円／m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻（切削）運搬距離9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,369	1,369		
計						1,369		
単価						1,369	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	284	284		
計						284		
単価						284	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	495.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	495.4	495.4		
計						495.4		
単価						495.4	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	642.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	642.5	642.5		
計						642.5		
単価						642.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	302.5	302.5		
計						302.5		
単価						302.5	円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	532.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	532.4	532.4		
計						532.4		
単価						532.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	712.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	712.5	712.5		
計						712.5		
単価						712.5	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	653.3	653.3	
計						653.3	
単価						653.3	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
単一12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者	単位	人日	数量	1	単価 14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700	
計						14,700	
単価						14,700	円／人日

## 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	12,080	12,080			
計					12,080			
単価					12,080	円／人日		

## 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	175,700	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円	台	2	76,500	153,000		
	片道運搬距離30km以下（運搬基地;加古川市役所）							
	運搬される建設機械の運搬中の損料		台	2	11,330	22,660		
	計					175,660		
	単価					175,700	円／台	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	23,625	3,756		
特殊作業員			人	0.476	20,475	9,746		
普通作業員			人	0.794	20,160	16,007		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	9,850	123,844		
アスファルト混合物		再生密粒度アスファルト混合物ホリマー改質Ⅱ型（２０）	t	12.573	11,900	149,618		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	193,900	30,830		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	50,450	8,021		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	97,270	15,465		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	39,940	6,350		

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	30,480	4,846		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		14,191		
計						390,500		
単価						3,905	円／m 2	

## 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2021. 3</div> <div>2021. 3</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削） 福田道路(株)	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	169	169, 000		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	162	92, 340		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	150	3, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750		
軽油		1. 2 号	L	44	107	4, 708		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 452		
計						284, 000		
単価						284	円／m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 495.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	269	269,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50	150	7,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	50	350	17,500	
軽油		1.2号	L	71	107	7,597	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,743	
計						495,400	
単価						495.4	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 642.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	305	305,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油		1.2号	L	80	107	8,560	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,040	
計						642,500	
単価						642.5	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	187	187,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油		1.2号	L	49	107	5,243	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,417	
計						302,500	
単価						302.5	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 532.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	305	305,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50	150	7,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	50	350	17,500	
軽油		1.2号	L	80	107	8,560	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,780	
計						532,400	
単価						532.4	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 712.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	373	373,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油		1.2号	L	98	107	10,486	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,114	
計						712,500	
単価						712.5	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	422	506,400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	162	110,808	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	350	10,500	
軽油		1.2号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,968	
計						653,300	
単価						653.3	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	14,700	14,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	76,500	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	76,500	76,500			
計						76,500			
単価						76,500	円／台		

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 193,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	21,525	20,448	
軽油		1. 2号	L	144	107	15,408	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						193,900	
単価						193,900	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 50,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.74	19,215	14,219	
軽油		1. 2号	L	32	107	3,424	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						50,450	
単価						50,450	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 97,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	42	107	4,494	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						97,270	
単価						97,270	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 39,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	17	107	1,819	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						39,940	
単価						39,940	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	25	107	2,675	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	4,830	6,279	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						30,480	
単価						30,480	円／日

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	528.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	528.1	528.1		
計						528.1		
単価						528.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ A	二層 表層：再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型 基層：再生粗粒度アスファルト混合物	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 各種 2.35t/m <sup>3</sup> タックコート タックコート	m <sup>2</sup>	1	3,905	3,905		
計						3,905		
単価						3,905	円／m <sup>2</sup>	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻（切削）運搬距離14.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 14.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,098	2,098		
計						2,098		
単価						2,098	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円／m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	284	284		
計						284		
単価						284	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	642.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	642.5	642.5		
計						642.5		
単価						642.5	円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	302.5	302.5		
計						302.5		
単価						302.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	712.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	712.5	712.5		
計						712.5		
単価						712.5	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	653.3	653.3	
計						653.3	
単価						653.3	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	交通誘導警備員	交通誘導警備員検定合格者	単位	人日	数量	1	単価 14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700	
計						14,700	
単価						14,700	円／人日

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
単一11号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人日	数量	1	単価 12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080	
計						12,080	
単価						12,080	円／人日

## 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	177, 800	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円	台	2	76, 500	153, 000			
片道運搬距離30km以下（運搬基地:加古川市役所）									
運搬される建設機械の運搬中の損料			台	2	12, 360	24, 720			
計						177, 720			
単価						177, 800	円／台		

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	23,625	3,756		
特殊作業員			人	0.476	20,475	9,746		
普通作業員			人	0.794	20,160	16,007		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	9,850	123,844		
アスファルト混合物		再生密粒度アスファルト混合物ホリマー改質Ⅱ型（２０）	t	12.573	11,900	149,618		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	91	3,913		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	91	3,913		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	193,900	30,830		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	50,450	8,021		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	97,270	15,465		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	39,940	6,350		



單僱使用年月	2021. 3
步掛使用年月	2021. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	169	169,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油		1.2号	L	44	107	4,708	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,452	
計						284,000	
単価						284	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 642.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	305	305,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油		1.2号	L	80	107	8,560	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,040	
計						642,500	
単価						642.5	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	187	187,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750	
軽油		1.2号	L	49	107	5,243	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,417	
計						302,500	
単価						302.5	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 712.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	373	373,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	350	26,250	
軽油		1.2号	L	98	107	10,486	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,114	
計						712,500	
単価						712.5	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	422	506,400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	162	110,808	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	150	4,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	350	10,500	
軽油		1.2号	L	132	107	14,124	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,968	
計						653,300	
単価						653.3	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	14,700	14,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	



## 参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	193,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.95	21,525	20,448		
軽油		1. 2号	L	144	107	15,408		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						193,900		
単価						193,900	円／日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 50,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.74	19,215	14,219	
	軽油	1. 2号	L	32	107	3,424	
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工用〕	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,800	32,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					50,450	
	単価					50,450	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 97,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	42	107	4,494	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						97,270	
単価						97,270	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 39,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	17	107	1,819	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						39,940	
単価						39,940	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 30,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	25	107	2,675	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	4,830	6,279	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						30,480	
単価						30,480	円／日

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	528.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	528.1	528.1		
計						528.1		
単価						528.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイC	二層 表層：ポーラスアスファルト混合物 基層：再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型	単位	m2	数量	1	単価	4,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイC		二層 7cmを超え12cm以下	m2	1	4,478	4,478		
計						4,478		
単価						4,478	円／m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離1.5km以下	単位	m3	数量		単価	
						1		433.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 1.5km以下 全ての費用	m 3	1	433.3	433.3		
計						433.3		
単価						433.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量		単価	
						1		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円／m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	341.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	341.1	341.1		
計						341.1		
単価						341.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	469.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	469.5	469.5		
計						469.5		
単価						469.5	円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1. 5mm排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	802. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	802. 8	802. 8		
計						802. 8		
単価						802. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	360.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.6	360.6		
計						360.6		
単価						360.6	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価 737.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	737.6	737.6		
計						737.6		
単価						737.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者	単位	人日	数量		1	単価 14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

## 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人日	数量	1	単価	12,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,080	12,080		
	計					12,080		
	単価					12,080	円／人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	96,500	193,000		228,100
	片道運搬距離50km以下（運搬基地;加古市役所）							
	運搬される建設機械の運搬中の損料		台	2	17,510	35,020		
	計					228,020		
	単価					228,100	円／台	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	二層 7cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	100	単価 4,478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	23,625	4,725		
特殊作業員		人	0.6	20,475	12,285		
普通作業員		人	1	20,160	20,160		
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	10.7	14,800	158,360		
改質アスファルト	再生密粒 改質II型（２０）目標DS≧3000	t	12.573	11,900	149,618		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	102	4,386		
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	193,900	38,780		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	50,450	10,090		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	97,270	19,454		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	39,940	7,988		

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイC	二層 7cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	100	単価	4, 478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 2	30, 480	6, 096			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		11, 945			
計						447, 800			
単価						4, 478	円／m2		

## 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div>2021. 3</div> <div>2021. 3</div> <div>1.000-00-00-2-0</div>
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	1,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削）（株）シビルクリエイト	m <sup>3</sup>	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円／m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	341.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	177.45	177,450		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	162	138,510		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8,750		
軽油		1.2号	L	46	107	4,922		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,718		
計						341,100		
単価						341.1	円／m	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	469. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	177. 45	177, 450		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融	k g	855	305	260, 775		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	150	3, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750		
軽油		1. 2号	L	46	107	4, 922		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		13, 853		
計						469, 500		
単価						469. 5	円／m	

# 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 802.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	320.25	320,250	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	2,550	162	413,100	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油		1.2号	L	84	107	8,988	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,962	
計						802,800	
単価						802.8	円／m

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0				
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 360.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	196.35	196,350	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	162	138,510	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	150	3,750	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750	
	軽油	1.2号	L	51	107	5,457	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,783	
	計					360,600	
	単価					360.6	円／m

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	737. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	443. 1	531, 720			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 026	162	166, 212			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	150	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	350	10, 500			
軽油		1. 2号	L	139. 2	107	14, 894			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 774			
計						737, 600			
単価						737. 6	円／m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,700		
	単価					14,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,080		
	単価					12,080	円／人日	



## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 193,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	21,525	20,448	
軽油		1. 2号	L	144	107	15,408	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						193,900	
単価						193,900	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 50,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.74	19,215	14,219	
軽油		1. 2号	L	32	107	3,424	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						50,450	
単価						50,450	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 97,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	42	107	4,494	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						97,270	
単価						97,270	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 39,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	17	107	1,819	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						39,940	
単価						39,940	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	25	107	2,675	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	4,830	6,279	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						30,480	
単価						30,480	円／日

## 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	528. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	528. 2	528. 2		
計						528. 2		
単価						528. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ C	二層 表層：ポーラスアスファルト混合物 基層：再生密粒度アス ファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型	単位	m2	数量	1	単価	4, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイC		二層 7cmを超え12cm以下	m2	1	4, 622	4, 622		
計						4, 622		
単価						4, 622	円／m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離6.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,096	1,096		
計						1,096		
単価						1,096	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円／m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	341.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	341.2	341.2		
計						341.2		
単価						341.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	469.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	469.6	469.6		
計						469.6		
単価						469.6	円／m	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者	単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	交通誘導警備検定合格者以外	単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

## 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	234,200	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	96,500	193,000		
	片道運搬距離50km以下（運搬基地;加古市役所）							
	運搬される建設機械の運搬中の損料		台	2	20,600	41,200		
	計					234,200		
	単価					234,200	円／台	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	二層 7cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	100	単価	4,622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2	23,625	4,725			
特殊作業員			人	0.6	20,475	12,285			
普通作業員			人	1	20,160	20,160			
アスファルト混合物		ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	10.7	15,200	162,640			
改質アスファルト		再生密粒 改質II型（２０）目標DS≧3000	t	12.573	12,700	159,677			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	91	3,913			
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	102	4,386			
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	194,000	38,800			
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	50,480	10,096			
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	97,310	19,462			
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	39,960	7,992			

## 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	二層 7cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	100	単価	4,622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	30,510	6,102			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		11,962			
計						462,200			
単価						4,622	円／m2		

單價使用年月	2021. 3
步掛使用年月	2021. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 341. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	177. 45	177, 450	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	855	162	138, 510	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	150	3, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	350	8, 750	
軽油		1. 2 号	L	46	108	4, 968	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 772	
計						341, 200	
単価						341. 2	円／m

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0				
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 469.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	177.45	177,450	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	855	305	260,775	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	150	3,750	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	350	8,750	
	軽油	1.2号	L	46	108	4,968	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,907	
	計					469,600	
	単価					469.6	円／m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	14,700	14,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,700		
	単価					14,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,080		
	単価					12,080	円／人日	

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	96,500	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	96,500	96,500			
計						96,500			
単価						96,500	円／台		
							</		

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 194,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	21,525	20,448	
軽油		1. 2号	L	144	108	15,552	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						194,000	
単価						194,000	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 50,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.74	19,215	14,219	
軽油		1. 2号	L	32	108	3,456	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						50,480	
単価						50,480	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 97,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	42	108	4,536	
ASフィニッシャ〔ホイール型〕		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						97,310	
単価						97,310	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	39,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525		
軽油		1. 2号	L	17	108	1,836		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1.22	13,600	16,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						39,960		
単価						39,960	円／日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 30,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21,525	21,525	
軽油		1. 2号	L	25	108	2,700	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	4,830	6,279	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						30,510	
単価						30,510	円／日