表紙（参考）

令和３年１月１２日

管内橋梁補修工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	管内橋梁補修工事
工事地名	（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県和歌山市鳴神地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 2年12月	１２）	設 計 年 月	令和 2年11月
２）	事務所名	和歌山河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6562030003	１４）	単価適用年月	2020年12月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2020年12月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	290日間　自　令和 3年 1月13日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 3年10月29日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	147,975
１０）	地　　区	和歌山市　他	２３）	公 告 日	令和 2年11月 6日
１１）	河川・路線	一般国道２４号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 『B地区』 (溝橋(134.550))		式	1		17,000,767			
舗装工		式	1		1,509,304			
舗装打換え工 【夜間】		式	1		1,509,304			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	30	1,696	50,880			単-1号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	m2	44	16,600	730,400			単-2号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	15,400	169,400			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	3,220	35,420			単-4号
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	44	1,330	58,520			単-5号
上層路盤	再生ＡＳ安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	44	4,409	193,996			単-6号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm	m2	44	2,969	130,636			単-7号
中間層	再生粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50mm	m2	44	3,183	140,052			単-8号
区画線工		式	1		12,036			

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 【夜間】		式	1		12,036			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	15	802.4	12,036			単-9号
橋梁付属物工		式	1		3,993,000			
伸縮継手工 【夜間】		式	1		3,993,000			
埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修	補修 舗装厚内型 伸縮装置及び床版防水の一体化工法	m	33	121,000	3,993,000			単-10号
橋梁補修工		式	1		8,891,863			
ひび割れ補修工		式	1		84,760			
充てん工法	20m未満(1.10m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	84,760	84,760			単-11号
断面修復工		式	1		8,482,260			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.007m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	17,360	17,360			単-12号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.108m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	構造物	1	228,000	228,000			単-13号

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乾式吹付工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 平均吹付厚0.06m	m2	41	200,900	8,236,900			単-14号
表面保護工		式	1		324,843			
表面含浸	ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)	m2	41	7,923	324,843			単-15号
構造物撤去工		式	1		24,358			
運搬処理工		式	1		24,358			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	7,479	14,958			単-16号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	4,700	9,400			単-17号
仮設工		式	1		2,570,206			
仮舗装工 【夜間】		式	1		131,076			
表層	再生粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50mm	m2	44	2,979	131,076			単-18号
交通管理工		式	1		2,439,130			
交通誘導警備員		人日	91	13,230	1,203,930			単-19号

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 （夜間）		人日	64	19,300	1,235,200			単-20号
橋梁保全工事 (溝橋(134.750))		式	1		7,834,407			
舗装工		式	1		2,858,149			
橋面防水工 【夜間】		式	1		76,475			
橋面防水	塗膜防水	m2	35	2,185	76,475			単-21号
ｸﾗｯｸ防止工 【夜間】		式	1		67,270			
舗装ｸﾗｯｸｼｰﾄ	W=1.0m ｶﾞﾗｽ繊維仕様	m	35	1,922	67,270			単-22号
舗装打換え工 【夜間】		式	1		2,714,404			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	40	1,696	67,840			単-23号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚 20cm	m2	82	16,600	1,361,200			単-24号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	15,400	246,400			単-25号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	3,220	51,520			単-26号

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	82	1,330	109,060			単-27号
上層路盤	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	82	4,409	361,538			単-28号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm	m2	82	2,969	243,458			単-29号
表層	密粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50mm	m2	82	3,334	273,388			単-30号
区画線工		式	1		40,281			
区画線工 【夜間】		式	1		40,281			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	11	400.8	4,408			単-31号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	11	433.3	4,766			単-32号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	32	972.1	31,107			単-33号
橋梁補修工		式	1		3,018,750			
ひび割れ補修工		式	1		382,410			
充てん工法	20m未満(6.40m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	86,710	86,710			単-34号

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧注入工法	25m未満(0.10m) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	134,700	134,700			単-35号
注入工法	25m未満(5.70m) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	161,000	161,000			単-36号
断面修復工		式	1		2,137,400			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.584m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,455,000	1,455,000			単-37号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.323m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	構造物	1	682,400	682,400			単-38号
表面保護工		式	1		498,940			
表面含浸	ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)	m2	38	13,130	498,940			単-39号
構造物撤去工		式	1		7,307			
運搬処理工		式	1		7,307			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	7,479	4,487			単-40号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	4,700	2,820			単-41号

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,909,920			
交通管理工		式	1		1,909,920			
交通誘導警備員		人日	32	13,860	443,520			単-42号
交通誘導警備員（夜間）		人日	78	18,800	1,466,400			単-43号
直接工事費		式	1		24,835,174			
共通仮設費		式	1		6,732,270			
共通仮設費		式	1		775,270			
技術管理費		式	1		51,270			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	51,270	51,270			単-44号
現場環境改善費（率計上）		式	1		724,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,957,000			
純工事費		式	1		31,567,444			

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		19,180,000			
工事原価		式	1		92,075,927			
一般管理費等		式	1		13,504,073			
工事価格		式	1		105,580,000			
消費税相当額		式	1		10,558,000			
工事費計		式	1		116,138,000			

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 『A地区』 (新広橋,側歩道橋下)		式	1		19,838,483			
橋梁付属物工		式	1		14,938,447			
伸縮継手工 【夜間】		式	1		14,925,715			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	56.3	262,800	14,795,640			単-1号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	6,672	33,360			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	9,517	47,585			単-3号
現場発生品運搬	伸縮装置	回	1	49,130	49,130			単-4号
添架物工		式	1		12,732			
ﾎﾞﾙﾄ再設置	高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22×70	本	4	3,183	12,732			単-5号
橋梁補修工		式	1		1,223,250			
ひび割れ補修工		式	1		543,620			
充てん工法	20m未満(6.70m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	86,820	86,820			単-6号

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 62.27m ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	456,800	456,800			単-7号
断面修復工		式	1		641,500			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.159m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	396,400	396,400			単-8号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.116m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	構造物	1	245,100	245,100			単-9号
断面修復工【夜間】		式	1		38,130			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.007m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	27,930	27,930			単-10号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.003m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	構造物	1	10,200	10,200			単-11号
構造物撤去工		式	1		3,026			
運搬処理工		式	1		2,876			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	8,507	1,701			単-12号

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	5,875	1,175			単-13号
運搬処理工 【夜間】		式	1		150			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.007	13,610	95			単-14号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.007	7,931	55			単-15号
仮設工		式	1		3,673,760			
橋梁足場工		式	1		1,152,640			
足場	単管足場 安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	50	3,896	194,800			単-16号
足場	吊足場	m2	160	5,150	824,000			単-17号
防護	吊足場用ｼｰﾄ張防護 片側朝顔	m2	160	72	11,520			単-18号
足場	高所作業車運転	日	4	30,580	122,320			単-19号
交通管理工		式	1		2,521,120			
交通誘導警備員		人日	32	13,860	443,520			単-20号

設計内訳書

工事名	管内橋梁補修工事	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員（夜間）		人日	112	18,550	2,077,600			単-21号
直接工事費		式	1		19,838,483			
共通仮設費		式	1		5,425,000			
共通仮設費		式	1		269,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		269,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,156,000			
純工事費		式	1		25,263,483			
現場管理費		式	1		16,065,000			
工事原価		式	1		41,328,483			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,696	1,696	
計					1,696	
単価					1,696	円／m

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	単位	m2	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 有り 23.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／m3

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,220	3,220	
計					3,220	
単価					3,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,330	1,330	
計					1,330	
単価					1,330	円／m2

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	上層路盤	再生ＡＳ安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,409	4,409	
計					4,409	
単価					4,409	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,969	2,969	
計					2,969	
単価					2,969	円／m2

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	中間層	再生粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,183	3,183	
計					3,183	
単価					3,183	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	802.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	802.4	802.4	
計					802.4	
単価					802.4	円／m

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－10号	埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修	補修 舗装厚内型 伸縮装置及び床版防水の一体化工法	単位	m	数量	33	単価	121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手設置工	補修 舗装厚内型	m	33	109,000	3,597,000	
橋面防水工	常温塗膜系防水	m２	38	10,410	395,580	
計					3,992,580	
単価					121,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	充てん工法	20m未満(1.10m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	84,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.132kg	構造物	1	84,760	84,760	
計					84,760	
単価					84,760	円／構造物

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.007m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.007m3	構造物	1	17,360	17,360	
計					17,360	
単価					17,360	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.108m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.108m3	構造物	1	228,000	228,000	
計					228,000	
単価					228,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	乾式吹付工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 平均吹付厚0.06m	単位	m2	数量	41	単価	200,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式吹付工法	床版面（上向き）厚さ6cm	ｍ２	41	63,950	2,621,950	
はつり工	3cmを超え6cm以下 上向き	ｍ２	41	42,130	1,727,330	
鉄筋ｹﾚﾝ工		ｍ	1,020	981.2	1,000,824	
鉄筋防錆処理工	D13～D19	ｍ	1,020	550.7	561,714	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	乾式吹付用	ｔ	8	272,000	2,176,000	
防錆材	2回塗り	ｋｇ	74	2,000	148,000	
計					8,235,818	
単価					200,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	表面含浸	ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)	単位	m2	数量	1	単価	7,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	100m2未満 固定足場	ｍ２	1	2,874	2,874	
表面含浸材	ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)	L	0.66	7,650	5,049	
計					7,923	
単価					7,923	円／m2

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,053	4,053	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,426	3,426	
計					7,479	
単価					7,479	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	表層	再生粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,979	2,979	
計					2,979	
単価					2,979	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	91	単価	13,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	62	13,860	859,320	
交通誘導警備員Ｂ		人日	29	11,870	344,230	
計					1,203,550	
単価					13,230	円／人日

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	交通誘導警備員（夜間）		単位	人日	数量	64	単価	19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	32	20,790	665,280	
交通誘導警備員Ｂ		人日	32	17,800	569,600	
計					1,234,880	
単価					19,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 無 無 有	ｍ２	1	2,185	2,185	
計					2,185	
単価					2,185	円／m2

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	舗装ｸﾗｯｸｼｰﾄ	W=1.0m ｶﾞﾗｽ繊維仕様	単位	m	数量	1	単価	1,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	422.7	422.7	
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	1,350	1,498.5	
計					1,921.2	
単価					1,922	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－23号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,696	1,696	
計					1,696	
単価					1,696	円／m

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－24号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－25号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 有り 23.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／m3

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－26号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,220	3,220	
計					3,220	
単価					3,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－27号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,330	1,330	
計					1,330	
単価					1,330	円／m2

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－28号	上層路盤	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,409	4,409	
計					4,409	
単価					4,409	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,969	2,969	
計					2,969	
単価					2,969	円／m2

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	表層	密粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,334	3,334	
計					3,334	
単価					3,334	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－31号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	400.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400.8	400.8	
計					400.8	
単価					400.8	円／m

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－32号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	433.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	433.3	433.3	
計					433.3	
単価					433.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－33号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	972.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	972.1	972.1	
計					972.1	
単価					972.1	円／m

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	充てん工法	20m未満(6.40m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	86,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.768kg	構造物	1	86,710	86,710	
計					86,710	
単価					86,710	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	低圧注入工法	25m未満(0.10m) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	構造物	数量	1	単価	134,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.003kg 0.01kg 1個	構造物	1	134,700	134,700	
計					134,700	
単価					134,700	円／構造物

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	注入工法	25m未満(5.70m) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	構造物	数量	1	単価	161,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(注入工法)	25m未満	構造物	1	151,100	151,100	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	ｋｇ	79.2	125	9,900	
計					161,000	
単価					161,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.584m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,455,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.584m3	構造物	1	1,455,000	1,455,000	
計					1,455,000	
単価					1,455,000	円／構造物

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.323m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	682,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.323m3	構造物	1	682,400	682,400	
計					682,400	
単価					682,400	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表面含浸	ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)	単位	m2	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)	100m2未満 固定足場	ｍ２	1	5,199	5,199	
含浸材塗布	100m2未満 固定足場	ｍ２	1	2,874	2,874	
表面含浸材	ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)	L	0.66	7,650	5,049	
計					13,122	
単価					13,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,053	4,053	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,426	3,426	
計					7,479	
単価					7,479	円／m3

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	32	単価	13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	32	13,860	443,520	
計					443,520	
単価					13,860	円／人日

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	交通誘導警備員（夜間）		単位	人日	数量	78	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	26	20,790	540,540	
交通誘導警備員Ｂ		人日	52	17,800	925,600	
計					1,466,140	
単価					18,800	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	51,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	51,270	51,270	
計					51,270	
単価					51,270	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削)【夜間】 司建設工業(株)	ｍ３	100	3,220	322,000	
計					322,000	
単価					3,220	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	802.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける	m	1,000	479.85	479,850	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	162	274,590	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	150	7,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	350	17,500	
軽油	１．２号	Ｌ	74	103	7,622	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,338	
計					802,400	
単価					802.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手設置工	補修 舗装厚内型	単位	m	数量	1	単価	109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設目地材撤去		m	1	20,760	20,760	
不陸修正工		m	1	18,180	18,180	
遊間部伸縮装置設置	遊間幅20㎜	m	1	18,180	18,180	
誘発目地設置		m	1	11,660	11,660	
伸縮材	主剤:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤、硬化剤:ｳﾚﾀﾝ樹脂化合物	ｋｇ	1	35,300	35,300	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｼﾘｺｰﾝ系化合物	ｋｇ	0.05	8,870	443	
伸縮分散ｼｰﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄﾒｯｼｭｼｰﾄ	m	1.1	2,000	2,200	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	汎用ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	m	0.55	390	214	
伸縮材(誘発目地)	主剤:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤、硬化剤:ｳﾚﾀﾝ樹脂化合物	ｋｇ	0.06	35,300	2,118	
計					109,055	
単価					109,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋面防水工	常温塗膜系防水	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水設置	ｱｽﾌｧﾙﾄ系常温塗膜防水	m2	1	2,024	2,024	
常温型塗膜防水材	主剤:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤、硬化剤:ｳﾚﾀﾝ樹脂化合物	ｋｇ	1.5	4,660	6,990	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(塗膜防水)	ｼﾘｺｰﾝ系化合物	ｋｇ	0.18	7,170	1,290	
珪砂	１～３号	ｋｇ	0.77	140	107	
計					10,411	
単価					10,410	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.132kg	単位	構造物	数量	1	単価	84,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	24,885	21,152	
特殊作業員		人	1.3	22,050	28,665	
普通作業員		人	1.1	20,265	22,291	
ひび割れ充填材	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	ｋｇ	0.158	2,550	402	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		12,250	
計					84,760	
単価					84,760	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.007m3	単位	構造物	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	24,885	4,006	
特殊作業員		人	0.266	22,050	5,865	
普通作業員		人	0.175	20,265	3,546	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.008	309,000	2,472	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		1,471	
計					17,360	
単価					17,360	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.108m3	単位	構造物	数量	1	単価	228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.052	24,885	51,064	
特殊作業員		人	3.456	22,050	76,204	
普通作業員		人	2.268	20,265	45,961	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.127	309,000	39,243	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		15,528	
計					228,000	
単価					228,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	乾式吹付工法	床版面（上向き）厚さ6cm	単位	ｍ２	数量	100	単価	63,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	21.76	33,915	737,990	
橋りょう特殊工		人	43.52	29,295	1,274,918	
普通作業員		人	65.28	20,265	1,322,899	
橋りょう塗装工		人	10.14	30,765	311,957	
吹付機械運転	400V 0.5～2.5m3級	時間	130.56	5,110	667,161	
乾式ﾓﾙﾀﾙｻｲﾛ運転	400V 3t級	時間	130.56	5,020	655,411	
空気圧縮機運転	7.0m3/min 除湿式	時間	130.56	3,333	435,156	
発動発電機運転	400V 45kVA	時間	130.56	1,588	207,329	
給水設備運転	加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	時間	130.56	582	75,985	
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転	4t積 2.9t吊	時間	130.56	2,618	341,806	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		364,388	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	乾式吹付工法	床版面（上向き）厚さ6cm	単位	ｍ２	数量	100	単価	63,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,395,000	
単価					63,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	はつり工	3cmを超え6cm以下 上向き	単位	ｍ２	数量	100	単価	42,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	24,885	348,390	
はつり工		人	72	24,360	1,753,920	
普通作業員		人	72	20,265	1,459,080	
空気圧縮機運転	超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 3.5～3.7m3/min	時間	172.8	1,714	296,179	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		355,431	
計					4,213,000	
単価					42,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋ｹﾚﾝ工		単位	m	数量	100	単価	981.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	24,885	31,106	
普通作業員		人	2.5	20,265	50,662	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		16,352	
計					98,120	
単価					981.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋防錆処理工	D13～D19	単位	m	数量	100	単価	550.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.47	24,885	11,695	
特殊作業員		人	0.94	22,050	20,727	
普通作業員		人	0.94	20,265	19,049	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		3,599	
計					55,070	
単価					550.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	含浸材塗布	100m2未満 固定足場	単位	ｍ２	数量	10	単価	2,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	24,885	6,221	
特殊作業員		人	0.5	22,050	11,025	
普通作業員		人	0.5	20,265	10,132	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,362	
計					28,740	
単価					2,874	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋)【昼間】㈱平成建機 和歌山北ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,860	13,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,860	
単価					13,860	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,865	11,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,870	
単価					11,870	円／人日

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,790	20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,790	
単価					20,790	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,797	17,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,800	
単価					17,800	円／人日

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,185	218,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					218,500	
単価					2,185	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	400.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	286	286,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	44	103	4,532	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,428	
計					400,800	
単価					400.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	433.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	318	318,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	162	92,340	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	350	8,750	
軽油	１．２号	L	49	103	5,047	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,413	
計					433,300	
単価					433.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	972.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m	1,000	633	633,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	350	26,250	
軽油	１．２号	Ｌ	98	103	10,094	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,106	
計					972,100	
単価					972.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.768kg	単位	構造物	数量	1	単価	86,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	24,885	21,152	
特殊作業員		人	1.3	22,050	28,665	
普通作業員		人	1.1	20,265	22,291	
ひび割れ充填材	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	ｋｇ	0.922	2,550	2,351	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		12,251	
計					86,710	
単価					86,710	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.003kg 0.01kg 1個	単位	構造物	数量	1	単価	134,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	24,885	37,327	
特殊作業員		人	2.4	22,050	52,920	
普通作業員		人	1.8	20,265	36,477	
ひび割れ注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 3種	ｋｇ	0.003	2,890	8	
ひび割れｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	ｋｇ	0.014	2,040	28	
ひび割れ注入器具	低圧注入器	個	1	380	380	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,560	
計					134,700	
単価					134,700	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工(注入工法)	25m未満	単位	構造物	数量	1	単価	151,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	24,885	37,327	
特殊作業員		人	3	22,050	66,150	
普通作業員		人	1.8	20,265	36,477	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		11,146	
計					151,100	
単価					151,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.584m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,455,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	13.432	24,885	334,255	
特殊作業員		人	22.192	22,050	489,333	
普通作業員		人	14.6	20,265	295,869	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.689	309,000	212,901	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		122,642	
計					1,455,000	
単価					1,455,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.323m3	単位	構造物	数量	1	単価	682,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.137	24,885	152,719	
特殊作業員		人	10.336	22,050	227,908	
普通作業員		人	6.783	20,265	137,457	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.381	309,000	117,729	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		46,587	
計					682,400	
単価					682,400	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理(表面含浸)	100m2未満 固定足場	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,885	12,442	
特殊作業員		人	0.7	22,050	15,435	
普通作業員		人	1	20,265	20,265	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,848	
計					51,990	
単価					5,199	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	51,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	29,295	51,266	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,270	
単価					51,270	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	既設目地材撤去		単位	m	数量	10	単価	20,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	57,994	38,855	
橋りょう特殊工		人	1.33	50,094	66,625	
普通作業員		人	1.33	34,653	46,088	
諸雑費（率＋まるめ） 37%		式	1		56,032	
計					207,600	
単価					20,760	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	不陸修正工		単位	m	数量	10	単価	18,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	57,994	38,855	
橋りょう特殊工		人	1.33	50,094	66,625	
普通作業員		人	1.33	34,653	46,088	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		30,232	
計					181,800	
単価					18,180	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	遊間部伸縮装置設置	遊間幅20㎜	単位	m	数量	10	単価	18,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	57,994	38,855	
橋りょう特殊工		人	1.33	50,094	66,625	
普通作業員		人	1.33	34,653	46,088	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		30,232	
計					181,800	
単価					18,180	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	誘発目地設置		単位	m	数量	10	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.33	57,994	19,138	
橋りょう特殊工		人	1.33	50,094	66,625	
普通作業員		人	0.33	34,653	11,435	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		19,402	
計					116,600	
単価					11,660	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋面防水設置	ｱｽﾌｧﾙﾄ系常温塗膜防水	単位	m2	数量	100	単価	2,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	57,994	57,994	
橋りょう特殊工		人	2	50,094	100,188	
普通作業員		人	1	34,653	34,653	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,565	
計					202,400	
単価					2,024	円／m2

参考資料（2）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付機械運転	400V 0.5～2.5m3級	単位	時間	数量	1	単価	5,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式吹付機	WM14FU 400V 50～60hz	時間	1	5,110	5,110	
計					5,110	
単価					5,110	円／時間

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	乾式ﾓﾙﾀﾙｻｲﾛ運転	400V 3t級	単位	時間	数量	1	単価	5,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式ﾓﾙﾀﾙｻｲﾛ	mini mix 3.0t 400V 50hz	時間	1	5,020	5,020	
計					5,020	
単価					5,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	7.0m3/min 除湿式	単位	時間	数量	1	単価	3,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	103	1,133	
空気圧縮機	7.0m3/min 除湿式	時間	1	2,200	2,200	
計					3,333	
単価					3,333	円／時間

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	400V 45kVA	単位	時間	数量	1	単価	1,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6.7	103	690	
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 37/45kVA	時間	1	898	898	
計					1,588	
単価					1,588	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	給水設備運転	加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	単位	時間	数量	1	単価	582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水設備	加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 230V 50hz	時間	1	582	582	
計					582	
単価					582	円／時間

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転	4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6	103	618	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
計					2,618	
単価					2,618	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 3.5～3.7m3/min	単位	時間	数量	1	単価	1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.9	103	504	
空気圧縮機	超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 3.5～3.7m3/min	時間	1	1,210	1,210	
計					1,714	
単価					1,714	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	56.3	単価	262,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当(車道用)	m	47	156,800	7,369,600	
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当(歩道用)	m	9.3	225,100	2,093,430	
橋梁用伸縮装置	車道用 伸縮量30mm(NL-30FL)	m	24.9	57,200	1,424,280	
橋梁用伸縮装置	車道用 伸縮量40mm(NL-40FL)	m	22.1	71,800	1,586,780	
橋梁用伸縮装置	歩道用 伸縮量20mm(GS-20)	m	3.1	54,100	167,710	
橋梁用伸縮装置	歩道用 伸縮量30mm(GS-30)	m	6.2	62,700	388,740	
二次止水材	連続止水本体取付型 30mm用	m	24.9	33,700	839,130	
二次止水材	連続止水本体取付型 40mm用	m	22.1	33,700	744,770	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	9	4,670	42,030	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	21	370	7,770	
排水管設置工	φ25mm	m	25	5,148	128,700	

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	56.3	単価	262,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					14,792,940	
単価					262,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	6,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,672	6,672	
計					6,672	
単価					6,672	円／m3

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	9,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	9,517	9,517	
計					9,517	
単価					9,517	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	現場発生品運搬	伸縮装置	単位	回	数量	1	単価	49,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 46.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1	49,130	49,130	
計					49,130	
単価					49,130	円／回

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾎﾞﾙﾄ再設置	高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22×70	単位	本	数量	1	単価	3,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ再設置工	高力ﾎﾞﾙﾄ	本	1	3,026	3,026	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	156.7	156.7	
計					3,182.7	
単価					3,183	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	充てん工法	20m未満(6.70m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	86,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.804kg	構造物	1	86,820	86,820	
計					86,820	
単価					86,820	円／構造物

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 62.27m ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	構造物	数量	1	単価	456,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 62.27m 0.956kg 6.353kg 280個	構造物	1	456,800	456,800	
計					456,800	
単価					456,800	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.159m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	396,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.159m3	構造物	1	396,400	396,400	
計					396,400	
単価					396,400	円／構造物

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.116m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	245,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.116m3	構造物	1	245,100	245,100	
計					245,100	
単価					245,100	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－10号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.007m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	27,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.007m3	構造物	1	27,930	27,930	
計					27,930	
単価					27,930	円／構造物

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－11号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.003m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.003m3	構造物	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,053	4,053	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,454	4,454	
計					8,507	
単価					8,507	円／m3

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	13,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	6,931	6,931	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,672	6,672	
計					13,603	
単価					13,610	円／m3

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,931	7,931	
計					7,931	
単価					7,931	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	足場	単管足場 安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,896	3,896	
計					3,896	
単価					3,896	円／掛m2

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	5,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.7月	ｍ２	1	4,811	4,811	
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.7月	ｍ２	1	339	339	
計					5,150	
単価					5,150	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	防護	吊足場用ｼｰﾄ張防護 片側朝顔	単位	m2	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.7月	ｍ２	1	72	72	
計					72	
単価					72	円／m2

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	足場	高所作業車運転	単位	日	数量	1	単価	30,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	作業床高 9.7m	日	1	30,580	30,580	
計					30,580	
単価					30,580	円／日

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	32	単価	13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	32	13,860	443,520	
計					443,520	
単価					13,860	円／人日

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	交通誘導警備員（夜間）		単位	人日	数量	112	単価	18,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	28	20,790	582,120	
交通誘導警備員Ｂ		人日	84	17,800	1,495,200	
計					2,077,320	
単価					18,550	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当(車道用)	単位	m	数量	1	単価	156,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.14	57,994	8,119	
特殊作業員		人	1.39	37,705	52,409	
普通作業員		人	0.69	34,653	23,910	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2t吊	時間	0.07	9,012	630	
諸雑費（率＋まるめ） 85%		式	1		71,732	
計					156,800	
単価					156,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当(歩道用)	単位	m	数量	1	単価	225,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.28	57,994	16,238	
特殊作業員		人	1.67	37,705	62,967	
普通作業員		人	0.83	34,653	28,761	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2t吊	時間	0.07	9,012	630	
諸雑費（率＋まるめ） 108%		式	1		116,504	
計					225,100	
単価					225,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	排水管設置工	φ25mm	単位	m	数量	10	単価	5,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	42,553	4,255	
特殊作業員		人	0.25	37,705	9,426	
普通作業員		人	0.5	34,653	17,326	
繊維補強式排水ﾎｰｽ	φ25	m	10	1,800	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,473	
計					51,480	
単価					5,148	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	9,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【夜間】(株)南興業	ｍ３	100	9,517	951,700	
計					951,700	
単価					9,517	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞﾙﾄ再設置工	高力ﾎﾞﾙﾄ	単位	本	数量	1	単価	3,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	24,885	248	
特殊作業員		人	0.04	22,050	882	
普通作業員		人	0.08	20,265	1,621	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		275	
計					3,026	
単価					3,026	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.804kg	単位	構造物	数量	1	単価	86,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	24,885	21,152	
特殊作業員		人	1.3	22,050	28,665	
普通作業員		人	1.1	20,265	22,291	
ひび割れ充填材	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	ｋｇ	0.965	2,550	2,460	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		12,252	
計					86,820	
単価					86,820	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 62.27m 0.956kg 6.353kg 280個	単位	構造物	数量	1	単価	456,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.612	24,885	89,884	
特殊作業員		人	5.978	22,050	131,814	
普通作業員		人	4.421	20,265	89,591	
ひび割れ注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 3種	ｋｇ	0.956	2,890	2,762	
ひび割れｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	ｋｇ	8.704	2,040	17,756	
ひび割れ注入器具	低圧注入器	個	280	380	106,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		18,593	
計					456,800	
単価					456,800	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.159m3	単位	構造物	数量	1	単価	396,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.657	24,885	91,004	
特殊作業員		人	6.042	22,050	133,226	
普通作業員		人	3.975	20,265	80,553	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.188	309,000	58,092	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		33,525	
計					396,400	
単価					396,400	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.116m3	単位	構造物	数量	1	単価	245,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.204	24,885	54,846	
特殊作業員		人	3.712	22,050	81,849	
普通作業員		人	2.436	20,265	49,365	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.137	309,000	42,333	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		16,707	
計					245,100	
単価					245,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.007m3	単位	構造物	数量	1	単価	27,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	42,553	6,851	
特殊作業員		人	0.266	37,705	10,029	
普通作業員		人	0.175	34,653	6,064	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.008	309,000	2,472	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		2,514	
計					27,930	
単価					27,930	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.003m3	単位	構造物	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.057	42,553	2,425	
特殊作業員		人	0.096	37,705	3,619	
普通作業員		人	0.063	34,653	2,183	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.004	309,000	1,236	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		737	
計					10,200	
単価					10,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【昼間】(株)南興業	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【夜間】(株)南興業	ｍ３	100	7,931	793,100	
計					793,100	
単価					7,931	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	24,885	42,304	
とび工		人	7.7	25,200	194,040	
普通作業員		人	1.6	20,265	32,424	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	41,600	33,280	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		87,552	
計					389,600	
単価					3,896	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.7	470	329	
橋りょう特殊工		人	0.153	29,295	4,482	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,811	
単価					4,811	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.35	50	17	
橋りょう特殊工		人	0.022	14,647	322	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					339	
単価					339	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	0.35	42	14	
橋りょう特殊工		人	0.004	14,647	58	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72	
単価					72	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	作業床高 9.7m	単位	日	数量	1	単価	30,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,370	20,370	
軽油	１．２号	L	22	103	2,266	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ	日	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,580	
単価					30,580	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,860	13,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,860	
単価					13,860	円／人日

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,790	20,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,790	
単価					20,790	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,797	17,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,800	
単価					17,800	円／人日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	34,832	6,966	
軽油	１．２号	L	2	103	206	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,840	1,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,012	
単価					9,012	円／時間