令和２年８月２８日契約

大阪労災特別介護施設衛生設備等改修工事

【工事設計書（公表資料）】

営繕部

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和　2　　年　　7　月　作成

近畿地方整備局　　営繕部

工　　事　　名　　大阪労災特別介護施設衛生設備等改修工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥			4	5	0	0	1	0	0	0
工事価格積算額	¥			4	0	9	1	0	0	0	0

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
調査基準価格	¥			4	0	4	9	1	0	0	0
調査基準価格の100/110の価格	¥			3	6	8	1	0	0	0	0

名　　称	単位	金　　額	備　　考
［直接工事費］			
厚生棟	1式	31,417,628	
管理棟	1式	251,300	
計		31,668,928	
［共通費］			
共通仮設費	1式	750,387	
現場管理費	1式	3,650,110	
一般管理費等	1式	4,840,575	
計		9,241,072	
合計		40,910,000	
消費税等相当額	1式	4,091,000	10%
総合計		45,001,000	

直接工事費　科目別内訳

厚生棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備	1	式	220,320	
衛生器具設備	1	式	28,408,450	
給水設備	1	式	375,150	
排水設備	1	式	760,550	
給湯設備	1	式	218,530	
撤去工事	1	式	1,434,628	
計			31,417,628	

直接工事費　科目別内訳

管理棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生器具設備	1	式	233,780	
撤去工事	1	式	17,520	
計			251,300	

直接工事費　中科目別内訳

厚生棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	ダクト設備	1	式	220,320	
計				220,320	
衛生器具設備		1	式	28,408,450	
計				28,408,450	
給水設備		1	式	375,150	
計				375,150	
排水設備		1	式	760,550	
計				760,550	
給湯設備		1	式	218,530	
計				218,530	
撤去工事		1	式	1,434,628	
計				1,434,628	

直接工事費　中科目別内訳

管理棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式	233,780	
計				233,780	
撤去工事		1	式	17,520	
計				17,520	

直接工事費　細目別内訳

厚生棟	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	54	m	3,700	199,800	
風量調整費		1	式		20,520	
計					220,320	

直接工事費　細目別内訳

厚生棟	衛生器具設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器	(T)CS140 (L)C-P25S	6	組	74,900	449,400	
洗浄便座1	(T)TCF4733 (L)CW-EA23	87	組	79,600	6,925,200	
洗浄便器2	(T)TCF5533 (L)CW-PA11FL-NE	13	組	63,300	822,900	
紙巻器	(T)YH51R (L)CF-AA23D	102	個	3,940	401,880	
尿便洗浄シャワー	(T)T95WRR (L)SF-319	100	個	52,100	5,210,000	
手すり1	(T)T112HK7R (L)KF-471EH70	3	個	66,400	199,200	
手すり2	(T)T112C6 (L)KF-910AE60	1	個	12,500	12,500	
洗面器	(T)L250C (L)L-176UFCR	1	組	31,000	31,000	
台付きシングル混合水栓	(T) TLG04303JA (L) LF-J340SYC	1	個	25,200	25,200	
シャワーセット	(T)TBV03402J (L)BF-WM145TSDW	4	個	56,400	225,600	
横型自在水栓	(T)T131SUN13Cﾄｸ X (L)LF-16ZF-13 (65)	3	個	8,680	26,040	
横水栓	(T)T200SNR13C (L)LF-7R-13	1	個	3,870	3,870	
ミニキッチン	(P)MVK-G1-5C3-R-2 (L)SWKKMB (TS)ｽT090KUKL	82	組	170,000	13,940,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	258	m	470	121,260	
直接仮設		1	式		14,400	

直接工事費　細目別内訳

厚生棟		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
計					28,408,450	

直接工事費　細目別内訳

厚生棟		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)改修	屋内一般　　20A	41	m	2,350	96,350	
器具接続費		1	式		278,800	
計					375,150	

直接工事費　細目別内訳

厚生棟		排水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)改修	屋内一般　　50A	41	m	4,870	199,670	
器具接続費		1	式		420,660	
保温		1	式		140,220	
計					760,550	

直接工事費　細目別内訳

厚生棟		給湯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
器具接続費		1	式		218,530	
計					218,530	

直接工事費　細目別内訳

厚生棟		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
衛生器具類撤去		1	式		1,329,050	
配管類撤去		1	式		83,640	
発生材積込み		1	式		3,918	
発生材運搬		1	式		11,000	
発生材処分		1	式		7,020	
計					1,434,628	

直接工事費　細目別内訳

管理棟		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
洗浄便座1	(T)TCF4733 (L)CW-EA23	1	組	79,600	79,600	
洗浄便器2	(T)TCF5533 (L)CW-PA11FL-NE	2	組	63,300	126,600	
紙巻器	(T)YH51R (L)CF-AA23D	7	個	3,940	27,580	
計					233,780	

直接工事費　細目別内訳

管理棟		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
衛生器具類去		1	式		17,520	
計					17,520	