

令和3年2月1日

浪速国道事務所庁舎空調設備改修工事

【工事設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2020-12単価

【 設 計 書 】

工事名称 浪速国道事務所庁舎空調設備改修工事
工事場所 大阪府枚方市南中振 3 - 2 - 3
工 期 契約締結の翌日から令和3年3月31日まで

庁舎		空調設備改修		空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【機器設備】						
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室外機 (ACP-2)	冷房能力 28.0KW 暖房能力 31.5KW 防振架台共	1	台	1,016,000	1,016,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室内機 (ACP-2-1)	冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 天井加付4方吹出形 付属品共	1	台	185,000	185,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室内機 (ACP-2-2)	冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW 天井加付2方吹出形 付属品共	1	台	179,000	179,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室内機 (ACP-2-3)	冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.2KW 天井加付4方吹出形 付属品共	2	台	168,000	336,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室内機 (ACP-2-4)	冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.2KW 天井加付1方吹出形 付属品共	1	台	151,000	151,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室外機 (ACP-3)	冷房能力 22.4KW 暖房能力 25.0KW 防振架台共	1	台	909,000	909,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室内機 (ACP-3-1)	冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW 天井加付4方吹出形 付属品共	2	台	185,000	370,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室内機 (ACP-3-2)	冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW 天井加付4方吹出形 付属品共	1	台	179,000	179,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室内機 (ACP-3-3)	冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.5KW 天井加付2方吹出形 付属品共	2	台	168,000	336,000	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 室外機 (ACP-10)	冷房能力 11.2KW 暖房能力 12.5KW 室内機共	1	台	562,000	562,000	
搬入・据付費		1	式		512,200	
冷媒・ドレン管及び 電気配線接続費	電源及び制御ケーブル・冷媒管・ドレン管接続	1	式		84,700	
直接仮設		1	式		91,800	
墜落制止用器具費	胴ヘルメ型・フルハズ型・ラヤード	1	式		14,400	
【撤去工事】						
搬出・撤去費		1	式		164,400	
計					5,090,500	

