

令和2年11月2日

正法寺職員宿舎防水改修他工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

【 設 計 書 】

工事名称 正法寺職員宿舎防水改修他工事
工事場所 兵庫県豊岡市正法寺302-44他
工 期 令和2年11月3日から令和3年3月10日まで

単価適用月： 2020.9

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式	6,136,047	
計			6,136,047	
共 通 費				
共通仮設費	1	式	327,321	
現場管理費	1	式	1,453,542	
一般管理費等	1	式	1,313,090	
計				
工事価格	1	式	9,230,000	
消費税等相当額	1	式	923,000	消費税率 10%
工事費	1	式	10,153,000	

直接工事費 細目別内訳

宿舎建築工事		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<4F屋上>						
既存笠木 取り外し	スチルス製 厚さ0.4 FB、笠木下地共	85.5	m	2,240	191,520	
シーリング 撤去	集積共	197	m	600	118,200	
防水押え金物撤去		25.5	m	1,220	31,110	
既存笠木 再取付	スチルス製 厚さ0.4 FB、笠木下地共	85.5	m	5,610	479,655	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	197	m	470	92,590	
防水押え金物新設		25.5	m	970	24,735	
合成高分子系 ルーフイングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし 平面部 固定金具共	265	m ²	7,910	2,096,150	
合成高分子系 ルーフイングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし 立上り部 固定金具共	43.6	m ²	9,340	407,224	
塗膜防水	X-1 絶縁工法 ウレタン系 平面 表面塗装シール	8.9	m ²	6,570	58,473	
塗膜防水	X-1 絶縁工法 ウレタン系 立上り 表面塗装シール	9	m ²	5,890	53,010	
改修用ドレン新設	80 既存ストレーナー、上皿撤去共	8	か所	18,300	146,400	
防水バルコ新設	改修用ドレン新設部	8	か所	3,540	28,320	
計					3,727,387	

