

令和3年3月16日

# 来日川合流部周辺整備工事 【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	来日川合流部周辺整備工事
工事地名	兵庫県豊岡市城崎町来日地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年12月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5021010011	1 4) 単価適用年月	2021年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	259日間 自 令和 3年 3月17日 (当初) 至 令和 3年11月30日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	豊岡市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	円山川本川	2 2) 処 分 費 等	1,692
		2 3) 公 告 日	令和 2年12月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		53,801,538				
道路土工		式	1		22,394,042				
路体盛土工		式	1		11,690,760				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	400	186.9	74,760			単-1号	
土材料	軽量盛土材(地山)	m3	440	26,400	11,616,000			単-2号	
路床盛土工		式	1		10,662,780				
路床盛土	4.0m以上	m3	360	285.5	102,780			単-3号	
土材料	軽量盛土材(地山)	m3	400	26,400	10,560,000			単-4号	
法面整形工		式	1		40,502				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	110	368.2	40,502			単-5号	
擁壁工		式	1		1,627,120				
かご枠工		式	1		1,627,120				

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
かご枠	吊り式 高さ 50cm 幅 100cm	m	86	18,920	1,627,120			単-6号	
排水構造物工		式	1		465,700				
作業土工		式	1		100,860				
床掘り	土砂	m3	20	1,836	36,720			単-7号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,207	64,140			単-8号	
側溝工		式	1		281,570				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	37	7,610	281,570			単-9号	
集水柵・マンホール工		式	1		83,270				
現場打ち集水柵	G1-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	51,380	51,380			単-10号	
蓋	GC-B500×L500(2枚掛け)	組	1	31,890	31,890			単-11号	
仮設工		式	1		29,314,676				
土留・仮締切工		式	1		5,567,080				

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板	IV型 鋼矢板長さ 17m 引抜長 13.8m	枚	67	32,500	2,177,500			単-12号	
鋼矢板	IV型 鋼矢板長さ 17m 引抜長 16.5m	枚	96	34,890	3,349,440			単-13号	
現場発生産品運搬	鋼矢板IV型 (買取材)	回	3	13,380	40,140			単-14号	
埋戻工		式	1		23,747,596				
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	920	864.6	795,432			単-15号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	140	187.6	26,264			単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	140	1,585	221,900			単-17号	
土材料	軽量盛土材 (地山)	m3	860	26,400	22,704,000			単-18号	
築堤・護岸		式	1		20,951,486				
河川土工		式	1		318,420				
盛土工		式	1		318,420				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	5,307	318,420			単-19号	

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
矢板護岸工		式	1		3,525,000					
矢板工 (来日川右岸)		式	1		1,902,600					
広幅鋼矢板	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9.4m	枚	14	135,900	1,902,600					単-20号
矢板工 (円山川本川)		式	1		1,622,400					
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 5.3m	枚	12	135,200	1,622,400					単-21号
擁壁護岸工 (円山川本川)		式	1		2,293,236					
場所打擁壁工 (特殊堤A)		式	1		2,209,246					
コンクリート	24-12-25(20) (高炉)	m3	20	26,190	523,800					単-22号
鉄筋	SD345 D13	t	0.54	138,700	74,898					単-23号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	3,089	12,356					単-24号
止水板	CF300×7	m	4	3,491	13,964					単-25号
スリップパー	φ19×1000L	組	9	447.5	4,027					単-26号

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	11	8,101	89,111					単-27号
型枠	化粧型枠t=50(自然石あのを積み模様)	m2	40	14,210	568,400					単-28号
型枠	化粧型枠t=35(自然石乱積み模様)	m2	19	14,320	272,080					単-29号
笠石ブロック	450×990 t=90/80 稲田色 3面ショット仕上げ	m	17	28,810	489,770					単-30号
足場	手摺先行型枠組足場安全ネット必要	掛m2	40	4,021	160,840					単-31号
場所打擁壁工(特殊堤C)		式	1		83,990					
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.6	26,190	15,714					単-32号
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	138,700	2,774					単-33号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	3,089	3,089					単-34号
止水材	ブチルゴム系 30×9	m	0.9	2,110	1,899					単-35号
差し筋	D13×510	本	3	788.3	2,364					単-36号
型枠	一般型枠	m2	0.1	8,101	810					単-37号

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠t=50 (自然石あのを積み模様)	m2	1	14,210	14,210				単-38号
型枠	化粧型枠t=35(自然石乱積み模様)	m2	1	14,320	14,320				単-39号
笠石ﾌﾟﾛｯｸ	450×990 t=90/80 稲田色 3面ｼｮｯﾄ仕上げ	m	1	28,810	28,810				単-40号
擁壁護岸工 (来日川)		式	1		8,258,624				
場所打擁壁工 (特殊堤)		式	1		8,235,831				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) (高炉)	m3	93	26,190	2,435,670				単-41号
鉄筋	SD345 D13	t	2.33	138,700	323,171				単-42号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	10	3,089	30,890				単-43号
止水板	CF300×7	m	1	3,491	3,491				単-44号
止水材	ﾌﾞﾙｲｺﾞﾑ系 30×9	m	2	2,110	4,220				単-45号
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ19×1000L	組	3	447.5	1,342				単-46号
差し筋	D13×510	本	5	788.3	3,941				単-47号



# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	36	8,101	291,636					単-48号
型枠	化粧型枠t=50(自然石あのを積み模様)	m2	190	14,210	2,699,900					単-49号
型枠	化粧型枠t=35(自然石乱積み模様)	m2	100	14,320	1,432,000					単-50号
足場	手摺先行型枠組足場安全ネット必要	掛m2	230	4,021	924,830					単-51号
支保工	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	20	4,237	84,740					単-52号
場所打擁壁工(パラペット)		式	1		22,793					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	m2	0.2	3,339	667					単-53号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.2	27,210	5,442					単-54号
型枠	一般型枠	m2	0.3	8,101	2,430					単-55号
型枠	化粧型枠t=50(自然石あのを積み模様)	m2	0.6	14,210	8,526					単-56号
型枠	化粧型枠t=35(自然石乱積み模様)	m2	0.4	14,320	5,728					単-57号
根固め工(本川)		式	1		1,588,840					

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
捨石工		式	1		956,040				
捨石	φ 600	m3	29	20,250	587,250				単-58号
捨石	φ 150~200	m3	38	9,705	368,790				単-59号
かご工		式	1		632,800				
コンクリートボックス	W=1000 H=500 2段積 中詰石 (割栗石 φ 150 ~200)	m	16	39,550	632,800				単-60号
根固め工 (来日川)		式	1		1,391,562				
作業土工		式	1		266,202				
床掘り	土砂	m3	120	1,836	220,320				単-61号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	60	764.7	45,882				単-62号
捨石工		式	1		1,125,360				
捨石	割栗石 200mm内外	m3	108	10,420	1,125,360				単-63号
擁壁工		式	1		1,237,410				

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,237,410				
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	10	78,840	788,400			単-64号	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	9	49,890	449,010			単-65号	
舗装工		式	1		124,888				
アスファルト舗装工		式	1		124,888				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	51	670.8	34,210			単-66号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	51	1,778	90,678			単-67号	
排水構造物工		式	1		1,614,768				
作業土工		式	1		165,000				
床掘り	土砂	m3	20	1,836	36,720			単-68号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,207	128,280			単-69号	
側溝工		式	1		650,408				

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	37	7,610	281,570			単-70号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	31	7,808	242,048			単-71号	
側溝蓋	コンクリート蓋 B300用	枚	62	2,045	126,790			単-72号	
管渠工		式	1		103,680				
ヒューム管(B形管)	P3-RC1-D300	m	4	25,920	103,680			単-73号	
集水桝・マンホール工		式	1		695,680				
現場打ち集水桝 (左-1桝)	G1-B600-L600-H1050 2 4-12-25(20)(高炉)	箇所	1	108,200	108,200			単-74号	
現場打ち集水桝 (左-6桝)	G1-B600-L600-H580 18 -8-40(高炉)	箇所	1	50,720	50,720			単-75号	
現場打ち集水桝 (右-1桝)	G1-B600-L600-H690 18 -8-40(高炉)	箇所	1	64,160	64,160			単-76号	
フラップゲート	φ300	基	3	130,400	391,200			単-77号	
蓋	グレーチング蓋 600×600 用 T-25 普通目	枚	2	28,600	57,200			単-78号	
蓋	グレーチング蓋 600×600 用 T-14 普通目	枚	1	24,200	24,200			単-79号	

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		18,748					
構造物取壊し工		式	1		14,544					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	24	526.9	12,645					単-80号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	12	158.3	1,899					単-81号
運搬処理工		式	1		4,204					
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.6	4,188	2,512					単-82号
殻処分	アスファルト殻	m3	0.6	2,820	1,692					単-83号
仮設工		式	1		579,990					
汚濁防止工		式	1		579,990					
汚濁防止フェンス 来日川左岸	連続ポートφ300(浮力588N/m以上)高1.0m×20m、カーテン生地引張強さ(N/3cm)1,000以上2,000未満	m	60	5,316	318,960					単-84号

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス 来日川右岸	連続7ポートφ300(浮力588N/m以上)高1.0m×20m、カーテン生地引張強さ(N/3cm)1,000以上2,000未満	m	30	8,701	261,030				単-85号
直接工事費		式	1		74,753,024				
共通仮設費		式	1		10,770,340				
共通仮設費		式	1		2,966,340				
運搬費		式	1		2,024,340				
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン50～55t吊(往復)	回	1	828,600	828,600				単-86号
仮設材運搬費	鋼矢板(片道)	t	204.4	5,850	1,195,740				単-87号
技術管理費		式	1		165,000				
平板載荷試験	50kN以内	回	1	165,000	165,000				単-88号
現場環境改善費(率計上)		式	1		777,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		7,804,000				

# 設計内訳書

工事名	来日川合流部周辺整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		85,523,364					
現場管理費		式	1		26,264,000					
工事原価		式	1		111,787,364					
一般管理費等		式	1		17,152,636					
工事価格		式	1		128,940,000					
消費税相当額		式	1		12,894,000					
工事費計		式	1		141,834,000					





# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	186.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		m 3	1	186.9	186.9		
計							186.9		
単価							186.9	円/m3	

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土材料	軽量盛土材(地山)	単位	m3	数量		1	単価	26,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				m 3	1	26,400	26,400		
計							26,400		
単価							26,400	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	285.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	285.5	285.5		
計						285.5		
単価						285.5	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土材料	軽量盛土材(地山)	単位	m3	数量	1	単価	26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	26,400	26,400		
計						26,400		
単価						26,400	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	368.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	368.2	368.2		
	計					368.2		
	単価					368.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	かご枠	吊り式 高さ 50cm 幅 100cm	単位	m	数量	86	単価	18,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かご枠		組立・詰石H=500 W=1000	m	86	4,902	421,572		
かご枠		据付H=500 W=1000	m	86	1,283	110,338		
吸出し防止材設置		全面	m <sup>2</sup>	50	570.4	28,520		
かご枠		吊り式 高さ50cm 幅100cm 長さ200cm メッキ	m	86	12,400	1,066,400		
計						1,626,830		
単価						18,920	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,207	3,207		
計						3,207		
単価						3,207	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量			1	単価	7,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,610	7,610				
	計					7,610				
	単価					7,610	円/m			

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	現場打ち集水柵	G1-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量			1	単価	51,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,380	51,380				
	計					51,380				
	単価					51,380	円/箇所			

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	蓋	GC-B500×L500(2枚掛け)	単位	組	数量	1	単価	31,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	795	1,590			
コンクリート蓋	GC-B500×L500(2枚掛け)	組	1	30,300	30,300			
計					31,890			
単価					31,890	円/組		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鋼矢板	IV型 鋼矢板長さ 17m 引抜長 13.8m	単位	枚	数量	67	単価	32,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式235kW 15m以下	枚	67	7,294	488,698		
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	67	4,597	307,999		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 17m/枚 60日 有 189日 有 3500円 無 1回	枚	32	22,130	708,160		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 17m/枚 56日 有 551日 有 3500円 無 1回	枚	32	21,020	672,640		
計						2,177,497		
単価						32,500	円/枚	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鋼矢板	IV型 鋼矢板長さ 17m 引抜長 16.5m	単位	枚	数量	96	単価	34,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式235kW 19m以下	枚	96	8,236	790,656		
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	96	4,597	441,312		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 17m/枚 64日 有 199日 有 3500円 無 1回	枚	94	22,520	2,116,880		
計						3,348,848		
単価						34,890	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場発生産品運搬	鋼矢板IV型（買取材）	単位	回	数量	1	単価	13,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1	13,380	13,380		
	計					13,380		
	単価					13,380	円/回	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	864.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1	864.6	864.6		
	計					864.6		
	単価					864.6	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		187.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	187.6	187.6		
計						187.6		
単価						187.6	円/m3	

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,585	1,585		
計						1,585		
単価						1,585	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	土材料	軽量盛土材 (地山)	単位	m3	数量	1	単価	26,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	26,400	26,400		
	計					26,400		
	単価					26,400	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,307
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	1	5,307	5,307		
	計					5,307		
	単価					5,307	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	広幅鋼矢板	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9.4m	単位	枚	数量	1	単価	135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 IIIw型 10.5m/枚	枚	1	120,900	120,900		
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し IIIw型 12m以下	枚	1	14,990	14,990		
	計					135,890		
	単価					135,900	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 5.3m	単位	枚	数量	12	単価	135,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 10H型 8m/枚	枚	11	97,440	1,071,840			
鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料	枚	1	413,000	413,000			
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下	枚	12	11,450	137,400			
計					1,622,240			
単価					135,200	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	26,190	26,190		
計						26,190		
単価						26,190	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	138,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	138,700	138,700		
計						138,700		
単価						138,700	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	3,089	3,089		
計						3,089		
単価						3,089	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	3,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種	m	1	3,491	3,491		
計						3,491		
単価						3,491	円/m	



# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	スリッパハー	φ19×1000L	単位	組	数量		単価	
						1		447.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパハー		φ19×1000	本	1	370	370		
硬質ポリ塩化ビニル管		水道管 φ25	m	0.5	155	77.5		
計						447.5		
単価						447.5	円/組	

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		8,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,101	8,101		
計						8,101		
単価						8,101	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	化粧型枠	化粧型枠t=50 (自然石あふう積み模様)	単位	m2	数量	1	単価	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	11,020	11,020		
化粧型枠 (材料費)			m 2	1	3,190	3,190		
計						14,210		
単価						14,210	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	型枠	化粧型枠t=35(自然石乱積み模様)	単位	m2	数量	1	単価	14,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	11,020	11,020		
化粧型枠 (材料費)			m 2	1	3,300	3,300		
計						14,320		
単価						14,320	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	笠石ブロック	450×990 t=90/80 稲田色 3面ショット仕上げ	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
笠石ブロック		据付 450×990 t=90mm	m	1	9,602	9,602			
笠石ブロック		450×990×厚み90/80 稲田色 3面ショット仕上げ	個	1	19,200	19,200			
計						28,802			
単価						28,810	円/m		

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	4,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,021	4,021			
計						4,021			
単価						4,021	円/掛m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	26,190	26,190		
計						26,190		
単価						26,190	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	138,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	138,700	138,700		
計						138,700		
単価						138,700	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,089	3,089		
計						3,089		
単価						3,089	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	止水材	ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系 30×9	単位	m	数量	1	単価	2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水材		ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系 30×9	m	1	2,110	2,110		
計						2,110		
単価						2,110	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	差し筋	D13×510	単位	本	数量	100	単価	788.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	100	516.4	51,640		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	135,700	6,785		
	樹脂アンカー	D13用	本	100	204	20,400		
	計					78,825		
	単価					788.3	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,101	8,101		
計						8,101		
単価						8,101	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	型枠	化粧型枠t=50（自然石あふう積み模様）	単位	m2	数量	1	単価	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	11,020	11,020		
化粧型枠（材料費）			m 2	1	3,190	3,190		
計						14,210		
単価						14,210	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	化粧型枠	化粧型枠t=35(自然石乱積み模様)	単位	m2	数量	1	単価	14,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	11,020	11,020		
化粧型枠(材料費)			m2	1	3,300	3,300		
計						14,320		
単価						14,320	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	笠石ブロック	450×990 t=90/80 稲田色 3面ショット仕上げ	単位	m	数量	1	単価	28,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠石ブロック		据付 450×990 t=90mm	m	1	9,602	9,602		
笠石ブロック		450×990×厚み90/80 稲田色 3面ショット仕上げ	個	1	19,200	19,200		
計						28,802		
単価						28,810	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	26,190	26,190		
計						26,190		
単価						26,190	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	138,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	138,700	138,700		
計						138,700		
単価						138,700	円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	3,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	3,089	3,089			
	計					3,089			
	単価					3,089	円/m2		

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	止水板	CF300×7	単位	m	数量		1	単価	3,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	各種	m	1	3,491	3,491			
	計					3,491			
	単価					3,491	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	止水材	フチコム系 30×9	単位	m	数量		1	単価	2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水材	フチコム系 30×9	m	1	2,110	2,110			
	計					2,110			
	単価					2,110	円/m		

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	スリッパパー	φ19×1000L	単位	組	数量		1	単価	447.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スリッパパー	φ19×1000	本	1	370	370			
	硬質ポリ塩化ビニル管	水道管 φ25	m	0.5	155	77.5			
	計					447.5			
	単価					447.5	円/組		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	差し筋	D13×510	単位	本	数量	100	単価	788.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	100	516.4	51,640		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	135,700	6,785		
	樹脂アンカー	D13用	本	100	204	20,400		
	計					78,825		
	単価					788.3	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,101	8,101		
計						8,101		
単価						8,101	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	型枠	化粧型枠t=50（自然石あふう積み模様）	単位	m2	数量	1	単価	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	11,020	11,020		
化粧型枠（材料費）			m 2	1	3,190	3,190		
計						14,210		
単価						14,210	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	型枠	化粧型枠t=35(自然石乱積み模様)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	14,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	11,020	11,020			
化粧型枠 (材料費)			m 2	1	3,300	3,300			
計							14,320		
単価							14,320	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	足場	手摺先行型枠組足場 安全柵必要	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	4,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,021	4,021			
計							4,021		
単価							4,021	円/掛m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	支保工	f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≤ 40空m <sup>3</sup> f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]	空m <sup>3</sup>	1	4,237	4,237		
計						4,237		
単価						4,237	円/空m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0.2	単価	3,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.02	27,210	544.2		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.03	4,116	123.48		
計						667.68		
単価						3,339	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	27,210	27,210		
計						27,210		
単価						27,210	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,101	8,101		
計						8,101		
単価						8,101	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	化粧型枠	化粧型枠t=50 (自然石あのお積み模様)	単位	m2	数量	1	単価	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	11,020	11,020		
化粧型枠 (材料費)			m 2	1	3,190	3,190		
計						14,210		
単価						14,210	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	化粧型枠	化粧型枠t=35(自然石乱積み模様)	単位	m2	数量	1	単価	14,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	11,020	11,020		
化粧型枠 (材料費)			m 2	1	3,300	3,300		
計						14,320		
単価						14,320	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	捨石	φ 600	単位	m3	数量		1	単価	20,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
捨石		9m以下							
			m 3	1	1,005	1,005			
捨石 (材料費)			m 3	1.21	15,900	19,239			
計						20,244			
単価						20,250	円/m3		

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	捨石	φ 150~200	単位	m3	数量		1	単価	9,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
捨石		9m以下							
			m 3	1	1,005	1,005			
捨石 (材料費)			m 3	1.21	7,190	8,699.9			
計						9,704.9			
単価						9,705	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	コンクリートボックス	W=1000 H=500 2段積 中詰石 (割栗石 φ150~200)	単位	m	数量	10	単価	39,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートボックス据付		W=1000 H=500 2段積 中詰石 (割栗石 φ150~200)	m2	20	11,010	220,200		
コンクリートボックス		標準1080×1080×500	個	10	11,200	112,000		
コンクリートボックス		役物A	個	2	10,200	20,400		
コンクリートボックス		役物B	個	8	5,360	42,880		
計						395,480		
単価						39,550	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	1,836	1,836	
計							1,836	
単価							1,836	円/m3

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	764.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		m 3	1	764.7	764.7	
計							764.7	
単価							764.7	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	捨石	割栗石 200mm内外	単位	m3	数量	1	単価	10,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m 3	1	1,005	1,005		
捨石 (材料費)			m 3	1.21	7,780	9,413.8		
計						10,418.8		
単価						10,420	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	78,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁 (A)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	78,840	78,840		
計						78,840		
単価						78,840	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	49,890	49,890		
計						49,890		
単価						49,890	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	670.8	670.8		
計						670.8		
単価						670.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,778	1,778		
計						1,778		
単価						1,778	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,207	3,207		
	計					3,207		
	単価					3,207	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	7,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,610	7,610		
	計					7,610		
	単価					7,610	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	7,808	7,808		
計						7,808		
単価						7,808	円/m	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝蓋	コンクリート蓋 B300用	単位	枚	数量	1	単価	2,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,045	2,045		
計						2,045		
単価						2,045	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ヒューム管(B形管)	P3-RC1-D300	単位	m	数量	4	単価	25,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	4	25,230	100,920			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.07	27,210	1,904.7			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.2	4,116	823.2			
計					103,647.9			
単価					25,920	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	現場打ち集水桝 (左-1桝)	G1-B600-L600-H1050 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	108,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	94,390	94,390			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.043	138,700	5,964.1			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.138	27,210	3,754.98			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.47	4,116	1,934.52			
足掛金具	D19 全樹脂巻き	個	1	2,140	2,140			
計					108,183.6			
単価					108,200	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	現場打ち集水桝 (左-6桝)	G1-B600-L600-H580 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	50,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,820		45,820	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.115	27,210		3,129.15	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.43	4,116		1,769.88	
	計						50,719.03	
	単価						50,720	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	現場打ち集水樹 (右-1樹)	G1-B600-L600-H690 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	64,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,260	59,260		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.115	27,210	3,129.15		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.43	4,116	1,769.88		
	計					64,159.03		
	単価					64,160	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	フリップゲート	φ 300	単位	基	数量	1	単価	130,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリップゲート		設置φ 300	基	1	33,420	33,420		
フリップゲート		φ 300付属品含む	基	1	96,900	96,900		
計						130,320		
単価						130,400	円/基	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-25 普通目	単位	枚	数量	1	単価	28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,600	28,600		
計						28,600		
単価						28,600	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-14 普通目	単位	枚	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24,200	24,200		
計						24,200		
単価						24,200	円/枚	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	526.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	526.9	526.9		
計						526.9		
単価						526.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	158.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	158.3	158.3		
計						158.3		
単価						158.3	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,188	4,188		
計						4,188		
単価						4,188	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	2,820	2,820			
計					2,820			
単価					2,820	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	汚濁防止フェンス 来日川左岸	連続7 <sup>ホト</sup> φ300(浮力588N/m以上)高1.0m×20m、カーテン生地引張強さ(N/3cm)1,000以上2,000未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
< 60 m当り >									
【60m転用撤去50%】									
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	30	1,055	31,650			
【60m転用設置50%】									
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	30	1,529	45,870			
【30m転用撤去50%】									
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	15	1,055	15,825			
【30m撤去100%】									
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	30	1,055	31,650			
汚濁防止フェンス		連続7 <sup>ホト</sup> φ300(浮力588N/m以上)1.0m×20m(93日)	m	30	6,464	193,920			
計						318,915			



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	汚濁防止フェンス 来日川右岸	連続7ポトφ300(浮力588N/m以上)高1.0m×20m、カーテン生地引張強さ(N/3cm)1,000以上2,000未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
< 30 m当り >									
【30m転用設置50%】									
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	15	1,529	22,935			
【30m撤去100%】									
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	30	1,055	31,650			
汚濁防止フェンス		連続7ポトφ300(浮力588N/m以上)1.0m×20m(99日)	m	30	6,881	206,430			
計						261,015			
単価						8,701	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン50～55t吊 (往復)	単位	回	数量	1	単価	828,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	828,600	828,600		
	計					828,600		
	単価					828,600	円/回	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	仮設材運搬費	鋼矢板 (片道)	単位	t	数量	1	単価	5,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 8.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	計					5,850		
	単価					5,850	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	平板載荷試験	50 kN以内	単位	回	数量	1	単価	165,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費		50kN以内	箇所	1	165,000	165,000		
計						165,000		
単価						165,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠	組立・詰石H=500 W=1000	単位	m	数量	10	単価	4,902
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.65	20,160	13,104			
バックホ(クロー) [標準] 運転 [独自]	排ガス(第1次) 山積0.45m3	時間	0.23	7,666	1,763			
割栗石	φ150~200	m <sup>3</sup>	4.75	7,190	34,152			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					49,020			
単価					4,902	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠	据付H=500 W=1000	単位	m	数量	10	単価 1,283
土木一般世話役		人	0.1	23,520	2,352	
特殊作業員		人	0.1	20,370	2,037	
普通作業員		人	0.2	20,160	4,032	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.1	41,600	4,160	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		249	
計					12,830	
単価					1,283	円/m



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	7,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,420	54,200			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,240	20,460			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,400	1,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					76,100			
単価					7,610		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	795
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795	79,500		
コンクリート蓋	GC-B500×L500(2枚掛け)【別途計上】	枚	100	0	0		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					79,500		
単価					795	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 15m以下					10		7,294
土木一般世話役		人	0.233	23,520		5,480		
とび工		人	0.465	24,885		11,571		
普通作業員		人	0.233	20,160		4,697		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.233	219,100		51,050		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1			142		
計						72,940		
単価						7,294	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)					1		4,597
溶接工		人		0.13	25,305	3,289		
普通作業員		人		0.04	20,160	806		
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>		0.63	267	168		
アセチレン	ボンベ	k g		0.26	1,270	330		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式		1		4		
計						4,597		
単価						4,597	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 60日 有 189日 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	22,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	1,294	4,500	5,823			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1,294	12,600	16,304			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					22,130			
単価					22,130	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 56日 有 551日 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	21,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	1.294	3,640	4,710			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1.294	12,600	16,304			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					21,020			
単価					21,020	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 19m以下					10		8,236
土木一般世話役		人	0.263	23,520		6,185		
とび工		人	0.526	24,885		13,089		
普通作業員		人	0.263	20,160		5,302		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.263	219,100		57,623		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1			161		
計						82,360		
単価						8,236	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 64日 有 199日 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	22,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	1.294	4,800	6,211			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1.294	12,600	16,304			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					22,520			
単価					22,520	円/枚		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板材料 (6 - 20m以外は適用外)	SYW295 IIIw型 10.5m/枚					1		120,900
鋼矢板	SYW295	t		0.857	141,000	120,837		
諸雑費 (まるめ)		式		1		63		
計						120,900		
単価						120,900	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.417	23,520		9,807		
とび工		人	0.833	24,885		20,729		
普通作業員		人	0.417	20,160		8,406		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IIIw型	日	0.417	262,600		109,504		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			1,454		
計						149,900		
単価						14,990	円/枚	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 2
						歩掛使用年月	2021. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 10H型 8m/枚					1	97,440
鋼矢板	SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	0.691	141,000		97,431	
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						97,440	
単価						97,440	円/枚

						単価使用年月	2021. 2
						歩掛使用年月	2021. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料					1	413,000
鋼矢板	異形10-H型	枚	1	413,000		413,000	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						413,000	
単価						413,000	円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下					10		11,450
土木一般世話役		人	0.294	23,520		6,914		
とび工		人	0.588	24,885		14,632		
普通作業員		人	0.294	20,160		5,927		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW(ハット型鋼矢板用) 10H型	日	0.294	292,400		85,965		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			1,062		
計						114,500		
単価						11,450	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	138,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	76,000	78,280		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375		
諸雑費(まるめ)		式	1		45		
計					138,700		
単価					138,700	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	笠石ブロック	据付 450×990 t=90mm	単位	m	数量	10	単価	9,602
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	23,520	9,408			
特殊作業員		人	0.4	20,370	8,148			
普通作業員		人	0.8	20,160	16,128			
ブロック工		人	0.8	24,675	19,740			
運転手（特殊）		人	0.4	21,105	8,442			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	0.4	10,900	4,360			
諸雑費（率+まるめ） 45%		式	1		29,794			
計					96,020			
単価					9,602	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	23,520	32,928	
	とび工		人	7.7	24,885	191,614	
	普通作業員		人	1.2	20,160	24,192	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		95,126	
	計					402,100	
	単価					4,021	円/掛m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	135,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	76,000	78,280		
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	57,350.5	57,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		70		
計					135,700		
単価					135,700	円／t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価 4,237
土木一般世話役		人	2.9	23,520	68,208	
型わく工		人	5.3	24,465	129,664	
とび工		人	2.5	24,885	62,212	
普通作業員		人	5.7	20,160	114,912	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		48,704	
計					423,700	
単価					4,237	円/空m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートボックス据付	W=1000 H=500 2段積 中詰石(割栗石 φ150~200)	単位	m2	数量	10	単価	11,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートボックス据付	(中詰手間含む)	m2	10	7,171	71,710			
吸出し防止材設置	底面	m2	10	819.7	8,197			
中詰材	割栗石 φ150~200	m3	4.22	7,155	30,194			
計					110,101			
単価					11,010	円/m2		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	7,808
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,426	34,260		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	8,440	42,200		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,400	1,612		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					78,080		
単価					7,808	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,045
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795	79,500		
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,250	125,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					204,500		
単価					2,045	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フラップゲート	設置φ300	単位	基	数量	1	単価	33,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	23,520	5,880			
特殊作業員		人	0.5	20,370	10,185			
普通作業員		人	0.25	20,160	5,040			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	時間	1.5	6,185	9,277			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,038			
計					33,420			
単価					33,420	円/基		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795	79,500		
集水樹蓋	ガレチンク 蓋 600×600用 普通目 T-25	組	100	27,800	2,780,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
計					2,860,000		
単価					28,600	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	795	79,500		
集水樹蓋	ガラス樹蓋 600×600用 普通目 T-14	組	100	23,400	2,340,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
計					2,420,000		
単価					24,200	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	アスファルト殻(掘削) ホ-ユソイル工業(有)	m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000		
計					282,000		
単価					2,820	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,055
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	23,520	21,168		
普通作業員		人	2.2	20,160	44,352		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.9	41,050	36,945		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,035		
計					105,500		
単価					1,055	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1,529
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	23,520	30,576			
普通作業員		人	3.2	20,160	64,512			
バックホウ（クローラ型）運転		日	1.3	41,050	53,365			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		4,447			
計					152,900			
単価					1,529	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	828,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	20,370	112,035		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	41,600	62,400		
	運搬費等率 375%		式	1		654,131		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		34		
	計					828,600		
	単価					828,600	円/回	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 2
						歩掛使用年月	2021. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 8.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,350	
	単価					4,350	円/t

						単価使用年月	2021. 2
						歩掛使用年月	2021. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					1,500	
	単価					1,500	円/t

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準] 運転[独自]	排ガス(第1次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,666
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16	21,105	3,376			
軽油	1. 2号	L	16	105	1,680			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,610	2,610			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,666			
単価					7,666	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW					1		219,100
運転手（特殊）		人		1	21,105	21,105		
軽油	1. 2号	L		570	105	59,850		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日		1.2	86,100	103,320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	供用日		1.2	29,000	34,800		
諸雑費（まるめ）		式		1		25		
計						219,100		
単価						219,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IIIw型	単位	日	数量	1	単価	262,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105			
軽油	1. 2号	L	523	105	54,915			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.3	86,100	111,930			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		30			
計					262,600			
単価					262,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	292,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105			
軽油	1. 2号	L	523	105	54,915			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） ハット形鋼矢板用 473kN	供用日	1.3	109,000	141,700			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計						292,400		
単価						292,400	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートボックス据付	(中詰手間含む)	単位	m2	数量	10	単価	7,171
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.57	23,520	13,406			
特殊作業員		人	0.57	20,370	11,610			
普通作業員		人	1.14	20,160	22,982			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.57	41,600	23,712			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					71,710			
単価					7,171	円/m2		





## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,185
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	21,105	3,587			
軽油	1. 2号	L	5.7	105	598			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,185			
単価					6,185	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	41,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105		
軽油	1. 2号	L	83	105	8,715		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	10,900	11,227		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					41,050		
単価					41,050	円／日	