

契約年月日 令和4年8月4日（令和4年8月10日）

国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事
工事地名	京都府亀岡市大井町並河地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年7月	12) 設計年月	令和4年5月
2) 事務所名	京都国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3620030003	14) 単価適用年月	2022年7月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	392日間 自 令和4年8月5日 (当初) 至 令和5年8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	亀岡市	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	28,766,140
		23) 公告日	令和4年5月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		79,279,768				
道路土工		式	1		13,097,072				
路体盛土工		式	1		27,865				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	5	5,573	27,865			単-1号	
路床盛土工		式	1		125,527				
路床盛土	2.5m未満	m3	21	5,655	118,755			単-2号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	9	752.5	6,772			単-3号	
残土処理工		式	1		12,943,680				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,910	3,448	10,033,680			単-4号	
残土等処分		m3	2,910	1,000	2,910,000			単-5号	
擁壁工		式	1		6,101,735				
作業土工		式	1		497,855				

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	260	224.3	58,318					単-6号
埋戻し	土砂	m3	140	2,627	367,780					単-7号
基面整正		m2	170	422.1	71,757					単-8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,603,880					
重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	7	44,820	313,740					単-9号
重力式擁壁 (3号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	11	44,820	493,020					単-10号
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	96	49,970	4,797,120					単-11号
排水構造物工		式	1		37,290					
管渠工		式	1		37,290					
暗渠排水管	VP φ300	m	5	7,458	37,290					単-12号
舗装工		式	1		93,318					
アスファルト舗装工		式	1		41,496					

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	28	1,482	41,496					単-13号
砕石舗装工		式	1		51,822					
砕石舗装	再生クラッシャーレン RC-40 仕上がり厚 100mm	m2	112	462.7	51,822					単-14号
防護柵工		式	1		612,342					
路側防護柵工		式	1		520,812					
ガードレール	Gr-C-4E 景観色塗装	m	23	9,484	218,132					単-15号
ガードレール	Gr-B-4E 景観色塗装	m	28	10,810	302,680					単-16号
防止柵工		式	1		91,530					
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	9	10,170	91,530					単-17号
標識工		式	1		144,812					
作業土工		式	1		58,292					
床掘り	土砂	m3	20	224.3	4,486					単-18号

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	20	2,627	52,540				単-19号
基面整正		m2	3	422.1	1,266				単-20号
看板移設工		式	1		86,520				
看板移設	1850×5500	箇所	1	58,770	58,770				単-21号
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	27,750	27,750				単-22号
道路付属施設工		式	1		2,591,306				
床版橋工		式	1		2,591,306				
プレキャスト床版	925mm×4000mm×400mm	枚	8	316,400	2,531,200				単-23号
地覆コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.2	103,700	20,740				単-24号
ゴム支承	SBR 単層 厚10mm	m2	2	17,440	34,880				単-25号
アンカー筋	φ25×510	本	8	560.8	4,486				単-26号
構造物撤去工		式	1		47,017,131				

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工		式	1		1,782,280				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	5,980	262.1	1,567,358			単-27号	
掘削	路盤材 オープンカット 押土 無 障害無 5,000m3以 上10,000m3未満	m3	820	262.1	214,922			単-28号	
作業土工		式	1		370,350				
床掘り	土砂	m3	180	224.3	40,374			単-29号	
埋戻し	土砂	m3	360	916.6	329,976			単-30号	
防護柵撤去工		式	1		1,776,931				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	152	1,123	170,696			単-31号	
仮設ガードレール撤去	Gr-C-2B(特) 連続基礎	m	317	4,332	1,373,244			単-32号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 A	H=1.1m ブレキャストブロック 建込	m	127	708.8	90,017			単-33号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 B	H=1.1m コンクリート建込み	m	52	572.3	29,759			単-34号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 C	H=1.1m アンカーボルト固定	m	2	519.8	1,039			単-35号	

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目隠しフェンス撤去	H=1.8m アルミ積層複合板	m	76	1,476	112,176			単-36号	
標識撤去工		式	1		108,040				
標識撤去 A	路側・単柱式 コンクリート基礎	基	3	17,110	51,330			単-37号	
標識撤去 B	路側・単柱式 防護柵取付	基	1	5,145	5,145			単-38号	
道路反射鏡撤去 A	丸型 φ800 1面用	基	1	20,280	20,280			単-39号	
道路反射鏡撤去 B	丸型 φ800 2面用 ベース式	基	1	9,835	9,835			単-40号	
道路反射鏡撤去 C	丸型 φ1000 2面用	基	1	21,450	21,450			単-41号	
道路付属物撤去工		式	1		37,239				
視線誘導標撤去	防護柵取付 10本以上30本未満	本	21	506	10,626			単-42号	
線形誘導表示板撤去	防護柵取付 220×400両面	基	21	738.6	15,510			単-43号	
車線分離標撤去	H=650 貼付式	基	6	1,583	9,498			単-44号	
敷鉄板撤去	1524×3048×22	枚	2	802.7	1,605			単-45号	

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		5,724,356				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	64	7,513	480,832			単-46号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	204	15,220	3,104,880			単-47号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	2,380	168.6	401,268			単-48号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	1,010	483.2	488,032			単-49号	
軽量盛土撤去	発泡スチロール	m3	400	1,411	564,400			単-50号	
軽量盛土壁面材撤去	簡易壁面材	m2	356	1,924	684,944			単-51号	
排水構造物撤去工		式	1		387,235				
コレクターパイプ撤去	φ300	m	22	2,807	61,754			単-52号	
コレクターパイプ撤去	φ400	m	19	2,807	53,333			単-53号	
コレクターパイプ撤去	φ1000	m	30	3,915	117,450			単-54号	
高密度ポリエチレン管撤去	φ600	m	6	220.3	1,321			単-55号	

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
樹脂製フォーム撤去	400×500	m	18	2,395	43,110					単-56号
コルゲートフォーム撤去	1000×850	m	29	3,488	101,152					単-57号
蓋版撤去 A	40kg/枚以下	枚	36	210.8	7,588					単-58号
蓋版撤去 B	40kgを超え170kg/枚以下	枚	3	509.1	1,527					単-59号
道路照明設備撤去工		式	1		98,640					
道路照明灯撤去	S10B	基	3	32,880	98,640					単-60号
情報ボックス撤去工		式	1		421,876					
埋設管路撤去	FEP φ50mm×4条	m	780	222.6	173,628					単-61号
露出管路撤去	厚鋼電線管 φ50mm	m	182	1,364	248,248					単-62号
運搬処理工		式	1		36,310,184					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	64	1,620	103,680					単-63号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	204	3,779	770,916					単-64号

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻(掘削) t≤15cm	m3	197	4,482	882,954					単-65号
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 15cm<t≤40cm	m3	189	3,344	632,016					単-66号
殻運搬	路盤材	m3	824	2,572	2,119,328					単-67号
土砂等運搬	改良土(産業廃棄物)	m3	1,660	3,448	5,723,680					単-68号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	64	4,465	285,760					単-69号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	204	3,900	795,600					単-70号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	384	1,880	721,920					単-71号
殻処分	路盤材	m3	824	2,200	1,812,800					単-72号
残土等処分	改良土(産業廃棄物)	m3	1,660	10,170	16,882,200					単-73号
産業廃棄物運搬処分	廃プラ	m3	400	10,910	4,364,000					単-74号
現場発生品運搬	防護柵、排水構造物、道路付属物、標識類、照明柱	回	51	23,830	1,215,330					単-75号
仮設工		式	1		9,584,762					

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
仮橋・仮棧橋工		式	1		5,448,462					
杭橋脚引抜 (KA1)	引抜き長 20m以下	本	17	28,400	482,800					単-76号
杭橋脚引抜 (KA2)	引抜き長 20m以下	本	17	24,400	414,800					単-77号
杭橋脚引抜 (KP1)	引抜き長 16m以下	本	16	24,560	392,960					単-78号
杭橋脚引抜 (KP1)	引抜き長 10m以下	本	1	17,980	17,980					単-79号
橋台撤去 (KA1)		t	13.4	39,010	522,734					単-80号
橋台撤去 (KA2)		t	13.4	33,670	451,178					単-81号
橋脚撤去 (KP1)		t	20.4	39,010	795,804					単-82号
仮橋上部撤去 (右岸)		t	48.9	14,670	717,363					単-83号
仮橋上部撤去 (左岸)		t	76.3	12,850	980,455					単-84号
覆工板撤去 (右岸)		m2	252	981	247,212					単-85号
覆工板撤去 (左岸)		m2	364	862	313,768					単-86号

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
車両防護柵撤去	ガードレール・H鋼鋼製地覆	m	88	1,266	111,408				単-87号
運搬処理工		式	1		1,064,000				
現場発生産品運搬	仮橋関連	回	14	76,000	1,064,000				単-88号
交通管理工		式	1		3,072,300				
交通誘導警備員 A		人日	209	14,700	3,072,300				単-89号
築堤・護岸		式	1		18,355,308				
河川土工		式	1		7,870,570				
掘削工		式	1		131,050				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	500	262.1	131,050				単-90号
残土処理工		式	1		7,739,520				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,740	3,448	5,999,520				単-91号
残土等処分		m3	1,740	1,000	1,740,000				単-92号

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法覆護岸工		式	1		6,643,088				
作業土工		式	1		131,755				
床掘り	土砂	m3	70	224.3	15,701			単-93号	
埋戻し	土砂	m3	40	2,627	105,080			単-94号	
基面整正		m2	26	422.1	10,974			単-95号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸部)		式	1		1,742,204				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	27	11,220	302,940			単-96号	
平ブロック張	凹型 400×400×控120mm	m2	122	7,582	925,004			単-97号	
裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	12	30,270	363,240			単-98号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	50,340	151,020			単-99号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水敷部)		式	1		1,022,930				
平ブロック張	凸型 500×300×控100mm	m2	74	10,960	811,040			単-100号	

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	30,270	211,890				単-101号
アンカー式空石積工		式	1		3,511,787				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 40cm 高さ 25cm	m	27	4,185	112,995				単-102号
アンカー式空石積	500型	m2	97	27,490	2,666,530				単-103号
吸出し防止材	厚 10mm以上	m2	106	802.1	85,022				単-104号
裏込材	割栗石 径50~150	m3	43	11,540	496,220				単-105号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	50,340	151,020				単-106号
隔壁工		式	1		124,456				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	30,270	30,270				単-107号
型枠	一般型枠	m2	9	7,686	69,174				単-108号
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	13	1,924	25,012				単-109号
植生工		式	1		109,956				

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 300m2未満	m2	49	2,244	109,956					単-110号
構造物撤去工		式	1		188,336					
構造物取壊し工		式	1		30,052					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	7,513	30,052					単-111号
かご撤去工		式	1		133,944					
かごマット撤去	多段積みタイプ	m2	9	3,516	31,644					単-112号
かごマット撤去	スロープタイプ	m2	31	3,300	102,300					単-113号
運搬処理工		式	1		24,340					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,620	6,480					単-114号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,465	17,860					単-115号
仮設工		式	1		3,653,314					
坂路工		式	1		432,754					

設計内訳書

工事名	国道9号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設盛土	4.0m以上	m3	650	200.6	130,390				単-116号
敷砂利	クワッシャーラン C-40 仕上り厚 100mm	m2	234	541.7	126,757				単-117号
仮設盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	670	262.1	175,607				単-118号
土留・仮締切工		式	1		3,220,560				
大型土のう		袋	648	4,970	3,220,560				単-119号
直接工事費		式	1		97,635,076				
共通仮設費		式	1		13,994,750				
共通仮設費		式	1		6,707,750				
運搬費		式	1		5,946,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,973,000	5,946,000				単-120号
技術管理費		式	1		50,750				
道路施設データ作成費		工事	1	50,750	50,750				単-121号

設計内訳書

工事名	国道 9 号若宮橋架替仮橋撤去改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		711,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,287,000				
純工事費		式	1		111,629,826				
現場管理費		式	1		26,324,000				
工事原価		式	1		137,953,826				
一般管理費等		式	1		18,916,174				
工事価格		式	1		156,870,000				
消費税相当額		式	1		15,687,000				
工事費計		式	1		172,557,000				

1 次単価表

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,573	5,573	
	計					5,573	
	単価					5,573	円/m3

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	5,655	5,655	
	計					5,655	
	単価					5,655	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	752.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	752.5	752.5			
	計					752.5			
	単価					752.5	円/m3		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下	m3	1	3,448	3,448			
	計					3,448			
	単価					3,448	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分		m 3	1	1,000	1,000			
	計					1,000			
	単価					1,000	円/m3		

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.3	224.3			
	計					224.3			
	単価					224.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,627	2,627		
計						2,627		
単価						2,627	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	422.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	422.1	422.1		
計						422.1		
単価						422.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	44,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	44,820	44,820		
計						44,820		
単価						44,820	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	重力式擁壁 (3号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	44,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	44,820	44,820		
計						44,820		
単価						44,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	49,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉) 0.04t/m3以上0.06t/m3未満 標準(1.0)有り無し一般養生延長無し	m3	1	49,970	49,970			
	計					49,970			
	単価					49,970	円/m3		

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	暗渠排水管	VP φ300	単位	m	数量		1	単価	7,458
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	据付直管 200~400mm 全ての費用	m	1	7,458	7,458			
	計					7,458			
	単価					7,458	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,482	1,482		
計						1,482		
単価						1,482	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	砕石舗装	再生クラッシュラン RC-40 仕上がり厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	462.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	462.7	462.7		
計						462.7		
単価						462.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	カートレール	Gr-C-4E 景観色塗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	1,964	1,964			
カートレール 路側土中用		Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ含む	m	1	7,520	7,520			
計						9,484			
単価						9,484		円/m	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	カートレール	Gr-B-4E 景観色塗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,103	2,103			
カートレール 路側土中用		Gr-B-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ含む	m	1	8,700	8,700			
計						10,803			
単価						10,810		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	10,170	10,170		
計						10,170		
単価						10,170	円/m	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	224.3	224.3		
計						224.3		
単価						224.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,627	2,627			
	計					2,627			
	単価					2,627	円/m3		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	422.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m2	1	422.1	422.1			
	計					422.1			
	単価					422.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	看板移設	1850×5500	単位	箇所	数量		1	単価	58,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
看板撤去工		再使用	箇所	1	26,120	26,120			
看板設置工			箇所	1	32,650	32,650			
計						58,770			
単価						58,770	円/箇所		

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	27,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	27,750	27,750			
計						27,750			
単価						27,750	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャスト床版	925mm×4000mm×400mm	単位	枚	数量				
						1		単価	316,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト床版架設工		枚	1	17,390	17,390			
	プレキャスト床版	925mm×4000mm×400mm	枚	1	299,000	299,000			
	計					316,390			
	単価					316,400	円/枚		

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	地覆コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量				
						0.2		単価	103,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.2	26,840	5,368			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2	7,686	15,372			
	計					20,740			
	単価					103,700	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ゴム支承	SBR 単層 厚10mm	単位	m2	数量	2	単価	17,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		各種	m2	2	16,760	33,520		
ゴム支承孔加工費		径30mm以下 厚10mm以下	箇所	8	170	1,360		
計						34,880		
単価						17,440	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	アンカー筋	φ25×510	単位	本	数量	100	単価	560.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.196	199,900	39,180.4		
無収縮モルタル			m3	0.079	213,800	16,890.2		
計						56,070.6		
単価						560.8	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	262.1	262.1		
計						262.1		
単価						262.1	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	掘削	路盤材 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	262.1	262.1		
計						262.1		
単価						262.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.3	224.3			
計						224.3			
単価						224.3	円/m3		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	916.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	916.6	916.6			
計						916.6			
単価						916.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,123
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m	1	1,123	1,123	
計							1,123	
単価							1,123	円/m

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	仮設ガードレール撤去	Gr-C-2B(特)連続基礎	単位	m	数量	1	単価	4,332
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		m	1	4,332	4,332	
計							4,332	
単価							4,332	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 A	H=1.1m フレキャストブロック建込	単位	m	数量		1	単価	708.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 無	m	1	708.8	708.8			
計						708.8			
単価						708.8	円/m		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 B	H=1.1m コンクリート建込み	単位	m	数量		1	単価	572.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 無	m	1	572.3	572.3			
計						572.3			
単価						572.3	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 C	H=1.1m アンカーボルト固定	単位	m	数量	1	単価	519.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	519.8	519.8		
計						519.8		
単価						519.8	円/m	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	目隠しフェンス撤去	H=1.8m アルミ積層複合板	単位	m	数量	1	単価	1,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス撤去工			m	1	1,476	1,476		
計						1,476		
単価						1,476	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	標識撤去 A	路側・単柱式 コンクリート基礎	単位	基	数量	1	単価 17,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無	基	1	17,110	17,110	
計						17,110	
単価						17,110	円/基

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	標識撤去 B	路側・単柱式 防護柵取付	単位	基	数量	1	単価 5,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去工(路側式)		ガードレール取付、壁面取付	基	1	5,145	5,145	
計						5,145	
単価						5,145	円/基

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	道路反射鏡撤去 A	丸型 φ800 1面用	単位	基	数量	1	単価	20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡	鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用	基	1	3,516	3,516		
道路反射鏡	支柱・基礎撤去	無し	基	1	16,760	16,760		
計						20,276		
単価						20,280	円/基	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	道路反射鏡撤去 B	丸型 φ800 2面用 ヘース式	単位	基	数量	1	単価	9,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡	鏡体撤去	無し 丸型・角型・2面用	基	1	4,690	4,690		
道路反射鏡	支柱撤去工	ヘース式	基	1	5,145	5,145		
計						9,835		
単価						9,835	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	道路反射鏡撤去 C	丸型 φ1000 2面用	単位	基	数量		1	単価	21,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡	鏡体撤去	無し 丸型・角型・2面用	基	1	4,690	4,690			
道路反射鏡	支柱・基礎撤去	無し	基	1	16,760	16,760			
計						21,450			
単価						21,450	円/基		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	視線誘導標撤去	防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		防護柵取付 10本以上30本未満 無 無	本	1	506	506			
計						506			
単価						506	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	線形誘導表示板撤去	防護柵取付 220×400 両面	単位	基	数量	1	単価	738.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	線形誘導表示板撤去工		基	1	738.6	738.6		
	計					738.6		
	単価					738.6	円/基	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	車線分離標撤去	H=650 貼付式	単位	基	数量	1	単価	1,583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去工		基	1	1,583	1,583		
	計					1,583		
	単価					1,583	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	敷鉄板撤去	1524×3048×22	単位	枚	数量		単価	
						10		802.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去						
			m 2	46.452	172.8	8,026.9		
計						8,026.9		
単価						802.7	円/枚	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		7,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
			m 3	1	7,513	7,513		
計						7,513		
単価						7,513	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,220	15,220		
	計					15,220		
	単価					15,220	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	168.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	168.6	168.6		
	計					168.6		
	単価					168.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	483.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	483.2	483.2		
計						483.2		
単価						483.2	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	軽量盛土撤去	発泡スチロール	単位	m3	数量	1	単価	1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール撤去工			m 3	1	1,411	1,411		
計						1,411		
単価						1,411	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	軽量盛土壁面材撤去	簡易壁面材	単位	m ²	数量	1	単価	1,924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量盛土壁面材撤去工	簡易壁面材	m ²	1	1,924	1,924		
	計					1,924		
	単価					1,924	円/m ²	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	コルゲートパイプ撤去	φ300	単位	m	数量	1	単価	2,807
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートパイプ撤去工	円形パイプ径 250~600	m	1	2,807	2,807		
	計					2,807		
	単価					2,807	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コルゲートパイプ 撤去	φ 400	単位	m	数量	1	単価	2,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ 撤去工		円形 パイプ 径 250~600	m	1	2,807	2,807		
計						2,807		
単価						2,807	円/m	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コルゲートパイプ 撤去	φ 1000	単位	m	数量	1	単価	3,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	3,915	3,915		
計						3,915		
単価						3,915	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	高密度ポリエチレン管撤去	φ600	単位	m	数量		1	単価	220.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm		m	1	220.3	220.3		
計							220.3		
単価							220.3	円/m	

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	樹脂製ケラム撤去	400×500	単位	m	数量		1	単価	2,395
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製ケラム撤去工		400×500		m	1	2,395	2,395		
計							2,395		
単価							2,395	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	コルゲートフォーム撤去	1000×850	単位	m	数量		1	単価	3,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コルゲートフォーム撤去工	1000×850	m	1	3,488	3,488			
	計					3,488			
	単価					3,488	円/m		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	蓋版撤去 A	40kg/枚以下	単位	枚	数量		1	単価	210.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	210.8	210.8			
	計					210.8			
	単価					210.8	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	蓋版撤去 B	40kgを超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	509.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	509.1	509.1		
計						509.1		
単価						509.1	円/枚	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	道路照明灯撤去	S10B	単位	基	数量	1	単価	32,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	12,370	12,370		
照明器具取付		照明器具取付 撤去(再使用) 持込	台	1	20,510	20,510		
計						32,880		
単価						32,880	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	埋設管路撤去	FEP φ50mm×4条	単位	m	数量		1	単価	222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 4条	m	1	222.6	222.6			
	計					222.6			
	単価					222.6	円/m		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	露出管路撤去	厚鋼電線管 φ50mm	単位	m	数量		1	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,364	1,364			
	計					1,364			
	単価					1,364	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,620	1,620		
計						1,620		
単価						1,620	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,779	3,779		
計						3,779		
単価						3,779	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) t≤15cm	単位	m3	数量	1	単価	4,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m3	1	4,482	4,482		
計						4,482		
単価						4,482	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 15cm<t≤40cm	単位	m3	数量	1	単価	3,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1	3,344	3,344		
計						3,344		
単価						3,344	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	殻運搬	路盤材	単位	m3	数量	1	単価	2,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,572	2,572		
計						2,572		
単価						2,572	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	土砂等運搬	改良土(産業廃棄物)	単位	m3	数量	1	単価	3,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,448	3,448		
計						3,448		
単価						3,448	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,465	4,465		
計						4,465		
単価						4,465	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,900	3,900		
計						3,900		
単価						3,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	処処分	アスファルト処(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	処処分	路盤材	単位	m3	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	残土等処分	改良土(産業廃棄物)	単位	m3	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	10,170	10,170		
	計					10,170		
	単価					10,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	産業廃棄物運搬処分	廃プラ	単位	m3	数量	400	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
初回設置費		4tコンテナ 8m3	台	1	12,000	12,000		
収集運搬費		4tコンテナ 8m3	台	50	15,000	750,000		
処分費 (m3)			m3	400	9,000	3,600,000		
計						4,362,000		
単価						10,910	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	現場発生産品運搬	防護柵、排水構造物、道路付属物、標識類、照明柱	単位	回	数量	1	単価	23,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 27.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1	23,830	23,830		
	計					23,830		
	単価					23,830	円/回	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	杭橋脚引抜 (KA1)	引抜き長 20m以下	単位	本	数量	1	単価	28,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	杭橋脚引抜き工	20m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウィンチ・ラチス [®] 型 200t吊	本	1	28,400	28,400		
	計					28,400		
	単価					28,400	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	杭橋脚引抜 (KA2)	引抜き長 20m以下	単位	本	数量		1	単価	24,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚引抜き工		引抜き長 20m以下 150t吊クローラークレーン	本	1	24,400	24,400			
計						24,400			
単価						24,400	円/本		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	杭橋脚引抜 (KP1)	引抜き長 16m以下	単位	本	数量		1	単価	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚引抜き工		16m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	本	1	24,560	24,560			
計						24,560			
単価						24,560	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	杭橋脚引抜 (KP1)	引抜き長 10m以下	単位	本	数量	1	単価	17,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚引抜き工		10m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	本	1	17,980	17,980		
計						17,980		
単価						17,980	円/本	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	橋台撤去 (KA1)		単位	t	数量	1	単価	39,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	t	1	39,010	39,010		
計						39,010		
単価						39,010	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	橋台撤去 (KA2)		単位	t	数量		1	単価	33,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚撤去工(杭基礎形式)		150t吊クローラークレーン	t	1	33,670	33,670			
計						33,670			
単価						33,670	円/t		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	橋脚撤去 (KP1)		単位	t	数量		1	単価	39,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	t	1	39,010	39,010			
計						39,010			
単価						39,010	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	仮橋上部撤去 (右岸)		単位	t	数量		1	単価	14,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	t	1	14,670	14,670			
	計					14,670			
	単価					14,670	円/t		

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	仮橋上部撤去 (左岸)		単位	t	数量		1	単価	12,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上部工撤去工	150t吊クローラークレーン	t	1	12,850	12,850			
	計					12,850			
	単価					12,850	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	覆工板撤去 (右岸)		単位	m2	数量	1	単価	981
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊		m 2	1	981	981	
計							981	
単価							981	円/m2

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	覆工板撤去 (左岸)		単位	m2	数量	1	単価	862
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板撤去工		150t吊クローラークレーン		m 2	1	862	862	
計							862	
単価							862	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	車両防護柵撤去	ガードレール・H鋼製地覆	単位	m	数量	1	単価	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両防護柵撤去工		ガードレール・鋼製地覆	m	1	1,266	1,266		
計						1,266		
単価						1,266	円/m	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	現場発生品運搬	仮橋関連	単位	回	数量	1	単価	76,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		各種 29.6km 無 無	台	1	76,000	76,000		
計						76,000		
単価						76,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/人日	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	262.1	262.1		
計						262.1		
単価						262.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,448	3,448		
計						3,448		
単価						3,448	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.3	224.3		
	計					224.3		
	単価					224.3	円/m3	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,627	2,627		
	計					2,627		
	単価					2,627	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	422.1	422.1		
	計					422.1		
	単価					422.1	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.723	65,080	112,132.84		
	計					112,132.84		
	単価					11,220	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	凹型 400×400×控120mm	単位	m2	数量	1	単価	7,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	7,582	7,582		
計						7,582		
単価						7,582	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物 ｸﾚﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	30,270	30,270		
計						30,270		
単価						30,270	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	50,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	50,340	50,340				
	計					50,340				
	単価					50,340	円/m3			

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	平ブロック張	凸型 500×300×控100mm	単位	m2	数量			1	単価	10,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m2	1	10,960	10,960				
	計					10,960				
	単価					10,960	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	1	30,270	30,270		
	計					30,270		
	単価					30,270	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 40cm 高さ 25cm	単位	m	数量	10	単価	4,185
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.75	55,800	41,850		
	計					41,850		
	単価					4,185	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	アカー式空石積	500型	単位	m2	数量	1	単価	27,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アカー式空石積工		500型	m 2	1	6,181	6,181		
アカー式空石		自然石タイプ 500型(12個/m2)	m 2	1	21,300	21,300		
計						27,481		
単価						27,490	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	吸出し防止材	厚 10mm以上	単位	m2	数量	1	単価	802.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m 2	1	802.1	802.1		
計						802.1		
単価						802.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	裏込材	割栗石 径50~150	単位	m3	数量	1	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込栗石工			m3	1	11,540	11,540		
計						11,540		
単価						11,540	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	50,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	50,340	50,340		
計						50,340		
単価						50,340	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	30,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	30,270	30,270				
	計					30,270				
	単価					30,270	円/m3			

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			1	単価	7,686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,686	7,686				
	計					7,686				
	単価					7,686	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,924	1,924		
	計					1,924		
	単価					1,924	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	m 2	1	2,244	2,244		
	計					2,244		
	単価					2,244	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,513
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,513	7,513		
	計					7,513		
	単価					7,513	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	かごマット撤去	多段積みタイプ	単位	m2	数量	1	単価	3,516
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かごマット撤去工	多段積み型	m 2	1	3,516	3,516		
	計					3,516		
	単価					3,516	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	かごマット撤去	スロープ [°] タイプ	単位	m2	数量		単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かごマット撤去工	スロープ [°] 型	m 2	1	3,300	3,300		
	計					3,300		
	単価					3,300	円/m2	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,620	1,620		
	計					1,620		
	単価					1,620	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,465	4,465		
計						4,465		
単価						4,465	円/m3	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	仮設盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	200.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	200.6	200.6		
計						200.6		
単価						200.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	敷砂利	クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	541.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	541.7	541.7		
計						541.7		
単価						541.7	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	仮設盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	262.1	262.1		
計						262.1		
単価						262.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	大型土のう		単位	袋	数量	1	単価
							4,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,306	4,306	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	663.9	663.9	
計						4,969.9	
単価						4,970	円/袋

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価
							2,973,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,110,000	2,110,000	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1	3,835,000	3,835,000	
計						5,945,000	
単価						2,973,000	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m		1	1,964
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,154.74	8,154	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-6,190	-6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,964	
単価					1,964	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価 7,520
ガードレール 路側土中用	Gr-C-4E 塗装 (景観4色)	m	100	7,430	743,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	25	360	9,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					752,000	
単価					7,520	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1			2,103
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	9,443.5	9,443	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,103	
単価					2,103	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール 路側土中用	Gr-B-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価 8,700
	ガードレール 路側土中用	Gr-B-4E 塗装(景観4色)	m	100	8,610	861,000	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	25	360	9,000	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					870,000	
	単価					8,700	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,333.8	133,380	10,170
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,333.8	133,380	
転落防止柵	縦格子型(コンクリート建込) 塗装(景観4色)	m	100	8,830	883,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		620	
計					1,017,000	
単価					10,170	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

看板撤去工	再使用	単位	箇所	数量	10	単価	26,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5	24,780	61,950		
普通作業員		人	5	21,105	105,525		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2.5	30,800	77,000		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		16,725		
計					261,200		
単価					26,120	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

看板設置工		単位	箇所	数量	10	単価	32,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780		
普通作業員		人	8	21,105	168,840		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	4	30,800	123,200		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,680		
計					326,500		
単価					32,650	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャスト床版架設工						10		17,390
土木一般世話役		人	1	24,780		24,780		
特殊作業員		人	1	22,155		22,155		
普通作業員		人	3	21,105		63,315		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	41,600		41,600		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			22,050		
計						173,900		
単価						17,390	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	199,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼	SS400 25mm 3.85kg/m	t	1.03	135,000	139,050		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,825.45	60,825		
諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
計					199,900		
単価					199,900	円 / t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
無収縮モルタル	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
			m ³			1	213,800
			単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		kg	1,875	114	213,750	
諸雑費 (まるめ)			式	1		50	
計						213,800	
単価						213,800	円/m ³

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
			m			1	1,123
			単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E		m	1	1,123.5	1,123	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,123	
単価						1,123	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価 4,332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設防護柵撤去 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,332	4,332	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					4,332	
	単価					4,332	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 708.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.75	70,875	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					70,880	
	単価					708.8	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 572.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	572.25	57,225	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					57,230	
	単価					572.3	円/m

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 519.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	519.75	51,975	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					51,980	
	単価					519.8	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	目隠しフェンス撤去工		単位	m	数量	100	単価	1,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
普通作業員		人	4	21,105	84,420			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1	38,350	38,350			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					147,600			
単価					1,476	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱撤去工(路側式)	ガードレール取付、壁面取付	単位	基	数量	10	単価	5,145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	24,780	2,478			
特殊作業員		人	0.6	22,155	13,293			
普通作業員		人	0.6	21,105	12,663			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	0.6	38,350	23,010			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					51,450			
単価					5,145	円/基		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	道路反射鏡 鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用	単位	基	数量	1	単価 3,516
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鏡体撤去	丸型・角型 1面用 時間制約無	基	1	3,516	3,516	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3,516	
	単価					3,516	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	数量	1	単価 16,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支柱・基礎撤去	φ76.3~101.6*3.2~4.2*3600~4800 時間制約無	基	1	16,760	16,760	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					16,760	
	単価					16,760	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡 鏡体撤去	無し 丸型・角型・2面用	単位	基			1	4,690
鏡体撤去	丸型・角型 2面用 時間制約無	基	1	4,690	4,690		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						4,690	
単価						4,690	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡支柱撤去工	ﾊﾞｰｽ式					10	5,145
土木一般世話役		人		0.1	24,780	2,478	
特殊作業員		人		0.6	22,155	13,293	
普通作業員		人		0.6	21,105	12,663	
トラック [クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日		0.6	38,350	23,010	
諸雑費 (まるめ)		式		1		6	
計						51,450	
単価						5,145	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本以上30本未満 無 無					1	506
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	506.52		506	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						506	
単価						506	円/本

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
線形誘導表示板撤去工						10	738.6
普通作業員		人	0.35	21,105		7,386	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						7,386	
単価						738.6	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	172.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.143	24,780	3,543		
とび工		人	0.143	24,675	3,528		
普通作業員		人	0.143	21,105	3,018		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.143	49,160	7,029		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		162		
計					17,280		
単価					172.8	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 7,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,513	7,513	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,513	
単価						7,513	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 15,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,215	15,215	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						15,220	
単価						15,220	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール撤去工		単位	m ³	数量	10	単価 1,411
土木一般世話役		人	0.12	24,780	2,973	
普通作業員		人	0.49	21,105	10,341	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		796	
計					14,110	
単価					1,411	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量盛土壁面材撤去工	簡易壁面材					100		1,924
土木一般世話役		人		1	24,780	24,780		
特殊作業員		人		1	22,155	22,155		
普通作業員		人		3	21,105	63,315		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	日		1	49,130	49,130		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式		1		33,020		
計						192,400		
単価						1,924	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ撤去工	円形パイプ径 250~600	m			10	2,807
普通作業員		人	1.33	21,105	28,069	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					28,070	
単価					2,807	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂製刀 ₂ - ₄ 撤去工	400×500	m			10	2,395
土木一般世話役		人	0.2	24,780	4,956	
普通作業員		人	0.9	21,105	18,994	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					23,950	
単価					2,395	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフレーム撤去工	1000×850	m			10	3,488
土木一般世話役		人	0.13	24,780	3,221	
普通作業員		人	1.5	21,105	31,657	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					34,880	
単価					3,488	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	210.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	210.8	21,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,080		
単価						210.8	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	509.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	509.02	50,902		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						50,910		
単価						509.1	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	12,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	2.5	22,260	55,650			
普通作業員		人	2	21,105	42,210			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.85	30,400	25,840			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					123,700			
単価					12,370	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	20,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	22,260	91,266		
普通作業員			人	2.1	21,105	44,320		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	9	7,717	69,453		
諸雑費 (まるめ)			式	1		61		
計						205,100		
単価						20,510	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 4条	単位	m	数量	100	単価 222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1	22,260	22,260	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						22,260	
単価						222.6	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価 1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	6.125	22,260	136,342	
諸雑費（まるめ）			式	1		58	
計						136,400	
単価						1,364	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,465		446,500	
計							446,500	
単価							4,465	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	3,900		390,000	
計							390,000	
単価							3,900	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m ³	100	1,880	188,000			
計					188,000			
単価					1,880	円/m ³		

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	路盤材	m ³	100	2,200	220,000			
計					220,000			
単価					2,200	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	9,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処分費	廃プラ	m ³	100	9,000	900,000		
計					900,000		
単価					9,000	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
杭橋脚引抜き工	20m以下 クローラークレーン油圧駆動式クインチ・ラチスシブ型 200t吊	人	0.526	24,780	24,780	13,034	28,400	
土木一般世話役		人	0.526	24,780	24,780	13,034		
とび工		人	1.053	24,675	24,675	25,982		
普通作業員		人	0.526	21,105	21,105	11,101		
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ク インチ・ラチスシブ型 200t吊	日	0.526	354,800	354,800	186,624		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			47,259		
計						284,000		
単価						28,400	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	24,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚引抜き工	引抜き長 20m以下 150t吊クローラークレーン						10	
土木一般世話役		人	0.53	24,780	13,133			
とび工		人	1.05	24,675	25,908			
普通作業員		人	0.53	21,105	11,185			
ハイブローンマ杭打機運転	電動式ハイブローンマ60kW 油圧駆動ウインチ・ラチェット型150t吊	日	0.53	288,900	153,117			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		40,657			
計						244,000		
単価						24,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚引抜き工	16m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンギア型 200t吊	単位	本	数量	10	単価	24,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.455	24,780	11,274			
とび工		人	0.909	24,675	22,429			
普通作業員		人	0.455	21,105	9,602			
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンギア型 200t吊	日	0.455	354,800	161,434			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		40,861			
計					245,600			
単価					24,560	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
杭橋脚引抜き工	10m以下 クローラークレーン油圧駆動式クインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊					10		17,980
土木一般世話役		人	0.333	24,780		8,251		
とび工		人	0.667	24,675		16,458		
普通作業員		人	0.333	21,105		7,027		
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ク インチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	日	0.333	354,800		118,148		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			29,916		
計						179,800		
単価						17,980	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	39,010
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0.74	37,275	27,583			
橋りょう特殊工			人	1.9	29,715	56,458			
溶接工			人	0.52	27,930	14,523			
普通作業員			人	0.27	21,105	5,698			
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	日	0.85	326,500	277,525			
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		8,313			
計						390,100			
単価						39,010	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚撤去工(杭基礎形式)	150t吊クローラークレーン	単位	t	数量	10	単価 33,670
橋りょう世話役		人	0.74	37,275	27,583	
橋りょう特殊工		人	1.9	29,715	56,458	
溶接工		人	0.52	27,930	14,523	
普通作業員		人	0.35	21,105	7,386	
クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラフスラフ型 150t吊	日	0.85	261,600	222,360	
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		8,390	
計					336,700	
単価					33,670	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	14,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	0.34	37,275	12,673			
	橋りょう特殊工		人	1	29,715	29,715			
	溶接工		人	0.13	27,930	3,630			
	普通作業員		人	0.17	21,105	3,587			
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	日	0.29	326,500	94,685			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,410			
	計					146,700			
	単価					14,670	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

上部工撤去工	150t吊クローラークレーン	単位	t	数量	単価	金額	単価	12,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.34	37,275	12,673			
橋りょう特殊工		人	1	29,715	29,715			
溶接工		人	0.13	27,930	3,630			
普通作業員		人	0.17	21,105	3,587			
クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラフスジ [®] 型 150t吊	日	0.29	263,600	76,444			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,451			
計						128,500		
単価						12,850	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	m ²	数量	100	単価 981
土木一般世話役		人	0.27	24,780	6,690	
とび工		人	0.8	24,675	19,740	
普通作業員		人	0.12	21,105	2,532	
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	日	0.21	326,500	68,565	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		573	
計					98,100	
単価					981	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	862
土木一般世話役		人		0.27	24,780	6,690		
とび工		人		0.8	24,675	19,740		
普通作業員		人		0.2	21,105	4,221		
クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラフジ [®] 型 150t吊	日		0.21	261,600	54,936		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式		1		613		
計						86,200		
単価						862	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両防護柵撤去工	ガードレール・鋼製地覆	単位	m	数量	100	単価 1,266
土木一般世話役		人	0.87	24,780	21,558	
特殊作業員		人	2.8	22,155	62,034	
普通作業員		人	1.2	21,105	25,326	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.4	41,600	16,640	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,042	
計					126,600	
単価					1,266	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 29.6km 無 無	単位	台	数量	1	単価 76,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					76,000	
	単価					76,000	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	14,700	14,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					14,700	
	単価					14,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アカー式空石積工	500型	単位	m ²	数量	10	単価	6,181
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	24,780	9,912			
特殊作業員		人	0.5	22,155	11,077			
普通作業員		人	0.9	21,105	18,994			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	0.42	49,130	20,634			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,193			
計					61,810			
単価					6,181	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	裏込栗石工		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	11,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.3	24,780	7,434				
特殊作業員		人	0.6	22,155	13,293				
普通作業員		人	1.2	21,105	25,326				
割栗石	50-150mm	m ³	11.4	3,720	42,408				
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	日	0.4	65,650	26,260				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		679				
計					115,400				
単価					11,540	円/m ³			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,516
かごマット撤去工	多段積型					100		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,780	37,170			
特殊作業員		人	1.7	22,155	37,663			
普通作業員		人	3.8	21,105	80,199			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	4	49,130	196,520			
諸雑費 (まるめ)		式	1		48			
計					351,600			
単価					3,516	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,300
かごマット撤去工	スロ-フ ^o 型					100		
土木一般世話役		人	0.5	24,780		12,390		
特殊作業員		人	0.7	22,155		15,508		
普通作業員		人	5	21,105		105,525		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	4	49,130		196,520		
諸雑費 (まるめ)		式	1			57		
計						330,000		
単価						3,300	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 4,306
土木一般世話役		人	0.192	24,780	4,757	
特殊作業員		人	0.192	22,155	4,253	
普通作業員		人	0.192	21,105	4,052	
大型土のう袋材	H=1.08m、W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	53,300	10,233	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	41,600	7,987	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		778	
計					43,060	
単価					4,306	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	概要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10		663.9
土木一般世話役		人	0.075	24,780		1,858		
特殊作業員		人	0.075	22,155		1,661		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	41,600		3,120		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,639		
単価						663.9	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,110,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	11.3	22,155	250,351		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	3.1	83,200	257,920		
	運搬費等率 315%		式	1		1,601,053		
	諸雑費(まるめ)		式	1		676		
	計					2,110,000		
	単価					2,110,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,835,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	20.5	22,155	454,177		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	5.7	83,200	474,240		
	運搬費等率 313%		式	1		2,905,945		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		638		
	計					3,835,000		
	単価					3,835,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設等々作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					50,750		
単価					50,750	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	38,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,260	22,260			
軽油	1.2号	L	33	137	4,521			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.21	9,560	11,567			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						38,350		
単価						38,350	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	49,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260		
軽油	1. 2号	L	112	137	15,344		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	10,900	11,554		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					49,160		
単価					49,160	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊						1	49,130
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1.2号	L	58	137	7,946			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.66	11,400	18,924			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						49,130		
単価						49,130	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	7,717
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	22,260	4,452			
軽油	1. 2号	L	4.2	137	575			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,690	2,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,717			
単価					7,717	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	354,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260				
軽油	1. 2号	L	136	137	18,632				
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,600	28,296				
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	供用日	1.31	218,000	285,580				
諸雑費（まるめ）		式	1		32				
計					354,800				
単価					354,800	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ60kW 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	日	数量	1	単価	288,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	128	137	17,536			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,600	28,080			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊	供用日	1.3	170,000	221,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		24			
計					288,900			
単価					288,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	326,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	136	137	18,632			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	供用日	1.31	218,000	285,580			
諸雑費（まるめ）		式	1		28			
計					326,500			
単価					326,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	261,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	121	137	16,577			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊	供用日	1.31	170,000	222,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		63			
計					261,600			
単価					261,600	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 型 150t吊	単位	日	数量	1	単価	263,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	136	137	18,632			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊	供用日	1.31	170,000	222,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					263,600			
単価					263,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型 150t吊	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260		
軽油	1. 2号	L	121	137	16,577		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊	供用日	1.31	170,000	222,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		63		
計					261,600		
単価					261,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	65,650
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,260	22,260		
軽油	1.2号		L	101	137	13,837		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		供用日	1.66	17,800	29,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						65,650		
単価						65,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	53,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	112	137	15,344			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,900	15,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					53,300			
単価					53,300	円／日		