

令和4年8月8日（令和4年8月22日）

奈良国道管内橋梁補修工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------------|
| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 |
| 工事地名 | (自)奈良県奈良市地先 (至)奈良県五條市地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 4年 7月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 4年 6月 |
| 2) 事務所名 | 奈良国道事務所 管理第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 6151010011 | 1 4) 単価適用年月 | 2022年 7月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2022年 7月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 橋梁保全工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 204日間 自 令和 4年 8月 9日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 奈良県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 生駒市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道2 4号 | 2 2) 処 分 費 等 | 8,960 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 4年 6月 3日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------------|-------------------|----|-----|---------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 A地区 奈良高架橋(下) | | 式 | 1 | | 27,321,834 | | | | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 8,531,320 | | | | |
| 伸縮継手工 | | 式 | 1 | | 8,531,320 | | | | |
| 鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量20mm 車道用 | m | 32 | 209,300 | 6,697,600 | | | 単-1号 | |
| 鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量30mm 車道用 | m | 8.4 | 218,300 | 1,833,720 | | | 単-2号 | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 10,569,117 | | | | |
| 伸縮装置補修工 | | 式 | 1 | | 497,564 | | | | |
| 伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮目地シール | m | 53 | 9,388 | 497,564 | | | 単-3号 | |
| 支承補修工 | | 式 | 1 | | 4,027,300 | | | | |
| 支承修復 | 150t以下 | 基 | 23 | 175,100 | 4,027,300 | | | 単-4号 | |
| 桁補修工(あて板) | | 式 | 1 | | 4,894,200 | | | | |
| 桁補修 | あて板 | 箇所 | 18 | 271,900 | 4,894,200 | | | 単-5号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|---------|----------------------------|----|----------------|-----|-----------|-----------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 橋梁保全工事 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ひび割れ補修工 | | | 式 | 1 | | 142,100 | | | | |
| 低圧注入工法 | エポキシ樹脂系 | | 構造物 | 1 | 142,100 | 142,100 | | | | 単-6号 |
| 断面修復工 | | | 式 | 1 | | 1,006,000 | | | | |
| 左官工法 | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | | 構造物 | 1 | 1,006,000 | 1,006,000 | | | | 単-7号 |
| 表面含浸処理工 | | | 式 | 1 | | 1,953 | | | | |
| 表面含浸処理 | ソラン系表面含浸材 | | m ² | 0.6 | 3,256 | 1,953 | | | | 単-8号 |
| 現場塗装工 | | | 式 | 1 | | 204,062 | | | | |
| 現場塗装工 | | | 式 | 1 | | 204,062 | | | | |
| 素地調整 | 動力工具処理 | | m ² | 23 | 4,107 | 94,461 | | | | 単-9号 |
| 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 | | m ² | 16 | 910.1 | 14,561 | | | | 単-10号 |
| 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | | m ² | 16 | 4,096 | 65,536 | | | | 単-11号 |
| 中塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 | | m ² | 16 | 736 | 11,776 | | | | 単-12号 |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------|----------------|-----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 16 | 1,108 | 17,728 | | | 単-13号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 7,935 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 7,935 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 0.4 | 3,736 | 1,494 | | | 単-14号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 0.4 | 2,585 | 1,034 | | | 単-15号 | |
| 現場発生品運搬 | 伸縮装置、切断鋼材、リハット | 回 | 1 | 5,407 | 5,407 | | | 単-16号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 8,009,400 | | | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 6,026,280 | | | | |
| 足場 | 脚周り足場 | m ² | 120 | 8,494 | 1,019,280 | | | 単-17号 | |
| 足場 | 吊り足場 | m ² | 360 | 4,952 | 1,782,720 | | | 単-18号 | |
| 登り栈橋 | | 箇所 | 15 | 200,800 | 3,012,000 | | | 単-19号 | |
| 高所作業車 | | 日 | 6 | 35,380 | 212,280 | | | 単-20号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|-------------------|----|----|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,983,120 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 46 | 12,600 | 579,600 | | | 単-21号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 68 | 20,640 | 1,403,520 | | | 単-22号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 27,321,834 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,834,750 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 788,750 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 50,750 | | | | |
| 道路施設基本データ作成費 | | 式 | 1 | | 50,750 | | | 内-1号 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 738,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 6,046,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 34,156,584 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 19,499,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------|----|----|----|-------------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 126,756,990 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 18,613,010 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 145,370,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 14,537,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 159,907,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-------------------|----------------|----|---------|---------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 B地区 菩提仙川橋(下) | | 式 | 1 | | 404,326 | | | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 211,730 | | | | |
| 桁補修工(あて板) | | 式 | 1 | | 211,730 | | | | |
| 桁補修 | あて板 | 箇所 | 1 | 178,900 | 178,900 | | | 単-1号 | |
| ストップホール | φ24.5 | 箇所 | 1 | 32,830 | 32,830 | | | 単-2号 | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 10,957 | | | | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 10,957 | | | | |
| 素地調整 | 動力工具処理 | m ² | 1 | 4,107 | 4,107 | | | 単-3号 | |
| 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 | m ² | 1 | 910.1 | 910 | | | 単-4号 | |
| 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | m ² | 1 | 4,096 | 4,096 | | | 単-5号 | |
| 中塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 1 | 736 | 736 | | | 単-6号 | |
| 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 1 | 1,108 | 1,108 | | | 単-7号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------|----------------|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 4,639 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 4,639 | | | | |
| 現場発生品運搬 | ボルト | 回 | 1 | 4,639 | 4,639 | | | 単-8号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 177,000 | | | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 139,200 | | | | |
| 足場 | 吊り足場 | m ² | 30 | 4,640 | 139,200 | | | 単-9号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 37,800 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 3 | 12,600 | 37,800 | | | 単-10号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 404,326 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 166,160 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 31,160 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 20,160 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 磁粉探傷試験費 | | 箇所 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | 単-11号 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 11,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 135,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 570,486 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 404,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 974,486 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------|------|---------|---------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 C地区 銭川橋 | | 式 | 1 | | 583,285 | | | | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 240,900 | | | | |
| 排水施設工 | | 式 | 1 | | 240,900 | | | | |
| 排水管取替 | 鋼管 | 箇所 | 1 | 240,900 | 240,900 | | | 単-1号 | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 232,100 | | | | |
| 断面修復工 | | 式 | 1 | | 232,100 | | | | |
| 左官工法 | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理有 | 構造物 | 1 | 232,100 | 232,100 | | | 単-2号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 205 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 205 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 0.04 | 3,736 | 149 | | | 単-3号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 0.04 | 1,410 | 56 | | | 単-4号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 110,080 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 110,080 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 8 | 13,760 | 110,080 | | | 単-5号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 583,285 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 264,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 32,000 | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 32,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 232,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 847,285 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 700,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 1,547,285 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|-------------------|-----|----|-----------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 D地区 高田高架橋(下) | | 式 | 1 | | 12,725,300 | | | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 4,854,312 | | | | |
| 伸縮装置補修工 | | 式 | 1 | | 610,220 | | | | |
| 伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮目地シール | m | 65 | 9,388 | 610,220 | | | 単-1号 | |
| 支承補修工 | | 式 | 1 | | 1,225,700 | | | | |
| 支承修復 | 150t以下 | 基 | 7 | 175,100 | 1,225,700 | | | 単-2号 | |
| ボルト補修工 | | 式 | 1 | | 4,092 | | | | |
| ボルト設置 | M10 | 本 | 4 | 1,023 | 4,092 | | | 単-3号 | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | 1 | | 1,592,600 | | | | |
| 充てん工法 | 可とう性エポキシ樹脂 | 構造物 | 1 | 254,600 | 254,600 | | | 単-4号 | |
| 低圧注入工法 | エポキシ樹脂系 | 構造物 | 1 | 1,338,000 | 1,338,000 | | | 単-5号 | |
| 断面修復工 | | 式 | 1 | | 1,035,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|--------|-------------------|--|----------------------------|----------------|----|-----------|-----------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 左官工法 | | | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物 | 1 | 1,035,000 | 1,035,000 | | | 単-6号 |
| 剥落防止工 | | | | 式 | 1 | | 386,700 | | | |
| 剥落防止 | | | 特殊ビニロソクロス | m ² | 5 | 77,340 | 386,700 | | | 単-7号 |
| 現場塗装工 | | | | 式 | 1 | | 20,390 | | | |
| 橋梁塗装工 | | | | 式 | 1 | | 20,390 | | | |
| 素地調整 | | | 1種ケレン(フラスト処理) | m ² | 2 | 6,080 | 12,160 | | | 単-8号 |
| 下塗 | | | 有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレー | m ² | 2 | 1,192 | 2,384 | | | 単-9号 |
| 下塗 | | | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 2 | 1,312 | 2,624 | | | 単-10号 |
| 中塗 | | | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 2 | 618 | 1,236 | | | 単-11号 |
| 上塗 | | | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 2 | 993 | 1,986 | | | 単-12号 |
| 構造物撤去工 | | | | 式 | 1 | | 2,058 | | | |
| 運搬処理工 | | | | 式 | 1 | | 2,058 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-----------------|-------------------|----|-----------------|-------|---------|-----------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 橋梁保全工事 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | | m ³ | 0.4 | 3,736 | 1,494 | | | | 単-13号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | | m ³ | 0.4 | 1,410 | 564 | | | | 単-14号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | 7,848,540 | | | | |
| 足場工 | | | 式 | 1 | | 6,233,460 | | | | |
| 足場 | 安全ネット必要 | | 掛m ² | 1,070 | 4,137 | 4,426,590 | | | | 単-15号 |
| 足場 | 脚周り足場 | | m ² | 30 | 8,871 | 266,130 | | | | 単-16号 |
| 足場 | 吊り足場 | | m ² | 120 | 5,541 | 664,920 | | | | 単-17号 |
| 登り栈橋 | | | 箇所 | 1 | 203,600 | 203,600 | | | | 単-18号 |
| 高所作業車 | | | 日 | 19 | 35,380 | 672,220 | | | | 単-19号 |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | 1,615,080 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 43 | 12,600 | 541,800 | | | | 単-20号 |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | | 人日 | 52 | 20,640 | 1,073,280 | | | | 単-21号 |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------------|-------------------|-----|-------|---------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 D地区 高田高架橋20N | | 式 | 1 | | 10,023,763 | | | | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 6,616,140 | | | | |
| 伸縮継手工 | | 式 | 1 | | 6,616,140 | | | | |
| 鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量20mm 車道用 | m | 11.3 | 247,800 | 2,800,140 | | | 単-22号 | |
| 鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量40mm 車道用 | m | 9 | 280,900 | 2,528,100 | | | 単-23号 | |
| 鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量50mm 車道用 | m | 4.5 | 286,200 | 1,287,900 | | | 単-24号 | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 2,560,977 | | | | |
| ボルト補修工 | | 式 | 1 | | 2,245,497 | | | | |
| ボルト取替 | F10T M22×65 | 本 | 1 | 2,145 | 2,145 | | | 単-25号 | |
| ボルト脱落防止 | F11T(M22)ボルト用 | 個 | 3,544 | 633 | 2,243,352 | | | 単-26号 | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | 1 | | 90,180 | | | | |
| 充てん工法 | 可とう性エポキシ樹脂 | 構造物 | 1 | 90,180 | 90,180 | | | 単-27号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|---------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 断面修復工 | | 式 | 1 | | 225,300 | | | | |
| 左官工法 | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理有 | 構造物 | 1 | 225,300 | 225,300 | | | 単-28号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 5,416 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 5,416 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 0.002 | 3,736 | 7 | | | 単-29号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 0.002 | 1,410 | 2 | | | 単-30号 | |
| 現場発生品運搬 | 伸縮装置 | 回 | 1 | 5,407 | 5,407 | | | 単-31号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 841,230 | | | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 359,790 | | | | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m ² | 10 | 4,137 | 41,370 | | | 単-32号 | |
| 高所作業車 | | 日 | 9 | 35,380 | 318,420 | | | 単-33号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 481,440 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|----------------------|------------------------|----------------|------|---------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 12 | 12,600 | 151,200 | | | 単-34号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 16 | 20,640 | 330,240 | | | 単-35号 | |
| 橋梁保全工事 D地区 葛城川側道橋 | | 式 | 1 | | 825,616 | | | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 617,494 | | | | |
| 支承補修工 | | 式 | 1 | | 617,494 | | | | |
| 芯出し素地調整 | | m ² | 0.2 | 29,970 | 5,994 | | | 単-36号 | |
| 支承設置 | ゴムハット型 | 基 | 1 | 611,500 | 611,500 | | | 単-37号 | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 864 | | | | |
| 橋梁塗装工 | | 式 | 1 | | 864 | | | | |
| 素地調整 | 1種ケレン(プラスチック処理) | m ² | 0.07 | 7,600 | 532 | | | 単-38号 | |
| 下塗 | 有機シンクリッチェイント(1層)スプレー | m ² | 0.07 | 1,383 | 96 | | | 単-39号 | |
| 下塗 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 0.07 | 1,522 | 106 | | | 単-40号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------|-----------------|------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 中塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 0.07 | 716.9 | 50 | | | 単-41号 | |
| 上塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 0.07 | 1,152 | 80 | | | 単-42号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 768 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 768 | | | | |
| 現場発生品運搬 | 既設PL | 回 | 1 | 768.3 | 768 | | | 単-43号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 206,490 | | | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 41,370 | | | | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m ² | 10 | 4,137 | 41,370 | | | 単-44号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 165,120 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 12 | 13,760 | 165,120 | | | 単-45号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 23,574,679 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,703,240 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,987,240 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 2,298,240 | | | | |
| 磁粉探傷試験費 | | 箇所 | 114 | 20,160 | 2,298,240 | | | 単-46号 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 689,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 5,716,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 32,277,919 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 19,391,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 51,668,919 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|----|---------|-----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 E地区 北花内横断歩道 | | 式 | 1 | | 1,749,687 | | | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 1,214,180 | | | | |
| 主桁補修工 | | 式 | 1 | | 1,144,600 | | | | |
| 主桁加熱矯正 (夜間・制約有り) | | 箇所 | 2 | 572,300 | 1,144,600 | | | 単-1号 | |
| 手摺補修工 | | 式 | 1 | | 69,580 | | | | |
| 手摺補修 | 縦棧 | 箇所 | 1 | 69,580 | 69,580 | | | 単-2号 | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 102,438 | | | | |
| 橋梁塗装工 | | 式 | 1 | | 102,438 | | | | |
| 素地調整 (夜間・制約有り) | 1種ケレン(プラスト処理) | m ² | 6 | 10,710 | 64,260 | | | 単-3号 | |
| 下塗 (夜間・制約有り) | 有機シンクリッチポイント(1層)スプレー | m ² | 6 | 1,761 | 10,566 | | | 単-4号 | |
| 下塗 (夜間・制約有り) | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 6 | 2,128 | 12,768 | | | 単-5号 | |
| 中塗 (夜間・制約有り) | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 6 | 1,020 | 6,120 | | | 単-6号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|---------------------|----------------|----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上塗 (夜間・制約有り) | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 6 | 1,454 | 8,724 | | | 単-7号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 4,639 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 4,639 | | | | |
| 現場発生品運搬 | 縦棧 | 回 | 1 | 4,639 | 4,639 | | | 単-8号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 428,430 | | | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 155,550 | | | | |
| 高所作業車 (夜間・制約有り) | | 日 | 3 | 51,850 | 155,550 | | | 単-9号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 272,880 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 2 | 12,600 | 25,200 | | | 単-10号 | |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | 人日 | 12 | 20,640 | 247,680 | | | 単-11号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 1,749,687 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 502,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------|----|----|----|-----------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 56,000 | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 56,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 446,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 2,251,687 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,342,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 3,593,687 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----|---------|-----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 F地区 宇智橋側歩道橋 | | 式 | 1 | | 1,198,733 | | | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 358,064 | | | | |
| 剥落防止工 | | 式 | 1 | | 154,680 | | | | |
| 剥落防止 | 特殊ビニロソクロス | m ² | 2 | 77,340 | 154,680 | | | 単-1号 | |
| 水切り工 | | 式 | 1 | | 62,384 | | | | |
| 水切り | プラスチック面木 | m | 14 | 4,456 | 62,384 | | | 単-2号 | |
| パレット補修工 | | 式 | 1 | | 141,000 | | | | |
| パレット補修 | | 箇所 | 1 | 141,000 | 141,000 | | | 単-3号 | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 98,991 | | | | |
| 橋梁塗装工 | | 式 | 1 | | 98,991 | | | | |
| 素地調整 | 1種ケレン(ブラスト処理) | m ² | 8 | 7,600 | 60,800 | | | 単-4号 | |
| 下塗 | 有機シンクリッチェイント(1層) スプレー | m ² | 8 | 1,383 | 11,064 | | | 単-5号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------|----------------|-----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 下塗 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 8 | 1,522 | 12,176 | | | 単-6号 | |
| 中塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 8 | 716.9 | 5,735 | | | 単-7号 | |
| 上塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 8 | 1,152 | 9,216 | | | 単-8号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 4,278 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 4,278 | | | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m ³ | 0.3 | 3,736 | 1,120 | | | 単-9号 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | m ³ | 0.4 | 3,736 | 1,494 | | | 単-10号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m ³ | 0.3 | 1,880 | 564 | | | 単-11号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m ³ | 0.4 | 2,750 | 1,100 | | | 単-12号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 737,400 | | | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 462,200 | | | | |
| 足場 | | m ² | 10 | 23,960 | 239,600 | | | 単-13号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------|-------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 登り栈橋 | | 箇所 | 2 | 111,300 | 222,600 | | | 単-14号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 275,200 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 13,760 | 275,200 | | | 単-15号 | |
| 橋梁保全工事 F地区 須恵橋 | | 式 | 1 | | 4,752,296 | | | | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 1,086,336 | | | | |
| 排水施設工 | | 式 | 1 | | 997,756 | | | | |
| 排水管 | 50A | m | 10 | 56,310 | 563,100 | | | 単-16号 | |
| コンクリートアンカーボルト設置 | | 本 | 64 | 1,269 | 81,216 | | | 単-17号 | |
| 床版水抜管 | | 箇所 | 4 | 88,360 | 353,440 | | | 単-18号 | |
| 付属物撤去・復旧工 | | 式 | 1 | | 88,580 | | | | |
| 付属物撤去・復旧 | | 箇所 | 1 | 88,580 | 88,580 | | | 単-19号 | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 3,282,217 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|--------------------|---------------------|----------------|----|-----------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | 1 | | 242,140 | | | | |
| 充てん工法 | 可とう性エポキシ樹脂 | 構造物 | 1 | 94,240 | 94,240 | | | 単-20号 | |
| 低圧注入工法 | エポキシ樹脂系 | 構造物 | 1 | 147,900 | 147,900 | | | 単-21号 | |
| 断面修復工 | | 式 | 1 | | 2,814,000 | | | | |
| 左官工法 | 塩害対策 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 構造物 | 1 | 2,814,000 | 2,814,000 | | | 単-22号 | |
| 表面清掃工 | | 式 | 1 | | 8,742 | | | | |
| コンクリート表面清掃 | 漏水・遊離石灰部 | m ² | 62 | 141 | 8,742 | | | 単-23号 | |
| 橋面防水工 | | 式 | 1 | | 77,517 | | | | |
| 橋面防水 (夜間・制約有り) | 塗膜防水 | m ² | 29 | 2,673 | 77,517 | | | 単-24号 | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 113,270 | | | | |
| 舗装版切断 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装版厚 70mm | m | 3 | 777 | 2,331 | | | 単-25号 | |
| 舗装版破碎 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装版厚 70mm | m ² | 29 | 765.8 | 22,208 | | | 単-26号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------------|--|----------------|----|-------|--------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m ³ | 2 | 1,291 | 2,582 | | | 単-27号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m ³ | 2 | 1,880 | 3,760 | | | 単-28号 | |
| レベリング層 (夜間・制約有り) | 改質As 再生密粒 II型 (20)DS3000 舗装厚 30 mm 3.0m超 | m ² | 29 | 1,178 | 34,162 | | | 単-29号 | |
| 表層 (夜間・制約有り) | 改質As 密粒 II型(20) DS5000 舗装厚 40mm 3 .0m超 | m ² | 29 | 1,663 | 48,227 | | | 単-30号 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 26,548 | | | | |
| 熔融式区画線 (夜間・制約有り) | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 9 | 420.6 | 3,785 | | | 単-31号 | |
| 熔融式区画線 (夜間・制約有り) | 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 3 | 598.8 | 1,796 | | | 単-32号 | |
| 熔融式区画線 (夜間・制約有り) | 熔融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 3 | 1,022 | 3,066 | | | 単-33号 | |
| 熔融式区画線 (夜間・制約有り) | 熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 | m | 17 | 1,053 | 17,901 | | | 単-34号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 5,506 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 5,506 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 1 | 3,626 | 3,626 | | | 単-35号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|--------------|-------------------|--|-------------|-----------------|----|--------|-----------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設工 | 仮設工 | | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 1 | 1,880 | 1,880 | | | 単-36号 |
| 足場工 | 足場工 | | | 式 | 1 | | 378,237 | | | |
| 足場 | 足場 | | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 49,317 | | | |
| 足場 | 足場 | | 安全ネット必要 | 掛m ² | 5 | 4,137 | 20,685 | | | 単-37号 |
| 足場 | 足場 | | 安全ネット不要 | 掛m ² | 8 | 3,579 | 28,632 | | | 単-38号 |
| 交通管理工 | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | 328,920 | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員 | | | 人日 | 13 | 12,600 | 163,800 | | | 単-39号 |
| 交通誘導警備員(夜間) | 交通誘導警備員(夜間) | | | 人日 | 8 | 20,640 | 165,120 | | | 単-40号 |
| 直接工事費 | 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 5,951,029 | | | |
| 共通仮設費 | 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 2,589,000 | | | |
| 共通仮設費 | 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 222,000 | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 現場環境改善費(率計上) | | | 式 | 1 | | 222,000 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 奈良国道管内橋梁補修工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------|----|----|----|------------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 2,367,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 8,540,029 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 6,777,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 15,317,029 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--------------|------------------------------|------------------|----|----|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一1号 | 鋼・コンクリート製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量20mm 車道用 | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 32 | | 209,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | m | 32 | 208,500 | 6,672,000 | |
| 地覆部止水材 | | (シール材、パッキン材) | 箇所 | 8 | 3,122 | 24,976 | |
| 計 | | | | | | 6,696,976 | |
| 単価 | | | | | | 209,300 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--------------|------------------------------|------------------|----|-----|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号 | 鋼・コンクリート製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量30mm 車道用 | 単位 | m | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 8.4 | | 218,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | m | 8.4 | 217,500 | 1,827,000 | |
| 地覆部止水材 | | (シール材、パッキン材) | 箇所 | 2 | 3,122 | 6,244 | |
| 計 | | | | | | 1,833,244 | |
| 単価 | | | | | | 218,300 | 円/m |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|---------|---------------------|---------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 | |
| 単-3号 | 伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮目地ｼｰﾙ | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 9,388 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 伸縮目地ｼｰﾙ | | ｼﾘｺﾝ系 | m | 1 | 9,388 | 9,388 | | | |
| 計 | | | | | | 9,388 | | | |
| 単価 | | | | | | 9,388 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|---------|------|--------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 支承修復 | 150t以下 | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 175,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 支承若返り工法 | | 150t以下 | 基 | 1 | 175,100 | 175,100 | | | |
| 計 | | | | | | 175,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 175,100 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 桁補修 | あて板 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 271,900 |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-----------|----|----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) | F10T M22×110 | 組 | 9 | 237.2 | 2,134.8 | | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) | F10T M22×90 | 組 | 177 | 216.7 | 38,355.9 | | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) | F10T M22×70 | 組 | 134 | 195 | 26,130 | | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) | F10T M22×60 | 組 | 12 | 185 | 2,220 | | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) | F10T M22×50 | 組 | 33 | 174.7 | 5,765.1 | | | | |
| タップボルト | SB1633KLFS | 本 | 48 | 2,000 | 96,000 | | | | |
| 現場孔明 (鋼構造物) | 10本以上/箇所 全ての費用 | 本 | 337 | 1,162 | 391,594 | | | | |
| ボルト締め | | 本 | 413 | 839.2 | 346,589.6 | | | | |
| 芯出し素地調整 | | m ² | 14 | 29,970 | 419,580 | | | | |
| 部材取付 | あて板補修 | 箇所 | 18 | 71,540 | 1,287,720 | | | | |
| 桁補修材 | 分配横桁貫通部 C-5系塗装(無機シンクリッチェント止め) S | t | 0.59 | 1,910,000 | 1,126,900 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 桁補修 | あて板 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 271,900 |
|----------|-----|---------------------------------------|-----|------|-----------|-------------|----|------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 桁補修材 | | 分配横桁外桁側 C-5系塗装(無機ゾンクリッチェ°イント止め) S | t | 0.09 | 2,330,000 | 209,700 | | | |
| 桁補修材 | | 垂直補剛材 C-5系塗装(無機ゾンクリッチェ°イント止) SM400A | t | 0.17 | 1,690,000 | 287,300 | | | |
| 桁補修材 | | 対傾構 C-5系塗装(無機ゾンクリッチェ°イント止め) SM490A SM | t | 0.15 | 2,010,000 | 301,500 | | | |
| シール材 | | エポキシ | k g | 8 | 2,040 | 16,320 | | | |
| 部材撤去 | | 切断部材 | t | 0.01 | 1,016,000 | 10,160 | | | |
| ガス切断切削仕上 | | 6≦t≦10mm | m | 4 | 55,730 | 222,920 | | | |
| リベット撤去 | | φ22 | 本 | 60 | 1,719 | 103,140 | | | |
| 計 | | | | | | 4,894,029.4 | | | |
| 単価 | | | | | | 271,900 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-----------------|--------|--------------------------|----|-----|----|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 低圧注入工法 | エポキシ樹脂系 | 単位 | 構造物 | 数量 | | 1 | 単価 | 142,100 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) | | 25m未満 0.006kg 0.035kg 1個 | | 構造物 | 1 | 142,100 | 142,100 | | |
| 計 | | | | | | | 142,100 | | |
| 単価 | | | | | | | 142,100 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------|------|----------------------------|----|-----|-----|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | 左官工法 | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 単位 | 構造物 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,006,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 断面修復工(左官工法) | | 有り 0.1m3以上 0.385m3 | | 構造物 | 1 | 1,004,000 | 1,004,000 | | |
| 人力積込 | | コンクリート塊 | | m3 | 0.4 | 4,137 | 1,654.8 | | |
| 計 | | | | | | | 1,005,654.8 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,006,000 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|--------|---|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 表面含浸処理 | ｼﾝｼ系表面含浸材 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 3,256 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 簡易清掃 | | 無し 無し 有 (最大作業高11m未満) | m ² | 1 | 449 | 449 | | | |
| 含浸材塗布 | | 無し 無し 有 (最大作業高11m未満) 表面含浸材(kg) 0.155kg | m ² | 1 | 2,807 | 2,807 | | | |
| 計 | | | | | | 3,256 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,256 | 円/m ² | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|--------------------------|------|--------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 素地調整 | 動力工具処理 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 4,107 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 動力工具処理 無し 無し | m ² | 1 | 4,107 | 4,107 | | | |
| 計 | | | | | | 4,107 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,107 | 円/m ² | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------------------|----|--------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 910.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し | m ² | 1 | 910.1 | 910.1 | | | |
| 計 | | | | | | 910.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 910.1 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------------------|----|-------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 4,096 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し | m ² | 1 | 4,096 | 4,096 | | | |
| 計 | | | | | | 4,096 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,096 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|--------------------------|----|-----------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 中塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 736 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 1 | 736 | 736 | | | |
| 計 | | | | | | 736 | | | |
| 単価 | | | | | | 736 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|--------------------------|----|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 1,108 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 1 | 1,108 | 1,108 | | | |
| 計 | | | | | | 1,108 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,108 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,736 |
|-------|-----|------------------------------|----------------|----------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 6.0km以下 | m ³ | | 1 | 3,736 | 3,736 | | |
| | 計 | | | | | | 3,736 | | |
| | 単価 | | | | | | 3,736 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,585 |
|-----------------------|-----|-------------|----------------|----------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | m ³ | | 1 | 2,585 | 2,585 | | |
| | 計 | | | | | | 2,585 | | |
| | 単価 | | | | | | 2,585 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 現場発生産品運搬 | 伸縮装置、切断鋼材、リハット | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------|--|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生産品・支給品運搬 | クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km以下 1.1t超1.5t以下 | 回 | 1 | 5,407 | 5,407 | | |
| | 計 | | | | | 5,407 | | |
| | 単価 | | | | | 5,407 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 足場 | 脚周り足場 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 8,494 |
|-------|--------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場 | 1ヶ月以下 | m ² | 1 | 8,082 | 8,082 | | |
| | 朝顔 (床版補強工用) | 片側朝顔 0.6月 | m ² | 1 | 341 | 341 | | |
| | 防護工 (床版補強工用) | 片側朝顔 シート張防護 0.6月 | m ² | 1 | 71 | 71 | | |
| | 計 | | | | | 8,494 | | |
| | 単価 | | | | | 8,494 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 足場 | 吊り足場 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 4,952 |
|-------|-------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場工(床版補強工用) | 桁高1.5m未満 1.5月 | m ² | 1 | 4,499 | 4,499 | | |
| | 朝顔(床版補強工用) | 片側朝顔 1.5月 | m ² | 1 | 363 | 363 | | |
| | 防護工(床版補強工用) | 片側朝顔 シート張防護 1.5月 | m ² | 1 | 90 | 90 | | |
| | 計 | | | | | 4,952 | | |
| | 単価 | | | | | 4,952 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 登り栈橋 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------|------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| | | | | | 1 | | | 200,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 登り栈橋工（箇所） | 設置・撤去・損料 0.6月 7m | 箇所 | 1 | 200,800 | 200,800 | | |
| | 計 | | | | | 200,800 | | |
| | 単価 | | | | | 200,800 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 高所作業車 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|--------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | 1 | | | 35,380 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 標準 作業床高8～10m | 日 | 1 | 35,380 | 35,380 | | |
| | 計 | | | | | 35,380 | | |
| | 単価 | | | | | 35,380 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 12,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| 計 | | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|-----------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-22号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 68 | | 20,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 34 | 22,370 | 760,580 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 34 | 18,900 | 642,600 | | |
| 計 | | | | | | 1,403,180 | | |
| 単価 | | | | | | 20,640 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-----------|----------------|----|----|------|-------|-------|------|-------|
| 地覆部止水材 | (シール材、バックアップ材) | | | | | 1 | | 3,122 |
| シール材 | シリコン系 プライマー含む | L | | 0.39 | 4,840 | 1,887 | | |
| バックアップ材 | ウレタンフォーム | L | | 3.25 | 380 | 1,235 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,122 | | |
| 単価 | | | | | | 3,122 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--------------------------|----|----|---------|---------|-----|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | m | 1 | 217,500 | | |
| 橋梁用伸縮装置 | 鋼製荷重支持型(二次止水構造) 伸縮量30mm用 | m | 1 | 81,000 | 81,000 | |
| 伸縮装置工 補修 | 2車線 普通型 | m | 1 | 136,425 | 136,425 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 75 | |
| 計 | | | | | 217,500 | |
| 単価 | | | | | 217,500 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-----------|----------------|----|----|------|-------|-------|------|-------|
| 地覆部止水材 | (シール材、バックアップ材) | | | | | 1 | | 3,122 |
| シール材 | シリコン系 プライマー含む | L | | 0.39 | 4,840 | 1,887 | | |
| バックアップ材 | ウレタンフォーム | L | | 3.25 | 380 | 1,235 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,122 | | |
| 単価 | | | | | | 3,122 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 伸縮目地シール | シリコン系 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 9,388 |
|--------------------|---------------|----|------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 40,937 | 40,937 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 35,371 | 35,371 | | | |
| バックアップ材 | ポリエチレンフォーム | L | 0.12 | 340 | 40 | | | |
| シール材 | シリコン系 プライマー含む | L | 0.47 | 4,840 | 2,274 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 15,258 | | | |
| 計 | | | | | 93,880 | | | |
| 単価 | | | | | 9,388 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 支承若返り工法 | | 150t以下 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 175,100 |
|---------------------|-------------|--------|------|--------|---------|-----|----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.2 | 37,170 | 7,434 | | | | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 0.8 | 30,765 | 24,612 | | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.6 | 29,715 | 17,829 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 20,685 | 12,411 | | | | |
| 潤滑剤 | 二硫化モリブデン溶液 | L | 0.13 | 8,500 | 1,105 | | | | |
| 研掃剤 | 銅スクラ | k g | 60 | 220 | 13,200 | | | | |
| 溶射地金 | 亜鉛線 | k g | 1.25 | 3,550 | 4,437 | | | | |
| 上塗塗装 | 浸透性エポキシ樹脂塗料 | k g | 1.25 | 5,520 | 6,900 | | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 140% | | 式 | 1 | | 87,172 | | | | |
| 計 | | | | | 175,100 | | | | |
| 単価 | | | | | 175,100 | 円/基 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ボルト締め | | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 839.2 |
|--------------------|----|----|------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.49 | 37,170 | 18,213 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.46 | 29,715 | 43,383 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.49 | 20,685 | 10,135 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 17% | | 式 | 1 | | 12,189 | | |
| 計 | | | | | 83,920 | | |
| 単価 | | | | | 839.2 | 円/本 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 芯出し素地調整 | | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 単価 | 29,970 |
|------------------|----|----|----------------|--------|---------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 37,170 | 37,170 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 29,715 | 118,860 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 20,685 | 124,110 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 7% | | 式 | 1 | | 19,560 | | |
| 計 | | | | | 299,700 | | |
| 単価 | | | | | 29,970 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 部材取付 | あて板補修 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 71,540 |
|--------------------|-------|----|-----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.5 | 37,170 | 18,585 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1 | 29,715 | 29,715 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 20,685 | 10,342 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 22% | | 式 | 1 | | 12,898 | | | |
| 計 | | | | | 71,540 | | | |
| 単価 | | | | | 71,540 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 部材撤去 | 切断部材 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,016,000 |
|-------------------|------|----|------|--------|---------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 7.5 | 37,170 | 278,775 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 22.5 | 29,715 | 668,587 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 7.5 | 20,685 | 155,137 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | 式 | 1 | | 219,501 | | | |
| 計 | | | | | | 1,322,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,016,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----|----|-----|--------|---------|-----|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.6 | 37,170 | 133,812 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 9.6 | 29,715 | 285,264 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | 式 | 1 | | 138,224 | |
| 計 | | | | | 557,300 | |
| 単価 | | | | | 55,730 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| リベット撤去 | φ22 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,719 |
|--------------------|-----|----|----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 37,170 | 37,170 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3 | 29,715 | 89,145 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,685 | 20,685 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 17% | | 式 | 1 | | 24,900 | | |
| 計 | | | | | 171,900 | | |
| 単価 | | | | | 1,719 | 円/本 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------------|----|-------|--------|---------|---------------|
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m未満 0.006kg 0.035kg 1個 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 142,100 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 25,935 | 38,902 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | 23,940 | 57,456 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 20,685 | 37,233 | |
| 注入材 | エポキシ 3種 | kg | 0.006 | 5,200 | 31 | |
| シーリング材 | エポキシ | kg | 0.048 | 2,040 | 97 | |
| 低圧注入器具 | ひび割れ注入用 | 個 | 1 | 380 | 380 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 8,001 | |
| 計 | | | | | 142,100 | |
| 単価 | | | | | 142,100 | 円/構造物 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|---------|-----------|-----------------|
| 断面修復工 (左官工法) | 有り 0.1m3以上 0.385m3 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 1,004,000 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 8.855 | 25,935 | 229,654 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 14.63 | 23,940 | 350,242 | |
| 普通作業員 | | 人 | 9.625 | 20,685 | 199,093 | |
| コンクリート断面修復材 | ポリマーセメントモルタル (左官工法用) | m ³ | 0.454 | 309,000 | 140,286 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 11% | | 式 | 1 | | 84,725 | |
| 計 | | | | | 1,004,000 | |
| 単価 | | | | | 1,004,000 | 円/構造物 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 簡易清掃 | 無し 無し 有 (最大作業高11m未満) | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 449 |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|-----|-----|------------------|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 簡易清掃 昼間 | 時間制約無 高車11m未満 | m ² | 1 | 449 | 449 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 449 | | | |
| 単価 | | | | | 449 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|-------|-------|-------|------------------|
| 含浸材塗布 | 無し 無し 有 (最大作業高11m未満) 表面含浸材(kg) 0.155kg | m ² | 1 | 1,538 | 1,538 | 2,807 |
| 含浸材塗布 昼間 | 時間制約無 高車11m未満 | m ² | 1 | 1,538 | 1,538 | |
| 表面含浸材 | 浸透性エチルシラン撥水剤 | kg | 0.155 | 8,190 | 1,269 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,807 | |
| 単価 | | | | | 2,807 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 動力工具処理 無し 無し | m ² | 100 | 4,107 | 410,700 | 単価 | 4,107 |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 | 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m ² | 100 | 4,107 | 410,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 410,700 | | |
| 単価 | | | | | 4,107 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し | m ² | 100 | 910.08 | 91,008 | 単価 | 910.1 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り | 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無 | m ² | 100 | 910.08 | 91,008 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | 91,010 | | |
| 単価 | | | | | 910.1 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----|----------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装) | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し | m ² | 100 | | | 単価 | 4,096 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り | 昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無 | m ² | 100 | 4,095.36 | 409,536 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 64 | | |
| 計 | | | | | 409,600 | | |
| 単価 | | | | | 4,096 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装) | 新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 100 | | | 単価 | 736 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m ² | 100 | 736 | 73,600 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 73,600 | | |
| 単価 | | | | | 736 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装) | 新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 100 | 1,108 | 110,800 | 1,108 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m ² | 100 | 1,108 | 110,800 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 110,800 | |
| 単価 | | | | | 1,108 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------|--------|--------|------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 6.0km以下 | m ³ | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 82 | 136 | 11,152 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.24 | 4,710 | 5,840 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.24 | 163 | 202 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 37,360 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,585 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 100 | 2,585 | 258,500 | | | |
| 計 | | | | | 258,500 | | | |
| 単価 | | | | | 2,585 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------|----|----------------|--------|-----|------------------|
| 朝顔 (床版補強工用) | 片側朝顔 0.6月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 341 |
| 足場材損料 | | 月 | 0.3 | 50 | 15 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.022 | 14,857 | 326 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 341 | |
| 単価 | | | | | 341 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------------|----|----------------|--------|----|------------------|
| 防護工 (床版補強工用) | 片側朝顔 シート張防護 0.6月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 71 |
| シート張防護材損料 | | 月 | 0.3 | 42 | 12 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.004 | 14,857 | 59 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 71 | |
| 単価 | | | | | 71 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------|----|----------------|--------|-------|------------------|
| 足場工（床版補強工用） | 桁高1.5m未満 1.5月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 4,499 |
| 足場材損料 | | 月 | 1.5 | 425 | 637 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.13 | 29,715 | 3,862 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,499 | |
| 単価 | | | | | 4,499 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------|----|----------------|--------|-----|------------------|
| 朝顔 (床版補強工用) | 片側朝顔 1.5月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 363 |
| 足場材損料 | | 月 | 0.75 | 50 | 37 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.022 | 14,857 | 326 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 363 | |
| 単価 | | | | | 363 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------------|----|----------------|--------|----|------------------|
| 防護工 (床版補強工用) | 片側朝顔 シート張防護 1.5月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 90 |
| シート張防護材損料 | | 月 | 0.75 | 42 | 31 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.004 | 14,857 | 59 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 90 | |
| 単価 | | | | | 90 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|------------------|----|-------|-----------|---------|------------|
| 登り栈橋工 (箇所) | 設置・撤去・損料 0.6月 7m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 200,800 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 5.138 | 29,715 | 152,675 | |
| 登り栈橋損料 | | 月 | 0.6 | 80,105.66 | 48,063 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 62 | |
| 計 | | | | | 200,800 | |
| 単価 | | | | | 200,800 | 円/箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 高所作業車運転 | 標準 作業床高8~10m | | | | | 1 | 35,380 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 21 | 136 | 2,856 | | | |
| 高所作業車 | [トラック架装 伸縮フォームバスケット型]作業床高9.7m | 供用日 | 1 | 9,310 | 9,310 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | | 35,380 | | |
| 単価 | | | | | | 35,380 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 12,600 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 12,600 | 12,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 12,600 | | | |
| 単価 | | | | | 12,600 | 円/人日 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 22,370 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 22,370 | | | |
| 単価 | | | | | 22,370 | 円/人日 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | | 18,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 18,900 | 18,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 18,900 | |
| 単価 | | | | | | 18,900 | 円／人日 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|--------------|----|----|------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | | 50,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技術員 | | | 人 | 1.75 | 29,000 | 50,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 50,750 | |
| 単価 | | | | | | 50,750 | 円／式 |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号 | 桁補修 | あて板 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 178,900 |
|------|-----------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-----------|----|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 摩擦接合用高力ボルト (六角) | F10T M22×65 | 組 | 8 | 190.2 | 1,521.6 | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト (六角) | F10T M22×60 | 組 | 8 | 185 | 1,480 | | | |
| | 現場孔明 (鋼構造物) | 作業性の悪い箇所等 全ての費用 | 本 | 8 | 2,147 | 17,176 | | | |
| | ボルト締め | | 本 | 16 | 839.2 | 13,427.2 | | | |
| | 芯出し素地調整 | | m ² | 0.7 | 29,970 | 20,979 | | | |
| | 部材取付 | あて板補修 | 箇所 | 1 | 71,540 | 71,540 | | | |
| | 桁補修材 | 主桁部 C-5系塗装(無機シリケートペイント止め) SM400A | t | 0.02 | 1,820,000 | 36,400 | | | |
| | シーリング材 | エポキシ | kg | 0.22 | 2,040 | 448.8 | | | |
| | 接着剤 | エポキシ樹脂系 | kg | 0.59 | 3,600 | 2,124 | | | |
| | ボルト撤去 | F10T M22 | 本 | 8 | 1,719 | 13,752 | | | |
| | 計 | | | | | 178,848.6 | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|---------|---------|-------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | ストップホール | φ24.5 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 32,830 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ストップホール | | φ24.5 | 箇所 | 1 | 32,830 | 32,830 | | | |
| 計 | | | | | | 32,830 | | | |
| 単価 | | | | | | 32,830 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------------------|------|--------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 素地調整 | 動力工具処理 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 4,107 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 継手部素地調整(新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 動力工具処理 無し 無し | m ² | 1 | 4,107 | 4,107 | | | |
| 計 | | | | | | 4,107 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,107 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------------------------|----|--------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 910.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し | m ² | 1 | 910.1 | 910.1 | | | |
| 計 | | | | | | 910.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 910.1 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------------------------|----|-------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 4,096 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し | m ² | 1 | 4,096 | 4,096 | | | |
| 計 | | | | | | 4,096 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,096 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------------------|----|-----------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一6号 | 中塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 736 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | | 新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 1 | 736 | 736 | | | |
| 計 | | | | | | 736 | | | |
| 単価 | | | | | | 736 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------------------|----|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一7号 | 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 1,108 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | | 新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 1 | 1,108 | 1,108 | | | |
| 計 | | | | | | 1,108 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,108 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 現場発生産品運搬 | ボルト | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 4,639 |
|--------------|----------|---|----|----|----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場発生産品・支給品運搬 | | クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下 | | 回 | 1 | 4,639 | 4,639 | |
| 計 | | | | | | | 4,639 | |
| 単価 | | | | | | | 4,639 | 円/回 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 足場 | 吊り足場 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 4,640 |
|-------------|----|---------------|----|----------------|----|-------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 足場工(床版補強工用) | | 桁高1.5m以上 0.2m | | m ² | 1 | 4,640 | 4,640 | |
| 計 | | | | | | | 4,640 | |
| 単価 | | | | | | | 4,640 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 07 |
|-----------|---------|----|----|----|---------|---------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |
| 単-10号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 12, 600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 12, 600 | 12, 600 | | |
| 計 | | | | | | 12, 600 | | |
| 単価 | | | | | | 12, 600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 07 |
|----------------|---------|----|----|----|---------|---------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |
| 単-11号 | 磁粉探傷試験費 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 20, 160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 磁粉探傷試験費 (MT試験) | | | 箇所 | 1 | 20, 160 | 20, 160 | | |
| 計 | | | | | | 20, 160 | | |
| 単価 | | | | | | 20, 160 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ボルト締め | | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 839.2 |
|-------------------|----|----|------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.49 | 37,170 | 18,213 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.46 | 29,715 | 43,383 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.49 | 20,685 | 10,135 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 17% | | 式 | 1 | | 12,189 | | |
| 計 | | | | | 83,920 | | |
| 単価 | | | | | 839.2 | 円/本 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 芯出し素地調整 | | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 29,970 |
|------------------|----|----|----------------|--------|---------|----|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 37,170 | 37,170 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 29,715 | 118,860 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 20,685 | 124,110 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 7% | | 式 | 1 | | 19,560 | | | |
| 計 | | | | | 299,700 | | | |
| 単価 | | | | | 29,970 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 部材取付 | あて板補修 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 71,540 |
|--------------------|-------|----|-----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.5 | 37,170 | 18,585 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1 | 29,715 | 29,715 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 20,685 | 10,342 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 22% | | 式 | 1 | | 12,898 | | | |
| 計 | | | | | 71,540 | | | |
| 単価 | | | | | 71,540 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|----|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.1 | 37,170 | | 3,717 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.3 | 29,715 | | 8,914 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.1 | 20,685 | | 2,068 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 17% | | 式 | 1 | | | 2,491 | | |
| 計 | | | | | | 17,190 | | |
| 単価 | | | | | | 1,719 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|--------------------|-------|----|----|----|--------|---------|--------|----|
| ストップホール | φ24.5 | | | | | 10 | 32,830 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | | 2 | 37,170 | 74,340 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | | 4 | 29,715 | 118,860 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 2 | 20,685 | 41,370 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 40% | | 式 | | 1 | | 93,730 | | |
| 計 | | | | | | 328,300 | | |
| 単価 | | | | | | 32,830 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 動力工具処理 無し 無し | m ² | 100 | 4,107 | 410,700 | 単価 | 4,107 |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 | 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m ² | 100 | 4,107 | 410,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 410,700 | | |
| 単価 | | | | | 4,107 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し | m ² | 100 | 910.1 | 91,008 | 単価 | 910.1 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り | 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無 | m ² | 100 | 910.08 | 91,008 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | 91,010 | | |
| 単価 | | | | | 910.1 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0 | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|
| | 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装) | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,096 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 | 下塗り | | 昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無 | m ² | 100 | 4,095.36 | 409,536 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | 式 | 1 | | 64 | |
| 計 | | | | | | | | 409,600 | |
| 単価 | | | | | | | | 4,096 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0 | | |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------|------------------|
| | 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装) | 新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 736 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 | 中塗り | | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m ² | 100 | 736 | 73,600 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | | 73,600 | |
| 単価 | | | | | | | | 736 | 円/m ² |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装） | 新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 100 | 1,108 | 110,800 | 1,108 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m ² | 100 | 1,108 | 110,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 110,800 | |
| 単価 | | | | | 1,108 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------|----|----------------|--------|-------|------------------|
| 足場工 (床版補強工用) | 桁高1.5m以上 0.2月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 4,640 |
| 足場材損料 | | 月 | 0.2 | 470 | 94 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.153 | 29,715 | 4,546 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,640 | |
| 単価 | | | | | 4,640 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 12,600 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | 12,600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 磁粉探傷試験費 (MT試験) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,160 |
|--------------------|----|----|----|--------|---------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 28,300 | 56,600 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 35% | | 式 | 1 | | 52,200 | | | |
| 計 | | | | | 201,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,160 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 排水管取替 | 鋼管 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 240,900 |
|----------------|------------------------|----------------|------|---------|---------|----|------------|------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 排水管復旧(モルタル仕上げ) | 鋼管 外径101.6 | 箇所 | 1 | 104,900 | 104,900 | | | | |
| コンクリート断面修復材 | ポリマーセメントモルタル(左官工法用) | m ³ | 0.02 | 309,000 | 6,180 | | | | |
| 排水鋼管(STK400) | 外径101.6 リブ付メッキ スラッシュ加工 | 本 | 1 | 20,200 | 20,200 | | | | |
| 人力積込 | コンクリート塊 | m ³ | 0.02 | 4,137 | 82.74 | | | | |
| 排水管撤去 | 鋼管 腐食破断部撤去 | 箇所 | 2 | 54,740 | 109,480 | | | | |
| 計 | | | | | | | 240,842.74 | | |
| 単価 | | | | | | | 240,900 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------------|------|----------------------------|----------------|------|---------|------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号 | 左官工法 | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 | 232,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 断面修復工（左官工法） | | 有り 0.1m3未満 0.02m3 | 構造物 | 1 | 232,000 | 232,000 | | |
| 人力積込 | | コンクリート塊 | m ³ | 0.02 | 4,137 | 82.74 | | |
| 計 | | | | | | 232,082.74 | | |
| 単価 | | | | | | 232,100 | 円/構造物 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一3号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 3,736 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 23.0km以下 | m ³ | 1 | 3,736 | 3,736 | | |
| 計 | | | | | | 3,736 | | |
| 単価 | | | | | | 3,736 | 円/m ³ | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------------------|----|-------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一4号 | 処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 1,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | m ³ | 1 | 1,410 | 1,410 | | |
| 計 | | | | | | 1,410 | | |
| 単価 | | | | | | 1,410 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|---------|----|----|----|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一5号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 8 | 単価 | 13,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 4 | 14,910 | 59,640 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 4 | 12,600 | 50,400 | | |
| 計 | | | | | | 110,040 | | |
| 単価 | | | | | | 13,760 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|------------|----|----|--------|----|---------|------|---------|
| 排水管復旧(モルタル仕上げ) | 鋼管 外径101.6 | | | | | 1 | | 104,900 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | | 25,935 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 23,940 | | 23,940 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,685 | | 41,370 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | | 13,655 | | |
| 計 | | | | | | 104,900 | | |
| 単価 | | | | | | 104,900 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 排水管撤去 | 鋼管 腐食破断部撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 54,740 |
|-------------------|------------|----|-----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 25,935 | 12,967 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.5 | 23,940 | 11,970 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,685 | 20,685 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | 式 | 1 | | 9,118 | | | |
| 計 | | | | | 54,740 | | | |
| 単価 | | | | | 54,740 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 断面修復工 (左官工法) | 有り 0.1m3未満 0.02m3 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 | 232,000 |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.3 | 25,935 | 59,650 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.8 | 23,940 | 90,972 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 20,685 | 51,712 | | |
| コンクリート断面修復材 | ポリマーセメントモルタル (左官工法用) | m ³ | 0.024 | 309,000 | 7,416 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 11% | | 式 | 1 | | 22,250 | | |
| 計 | | | | | 232,000 | | |
| 単価 | | | | | 232,000 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|------|--------|--------|------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 23.0km以下 | m ³ | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 82 | 136 | 11,152 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.24 | 4,710 | 5,840 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.24 | 163 | 202 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 37,360 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | | 単価 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | コンクリート殻（無筋） | m ³ | 100 | 1,410 | 141,000 | | | |
| 計 | | | | | 141,000 | | | |
| 単価 | | | | | 1,410 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | | 単価 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 14,910 | 14,910 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 14,910 | | | |
| 単価 | | | | | 14,910 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 12,600 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | 12,600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|---------------------|---------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 | |
| 単-1号 | 伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮目地ｼｰﾙ | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 9,388 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 伸縮目地ｼｰﾙ | ｼﾘｺﾝ系 | m | 1 | 9,388 | 9,388 | | | |
| | 計 | | | | | 9,388 | | | |
| | 単価 | | | | | 9,388 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|---------|--------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | 支承修復 | 150t以下 | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 175,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 支承若返り工法 | 150t以下 | 基 | 1 | 175,100 | 175,100 | | | |
| | 計 | | | | | 175,100 | | | |
| | 単価 | | | | | 175,100 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|--------|-------|-----|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | ボルト設置 | M10 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,023 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ボルト締付け | | M10 | 本 | 1 | 1,023 | 1,023 | | | |
| 計 | | | | | | 1,023 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,023 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|----------------|-------|---------------------|-----|-----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 充てん工法 | 可とう性エポキシ樹脂 | 単位 | 構造物 | 数量 | | 1 | 単価 | 254,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ひび割れ補修工(充てん工法) | | 20m以上 49.9m 4.403kg | 構造物 | 1 | 254,600 | 254,600 | | | |
| 計 | | | | | | 254,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 254,600 | 円/構造物 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-----------------|--------|---------------------------------------|----|-----|----|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 低圧注入工法 | エポキシ樹脂系 | 単位 | 構造物 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,338,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） | | 25m以上 181.1m 6.719kg 21.737kg 607個 | | 構造物 | 1 | 1,338,000 | 1,338,000 | | |
| 計 | | | | | | | 1,338,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,338,000 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------|------|----------------------------|----|-----|-----|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 左官工法 | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 単位 | 構造物 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,035,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 断面修復工（左官工法） | | 有り 0.1m3以上 0.396m3 | | 構造物 | 1 | 1,033,000 | 1,033,000 | | |
| 人力積込 | | コンクリート塊 | | m3 | 0.4 | 4,137 | 1,654.8 | | |
| 計 | | | | | | | 1,034,654.8 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,035,000 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 剥落防止 | 特殊ビニロンクロス | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 77,340 |
|------|------------|--------------|----------------|----------------|--------|--------|----|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 下地処理 | | m ² | 1 | 13,380 | 13,380 | | | |
| | プライマー塗布 | エポキシ樹脂系プライマー | m ² | 1 | 11,270 | 11,270 | | | |
| | 不陸修正 | エポキシ樹脂系パテ | m ² | 1 | 11,380 | 11,380 | | | |
| | 特殊ビニロン繊維貼付 | ビニロン繊維材 | m ² | 1 | 24,960 | 24,960 | | | |
| | 仕上げ塗装 | シリコン系樹脂上塗2層 | m ² | 1 | 16,350 | 16,350 | | | |
| | 計 | | | | | 77,340 | | | |
| | 単価 | | | | | 77,340 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 素地調整 | 1種ケレン(フラスト処理) | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 6,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 無し | m ² | 1 | 6,080 | 6,080 | | | |
| 計 | | | | | | 6,080 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,080 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|----|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 下塗 | 有機シロクリッチペイント(1層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 1,192 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 下塗り 無し 無し 無し 有機シロクリッチペイント(1層)スプレー | m ² | 1 | 1,192 | 1,192 | | | |
| 計 | | | | | | 1,192 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,192 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|----|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 下塗 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 1,312 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 下塗り無し無し無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 1 | 1,312 | 1,312 | | | |
| | 計 | | | | | 1,312 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,312 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|----|-------------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 中塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 618 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 中塗り無し無し無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 1 | 618 | 618 | | | |
| | 計 | | | | | 618 | | | |
| | 単価 | | | | | 618 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|----|-------------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 上塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 993 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 1 | 993 | 993 | | | |
| 計 | | | | | | 993 | | | |
| 単価 | | | | | | 993 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 | 3,736 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 23.0km以下 | m ³ | 1 | 3,736 | 3,736 | | | |
| 計 | | | | | | 3,736 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,736 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------------------|-----|-------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | 1,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | m ³ | 1 | 1,410 | 1,410 | | |
| 計 | | | | | | 1,410 | | |
| 単価 | | | | | | 1,410 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m ² | 数量 | | 単価 | 4,137 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 1 | 4,137 | 4,137 | | |
| 計 | | | | | | 4,137 | | |
| 単価 | | | | | | 4,137 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 足場 | 脚周り足場 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 8,871 |
|-------|--------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場 | 1ヶ月以下 | m ² | 1 | 8,082 | 8,082 | | |
| | 朝顔 (床版補強工用) | 両側朝顔 0.2月 | m ² | 1 | 663 | 663 | | |
| | 防護工 (床版補強工用) | 両側朝顔 シート張防護 0.2月 | m ² | 1 | 126 | 126 | | |
| | 計 | | | | | 8,871 | | |
| | 単価 | | | | | 8,871 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 足場 | 吊り足場 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 5,541 |
|-------|--------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場工 (床版補強工用) | 桁高1.5m以上 0.4月 | m ² | 1 | 4,734 | 4,734 | | |
| | 朝顔 (床版補強工用) | 両側朝顔 0.4月 | m ² | 1 | 673 | 673 | | |
| | 防護工 (床版補強工用) | 両側朝顔 シート張防護 0.4月 | m ² | 1 | 134 | 134 | | |
| | 計 | | | | | 5,541 | | |
| | 単価 | | | | | 5,541 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 登り栈橋 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------|--------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| | | | | | 1 | | | 203,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 登り栈橋工（箇所） | 設置・撤去・損料 0.2月 7.4m | 箇所 | 1 | 203,600 | 203,600 | | |
| | 計 | | | | | 203,600 | | |
| | 単価 | | | | | 203,600 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 高所作業車 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|--------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | 1 | | | 35,380 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 標準 作業床高8～10m | 日 | 1 | 35,380 | 35,380 | | |
| | 計 | | | | | 35,380 | | |
| | 単価 | | | | | 35,380 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-20号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 12,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| 計 | | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|-----------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-21号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 52 | | | 20,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 26 | 22,370 | 581,620 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 26 | 18,900 | 491,400 | | |
| 計 | | | | | | 1,073,020 | | |
| 単価 | | | | | | 20,640 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--------------|--------------------------|------------------|----|------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号 | 鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量20mm 車道用 | 単位 | m | 数量 | 11.3 | 単価 247,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | m | 11.3 | 245,900 | 2,778,670 | |
| 地覆部補修材 | | 伸縮量20mm用 | 箇所 | 2 | 10,620 | 21,240 | |
| 計 | | | | | | 2,799,910 | |
| 単価 | | | | | | 247,800 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--------------|--------------------------|------------------|----|----|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-23号 | 鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量40mm 車道用 | 単位 | m | 数量 | 9 | 単価 280,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | m | 9 | 276,200 | 2,485,800 | |
| 地覆部補修材 | | 伸縮量40mm用 | 箇所 | 4 | 10,420 | 41,680 | |
| 計 | | | | | | 2,527,480 | |
| 単価 | | | | | | 280,900 | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一24号 | 鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り) | 伸縮量50mm 車道用 | 単位 | m | 数量 | 4.5 | 単価 | 286,200 |
|--------------|--------------------------|-------------|-----|---------|-----------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | m | 4.5 | 281,500 | 1,266,750 | | | |
| 地覆部補修材 | 伸縮量50mm用 | 箇所 | 2 | 10,540 | 21,080 | | | |
| 計 | | | | | 1,287,830 | | | |
| 単価 | | | | | 286,200 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | ボルト取替 | F10T M22×65 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,145 |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------|-------|-------|----------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ボルト取替 | F10T M22 | 本 | 1 | 1,719 | 1,719 | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) | F 1 0 T M 2 2 × 6 5 | 組 | 1 | 190.2 | 190.2 | | | |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 動力工具処理 無し 無し | m 2 | 0.02 | 4,107 | 82.14 | | | |
| 継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し | m 2 | 0.02 | 910.1 | 18.2 | | | |
| 継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し | m 2 | 0.02 | 4,096 | 81.92 | | | |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m 2 | 0.02 | 1,060 | 21.2 | | | |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m 2 | 0.02 | 1,596 | 31.92 | | | |
| 計 | | | | | | 2,144.58 | | |
| 単価 | | | | | | 2,145 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一26号 | ボルト脱落防止 | F11T(M22)ボルト用 | 単位 | 個 | 数量 | 3,544 | 単価 | 633 |
|-------|---------------|-----------------------|----|-------|-------|-------------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボルト脱落防止キャップ設置 | F11T(M22)ボルト用 | 個 | 3,544 | 413.7 | 1,466,152.8 | | |
| | ボルト落下防止キャップ | F11T(M22)ボルト用 ボルト用WB型 | 個 | 1,902 | 210 | 399,420 | | |
| | ボルト落下防止キャップ | F11T(M22)ボルト用 ナット用WN型 | 個 | 1,642 | 230 | 377,660 | | |
| | 計 | | | | | 2,243,232.8 | | |
| | 単価 | | | | | 633 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|----------------|-------|-------------|----|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-27号 | 充てん工法 | 可とう性エポキシ樹脂 | 単位 | 構造物 | 数量 | | 1 | 単価 | 90,180 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ひび割れ補修工（充てん工法） | | 20m未満 0.2kg | | 構造物 | 1 | 90,180 | 90,180 | | |
| 計 | | | | | | | 90,180 | | |
| 単価 | | | | | | | 90,180 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------|------|----------------------------|----|-----|-------|---------|------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-28号 | 左官工法 | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 単位 | 構造物 | 数量 | | 1 | 単価 | 225,300 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 断面修復工（左官工法） | | 有り 0.1m3未満 0.002m3 | | 構造物 | 1 | 225,200 | 225,200 | | |
| 人力積込 | | コンクリート塊 | | m3 | 0.002 | 4,137 | 8.27 | | |
| 計 | | | | | | | 225,208.27 | | |
| 単価 | | | | | | | 225,300 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-29号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 | 3,736 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 23.0km以下 | m ³ | 1 | 3,736 | 3,736 | | | |
| | 計 | | | | | 3,736 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,736 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-----------------------|-----|-------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-30号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 | 1,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m ³) | | | m ³ | 1 | 1,410 | 1,410 | | | |
| | 計 | | | | | 1,410 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,410 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--------------|----------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号 | 現場発生産品運搬 | 伸縮装置 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 5,407 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生産品・支給品運搬 | | クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km以下 1.1t超1.5t以下 | 回 | 1 | 5,407 | 5,407 | | |
| 計 | | | | | | 5,407 | | |
| 単価 | | | | | | 5,407 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m ² | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,137 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 1 | 4,137 | 4,137 | | |
| 計 | | | | | | 4,137 | | |
| 単価 | | | | | | 4,137 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 高所作業車 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|--------------|----|----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高所作業車運転 | 標準 作業床高8~10m | 日 | 1 | 35,380 | 35,380 | | |
| | 計 | | | | | 35,380 | | |
| | 単価 | | | | | 35,380 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| | 計 | | | | | 12,600 | | |
| | 単価 | | | | | 12,600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|-----------------|----|----|----|--------|---------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-35号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 16 | | 20,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 8 | 22,370 | 178,960 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 8 | 18,900 | 151,200 | | |
| 計 | | | | | | 330,160 | | |
| 単価 | | | | | | 20,640 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|---------|---------|----|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 芯出し素地調整 | | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 29,970 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 芯出し素地調整 | | | m ² | 1 | 29,970 | 29,970 | | |
| 計 | | | | | | 29,970 | | |
| 単価 | | | | | | 29,970 | 円/m ² | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | 支承設置 | ゴムパット型 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 611,500 |
|-------|---------------------|--------------------------|----|----|----|---------|-----------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下部工ブラケット取付 | 600kg以下 | | 基 | 1 | 86,660 | 86,660 | | |
| | ジャッキアップ 架台 | SS400 | | 基 | 1 | 196,700 | 196,700 | | |
| | コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | | | 孔 | 4 | 682.6 | 2,730.4 | | |
| | 支承設置 | 有り 膨張型薄型ジャッキ | | 基 | 1 | 166,600 | 166,600 | | |
| | 帯状ゴム支承 | 150×t33×320 | | 枚 | 1 | 5,600 | 5,600 | | |
| | ゴムパット設置用ブラケット | SS400 SM400A 溶融亜鉛メッキ | | 基 | 1 | 82,700 | 82,700 | | |
| | 膨張型薄型ジャッキ一式 基本料・賃料 | 18t用 | | 組 | 1 | 70,000 | 70,000 | | |
| | コンクリートアンカー | M12×100 スリーブ打込式(電気亜鉛メッキ) | | 本 | 2 | 90.5 | 181 | | |
| | コンクリートアンカー | M12×125 スリーブ打込式(電気亜鉛メッキ) | | 本 | 2 | 135 | 270 | | |
| | 計 | | | | | | 611,441.4 | | |
| | 単価 | | | | | | 611,500 | 円/基 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|------|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-38号 | 素地調整 | 1種ケレン(フラスト処理) | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 7,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 無し | m ² | 1 | 7,600 | 7,600 | | | |
| 計 | | | | | | 7,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,600 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|----|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-39号 | 下塗 | 有機シロクリッチペイント(1層) スプレー | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 1,383 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機シロクリッチペイント(1層) スプレー | m ² | 1 | 1,383 | 1,383 | | | |
| 計 | | | | | | 1,383 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,383 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|----|---|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-40号 | 下塗 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 1 | 1,522 | 1,522 | | |
| 計 | | | | | | 1,522 | | |
| 単価 | | | | | | 1,522 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|----|--|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-41号 | 中塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 716.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 1 | 716.9 | 716.9 | | |
| 計 | | | | | | 716.9 | | |
| 単価 | | | | | | 716.9 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|----|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-42号 | 上塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 1,152 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 1 | 1,152 | 1,152 | | | |
| 計 | | | | | | 1,152 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,152 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|--------------|----------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-43号 | 現場発生産品運搬 | 既設PL | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 768.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場発生産品・支給品運搬 | | クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 2.0km 以下 0.1t以下 | 回 | 1 | 768.3 | 768.3 | | | |
| 計 | | | | | | 768.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 768.3 | 円/回 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-44号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m ² | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 4,137 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 1 | 4,137 | 4,137 | | |
| 計 | | | | | | 4,137 | | |
| 単価 | | | | | | 4,137 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|---------|----|----|----|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-45号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 12 | | 13,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 6 | 14,910 | 89,460 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 6 | 12,600 | 75,600 | | |
| 計 | | | | | | 165,060 | | |
| 単価 | | | | | | 13,760 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一46号 | 磁粉探傷試験費 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|----------------|---------|----|----|--------|--------|----|------|--------|
| | | | | | | 1 | | 20,160 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 磁粉探傷試験費 (MT試験) | | 箇所 | 1 | 20,160 | 20,160 | | | |
| 計 | | | | | 20,160 | | | |
| 単価 | | | | | 20,160 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 伸縮目地シール | シリコン系 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 9,388 |
|-------------------|---------------|----|------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 40,937 | 40,937 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 35,371 | 35,371 | | | |
| バックアップ材 | ポリエチレンフォーム | L | 0.12 | 340 | 40 | | | |
| シール材 | シリコン系 プライマー含む | L | 0.47 | 4,840 | 2,274 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | 式 | 1 | | 15,258 | | | |
| 計 | | | | | 93,880 | | | |
| 単価 | | | | | 9,388 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 支承若返り工法 | | 150t以下 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 175,100 |
|---------------------|-------------|--------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.2 | 37,170 | 7,434 | | | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 0.8 | 30,765 | 24,612 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.6 | 29,715 | 17,829 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 20,685 | 12,411 | | | |
| 潤滑剤 | 二硫化モリブデン溶液 | L | 0.13 | 8,500 | 1,105 | | | |
| 研掃剤 | 銅スクラ | k g | 60 | 220 | 13,200 | | | |
| 溶射地金 | 亜鉛線 | k g | 1.25 | 3,550 | 4,437 | | | |
| 上塗塗装 | 浸透性エポキシ樹脂塗料 | k g | 1.25 | 5,520 | 6,900 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 140% | | 式 | 1 | | 87,172 | | | |
| 計 | | | | | 175,100 | | | |
| 単価 | | | | | 175,100 | 円/基 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ボルト締付け | M10 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 1,023 |
|-------------------|-----|----|------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.15 | 37,170 | 5,575 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | 20,685 | 3,102 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 18% | | 式 | 1 | | 1,553 | | |
| 計 | | | | | 10,230 | | |
| 単価 | | | | | 1,023 | 円/本 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構造物 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-------------------|---------------------|----|-----|-------|--------|---------|-------|---------|
| ひび割れ補修工（充てん工法） | 20m以上 49.9m 4.403kg | | | | | | 1 | 254,600 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 2.146 | 25,935 | 55,656 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 3.244 | 23,940 | 77,661 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 2.844 | 20,685 | 58,828 | | |
| 充填剤 | 可とう性エポキシ樹脂 | kg | | 5.284 | 5,650 | 29,854 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 17% | | 式 | | 1 | | 32,601 | | |
| 計 | | | | | | 254,600 | | |
| 単価 | | | | | | 254,600 | 円／構造物 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----------------|
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m以上 181.1m 6.719kg 21.737kg 607個 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 1,338,000 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 10.504 | 25,935 | 272,421 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 17.386 | 23,940 | 416,220 | |
| 普通作業員 | | 人 | 12.858 | 20,685 | 265,967 | |
| 注入材 | エポキシ 3種 | kg | 6.719 | 5,200 | 34,938 | |
| シール材 | エポキシ | kg | 29.78 | 2,040 | 60,751 | |
| 低圧注入器具 | ひび割れ注入用 | 個 | 607 | 380 | 230,660 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 57,043 | |
| 計 | | | | | 1,338,000 | |
| 単価 | | | | | 1,338,000 | 円/構造物 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 断面修復工（左官工法） | 有り 0.1m3以上 0.396m3 | 単位 | 構造物 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,033,000 |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|---------|-----------|-------|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 9.108 | 25,935 | 236,215 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 15.048 | 23,940 | 360,249 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 9.9 | 20,685 | 204,781 | | | |
| コンクリート断面修復材 | ポリマーセメントモルタル（左官工法用） | m ³ | 0.467 | 309,000 | 144,303 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 11% | | 式 | 1 | | 87,452 | | | |
| 計 | | | | | 1,033,000 | | | |
| 単価 | | | | | 1,033,000 | 円／構造物 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 下地処理 | | 単位 | m ² | 数量 | | 10 | 単価 | 13,380 |
|-------------------|----|----|----------------|--------|---------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4 | 23,940 | 95,760 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 12,105 | | | |
| 計 | | | | | 133,800 | | | |
| 単価 | | | | | 13,380 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| プライマー塗布 | エポキシ樹脂系プライマー | m ² | | | 10 | 11,270 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3 | 23,940 | 71,820 | |
| 剥落防止材 | エポキシ樹脂プライマー | kg | 1.5 | 3,500 | 5,250 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 9,695 | |
| 計 | | | | | 112,700 | |
| 単価 | | | | | 11,270 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 不陸修正 | エポキシ樹脂系パテ | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 11,380 |
|-------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|---------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | 23,940 | 47,880 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,685 | 20,685 | | | |
| 剥落防止材 | エポキシ樹脂パテ | kg | 2.2 | 4,500 | 9,900 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 9,400 | | | |
| 計 | | | | | | 113,800 | | |
| 単価 | | | | | | 11,380 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 24,960 |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------|---------|------------------|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1 | 25,935 | 25,935 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 3 | 23,940 | 71,820 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 2 | 20,685 | 41,370 | | |
| 剥落防止材 | エポキシ樹脂接着剤 | kg | | 6 | 5,800 | 34,800 | | |
| 剥落防止材 | 特殊ビロン繊維 | m ² | | 11 | 5,620 | 61,820 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | | 1 | | 13,855 | | |
| 計 | | | | | | 249,600 | | |
| 単価 | | | | | | 24,960 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 仕上げ塗装 | シコシ樹脂上塗2層 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,350 |
|-------------------|-----------|-----|----------------|--------|--------|---------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3 | 23,940 | 71,820 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,685 | 41,370 | | | |
| 剥落防止材 | シコシ樹脂上塗材 | k g | 2.4 | 4,390 | 10,536 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 13,839 | | | |
| 計 | | | | | | 163,500 | | |
| 単価 | | | | | | 16,350 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 塗替塗装 | 素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 無し | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | 6,080 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 | 昼間 素地調整 1種ケレン 制約無 | m ² | 100 | 6,080 | 608,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 608,000 | | |
| 単価 | | | | | 6,080 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 塗替塗装 | 下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチ(1層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | 1,192 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り | 昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無 | m ² | 100 | 1,192 | 119,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 119,200 | | |
| 単価 | | | | | 1,192 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | | | |
|----------|--------------|------------------------|----|--------------------|-----|----------------|-----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | |
| 塗替塗装 | 下塗り 無し 無し 無し | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | 1,312 | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 下塗り | 昼間 | 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー | 制約無 | m ² | 100 | 1,312 | 131,200 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | | | | 131,200 | |
| 単価 | | | | | | | | | 1,312 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | | | |
|----------|--------------|-------------|----|----------------|--------|--------|-----------------|-----|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | |
| 塗替塗装 | 中塗り 無し 無し 無し | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | 618 | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 中塗り | 昼間 | 弱溶剤形ふっ素 | スプレー淡彩 | 制約無 | m ² | 100 | 618 | 61,800 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | | | | 61,800 | |
| 単価 | | | | | | | | | 618 | 円/m ² |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----|-----|--------|------------------|
| 塗替塗装 | 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 100 | 993 | 99,300 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り | 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 | m ² | 100 | 993 | 99,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 99,300 | |
| 単価 | | | | | 993 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|------|--------|--------|------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 23.0km以下 | m ³ | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 82 | 136 | 11,152 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.24 | 4,710 | 5,840 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.24 | 163 | 202 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 37,360 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m 3) | | 単位 | m 3 | 数量 | | 100 | 単価 | 1, 410 |
|-------------|-------------|-----|-----|--------|----------|---------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | コンクリート殻(無筋) | m 3 | 100 | 1, 410 | 141, 000 | | | |
| 計 | | | | | 141, 000 | | | |
| 単価 | | | | | 1, 410 | 円 / m 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 4,137 |
|----------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 25,935 | 36,309 | | |
| とび工 | | 人 | 7.7 | 25,515 | 196,465 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,685 | 24,822 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 31% | | 式 | 1 | | 97,864 | | |
| 計 | | | | | 413,700 | | |
| 単価 | | | | | 4,137 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------|----|----------------|--------|-----|------------------|
| 朝顔（床版補強工用） | 両側朝顔 0.2月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 663 |
| 足場材損料 | | 月 | 0.2 | 50 | 10 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.022 | 29,715 | 653 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 663 | |
| 単価 | | | | | 663 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------|----|----------------|--------|-----|------------------|
| 防護工（床版補強工用） | 両側朝顔 シート張防護 0.2月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 126 |
| シート張防護材損料 | | 月 | 0.2 | 42 | 8 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.004 | 29,715 | 118 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 126 | |
| 単価 | | | | | 126 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------|----|----------------|--------|-------|------------------|
| 足場工 (床版補強工用) | 桁高1.5m以上 0.4月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 4,734 |
| 足場材損料 | | 月 | 0.4 | 470 | 188 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.153 | 29,715 | 4,546 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,734 | |
| 単価 | | | | | 4,734 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 朝顔 (床版補強工用) | 両側朝顔 0.4月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 673 |
|-----------|-------------|-----------|-------|----------------|-----|------------------|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 足場材損料 | | 月 | 0.4 | 50 | 20 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.022 | 29,715 | 653 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 673 | | | |
| 単価 | | | | | 673 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------|----|----------------|--------|-----|------------------|
| 防護工（床版補強工用） | 両側朝顔 シート張防護 0.4月 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 134 |
| シート張防護材損料 | | 月 | 0.4 | 42 | 16 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.004 | 29,715 | 118 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 134 | |
| 単価 | | | | | 134 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-----------|--------------------|----|----|-------|-----------|---------|------|---------|
| 登り栈橋工（箇所） | 設置・撤去・損料 0.2月 7.4m | | | | | | 1 | 203,600 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | | 5.432 | 29,715 | 161,411 | | |
| 登り栈橋損料 | | 月 | | 0.2 | 210,877.8 | 42,175 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 14 | | |
| 計 | | | | | | 203,600 | | |
| 単価 | | | | | | 203,600 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 高所作業車運転 | 標準 作業床高8~10m | | | | | 1 | 35,380 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,205 | 23,205 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 21 | 136 | 2,856 | | | |
| 高所作業車 | [トラック架装 伸縮フォームバスケット型]作業床高9.7m | 供用日 | 1 | 9,310 | 9,310 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | | 35,380 | | |
| 単価 | | | | | | 35,380 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 12,600 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 12,600 | 12,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 12,600 | | | |
| 単価 | | | | | 12,600 | 円/人日 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 22,370 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 22,370 | | | |
| 単価 | | | | | 22,370 | 円/人日 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,900 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 18,900 | 18,900 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 18,900 | | |
| 単価 | | | | | | 18,900 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------------|----|----|---------|---------|---------|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 245,900 |
| 橋梁用伸縮装置 | 車道用伸縮継手(二次止水構造)荷重支持型 伸縮量20m | m | 1 | 109,400 | 109,400 | |
| 伸縮装置工 補修 | 2車線 普通型 | m | 1 | 136,425 | 136,425 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 75 | |
| 計 | | | | | 245,900 | |
| 単価 | | | | | 245,900 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 地覆部補修材 | 伸縮量20mm用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,620 |
|-----------|----------------|----|------|--------|-------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 地覆用ジョイント | 伸縮量20mm用 | m | 0.12 | 51,970 | 6,236 | | | |
| シール材 | シリコーン系 プライマー含む | L | 0.65 | 4,840 | 3,146 | | | |
| バックアップ材 | ウレタンフォーム | L | 3.25 | 380 | 1,235 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | | 10,620 | | |
| 単価 | | | | | | 10,620 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------------|----|----|---------|---------|---------|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 276,200 |
| 橋梁用伸縮装置 | 車道用伸縮継手(二次止水構造)荷重支持型 伸縮量40m | m | 1 | 139,700 | 139,700 | |
| 伸縮装置工 補修 | 2車線 普通型 | m | 1 | 136,425 | 136,425 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 75 | |
| 計 | | | | | 276,200 | |
| 単価 | | | | | 276,200 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 地覆部補修材 | 伸縮量40mm用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,420 |
|-----------|---------------|----|------|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 地覆用ジョイント | 伸縮量40mm用 | m | 0.12 | 50,250 | 6,030 | | | |
| シール材 | シリコン系 プライマー含む | L | 0.65 | 4,840 | 3,146 | | | |
| バックアップ材 | ウレタンフォーム | L | 3.25 | 380 | 1,235 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 10,420 | | | |
| 単価 | | | | | 10,420 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------------|----|----|---------|---------|-----|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 補修 普通型 2車線相当 有 有 | m | 1 | 281,500 | 281,500 | |
| 橋梁用伸縮装置 | 車道用伸縮継手(二次止水構造)荷重支持型 伸縮量50m | m | 1 | 144,980 | 144,980 | |
| 伸縮装置工 補修 | 2車線 普通型 | m | 1 | 136,425 | 136,425 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 95 | |
| 計 | | | | | 281,500 | |
| 単価 | | | | | 281,500 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-----------|---------------|----|----|------|--------|--------|------|--------|
| 地覆部補修材 | 伸縮量50mm用 | | | | | 1 | | 10,540 |
| 地覆用ジョイント | 伸縮量50mm用 | m | | 0.12 | 51,250 | 6,150 | | |
| シール材 | シリコン系 プライマー含む | L | | 0.65 | 4,840 | 3,146 | | |
| バックアップ材 | ウレタンフォーム | L | | 3.25 | 380 | 1,235 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 10,540 | | |
| 単価 | | | | | | 10,540 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|----|----|---|--------|----|---------|-----|----|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 37,170 | | 37,170 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3 | 29,715 | | 89,145 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,685 | | 20,685 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 17% | | 式 | 1 | | | 24,900 | | |
| 計 | | | | | | 171,900 | | |
| 単価 | | | | | | 1,719 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 動力工具処理 無し 無し | m ² | 100 | 4,107 | 410,700 | 単価 | 4,107 |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 | 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m ² | 100 | 4,107 | 410,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 410,700 | | |
| 単価 | | | | | 4,107 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し | m ² | 100 | 910.1 | 91,008 | 単価 | 910.1 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り | 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無 | m ² | 100 | 910.08 | 91,008 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | 91,010 | | |
| 単価 | | | | | 910.1 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0 | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|
| | 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,096 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 | 下塗り | | 昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無 | m ² | 100 | 4,095.36 | 409,536 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | 式 | 1 | | 64 | |
| 計 | | | | | | | | 409,600 | |
| 単価 | | | | | | | | 4,096 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0 | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|----|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|
| | 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,060 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 | 中塗り | | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m ² | 100 | 1,059.84 | 105,984 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | | | | 106,000 | |
| 単価 | | | | | | | | 1,060 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,596 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m ² | 100 | 1,595.52 | 159,552 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 48 | |
| | 計 | | | | | 159,600 | |
| | 単価 | | | | | 1,596 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--|----------------|---------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | ボルト脱落防止キャップ 設置 | F11T(M22)ボルト用 | 単位 | 個 | 数量 | 100 | 単価 413.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,685 | 41,370 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 41,370 | |
| | 単価 | | | | | 413.7 | 円/個 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構造物 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------|----|-----|------|--------|--------|--------|
| ひび割れ補修工（充てん工法） | 20m未満 0.2kg | | | | | 1 | 90,180 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.85 | 25,935 | 22,044 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1.3 | 23,940 | 31,122 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 1.1 | 20,685 | 22,753 | |
| 充填剤 | 可とう性エポキシ樹脂 | kg | | 0.24 | 5,650 | 1,356 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 17% | | 式 | | 1 | | 12,905 | |
| 計 | | | | | | 90,180 | |
| 単価 | | | | | | 90,180 | 円/構造物 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------|---------|------------|
| 断面修復工（左官工法） | 有り 0.1m3未満 0.002m3 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 225,200 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.3 | 25,935 | 59,650 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.8 | 23,940 | 90,972 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 20,685 | 51,712 | |
| コンクリート断面修復材 | ポリマーセメントモルタル（左官工法用） | m ³ | 0.002 | 309,000 | 618 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 11% | | 式 | 1 | | 22,248 | |
| 計 | | | | | 225,200 | |
| 単価 | | | | | 225,200 | 円/構造物 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 芯出し素地調整 | | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 29,970 |
|-------------------|----|----|----------------|--------|---------|----|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 37,170 | 37,170 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 29,715 | 118,860 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 20,685 | 124,110 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | 式 | 1 | | 19,560 | | | |
| 計 | | | | | 299,700 | | | |
| 単価 | | | | | 29,970 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 支承設置 | 有り 膨張型薄型ジャッキ | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 166,600 |
|-------------------|--------------|----|----|--------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 37,170 | 37,170 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 29,715 | 59,430 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 23,940 | 23,940 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,685 | 20,685 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 18% | | 式 | 1 | | | 25,375 | | |
| 計 | | | | | | 166,600 | | |
| 単価 | | | | | | 166,600 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 膨張型薄型ジャッキ一式 基本料・賃料 | 18t用 | | | | | 1 | 70,000 |
| 膨張型薄型ジャッキ一式 基本料 | 18t用 | 組 | 1 | 55,000 | 55,000 | | |
| 膨張型薄型ジャッキ一式 賃料 | 18t用 | 組・日 | 4 | 3,750 | 15,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 70,000 | |
| 単価 | | | | | | 70,000 | 円／組 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | 素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 無し | m ² | 100 | 7,600 | 760,000 | 単価 | 7,600 |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 | 昼間 素地調整 1種ケレン 制約無 | m ² | 100 | 7,600 | 760,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 760,000 | | |
| 単価 | | | | | 7,600 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|---|----------------|-----|----------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ジンクリッチ(1層)スプレー | m ² | 100 | 1,383 | 138,300 | 単価 | 1,383 |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り | 昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無 | m ² | 100 | 1,382.72 | 138,272 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | 138,300 | | |
| 単価 | | | | | 1,383 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|---|----|----------------|-----|----------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 塗替塗装 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | | m ² | 100 | 1,522 | | 1,522 |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り | 昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無 | | m ² | 100 | 1,521.92 | 152,192 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 152,200 | |
| 単価 | | | | | | 1,522 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|--|----|----------------|-----|--------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 塗替塗装 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| | 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | | m ² | 100 | 716.9 | | 716.9 |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り | 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 | | m ² | 100 | 716.88 | 71,688 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 71,690 | |
| 単価 | | | | | | 716.9 | 円/m ² |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|--|----------------|-----|----------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| 塗替塗装 | 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 100 | | | 1,152 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り | 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 | m ² | 100 | 1,151.88 | 115,188 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | | |
| 計 | | | | | 115,200 | | |
| 単価 | | | | | 1,152 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | | | 14,910 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 14,910 | 14,910 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 14,910 | | |
| 単価 | | | | | 14,910 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 磁粉探傷試験費 (MT試験) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,160 |
|--------------------|----|----|----|--------|---------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 28,300 | 56,600 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 35% | | 式 | 1 | | 52,200 | | | |
| 計 | | | | | 201,600 | | | |
| 単価 | | | | | 20,160 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単一1号 | 主桁加熱矯正 (夜間・制約有り) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 572,300 |
|------|---------------------|--------------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主桁加熱矯正 | 矯正治具+H形鋼 | 箇所 | 2 | 264,700 | 529,400 | | |
| | 主桁変形矯正治具A | SM400A(取付ボルト含む) | 基 | 2 | 61,200 | 122,400 | | |
| | 主桁変形矯正治具B | ジヤナルシヤッキ+SM400A(取付ボルト含む) | 基 | 2 | 61,200 | 122,400 | | |
| | 主桁変形矯正治具C1 | SM400A・STK400(取付ボルト含む) | 基 | 1 | 107,200 | 107,200 | | |
| | 主桁変形矯正治具C2 | SM400A・STK400(取付ボルト含む) | 基 | 1 | 107,200 | 107,200 | | |
| | 主桁変形矯正治具(H形鋼) | SS400(孔明加工含む) | 基 | 1 | 58,300 | 58,300 | | |
| | 主桁変形矯正治具(仮設桁) | SM400A・SS400 | 基 | 1 | 97,700 | 97,700 | | |
| | 計 | | | | | 1,144,600 | | |
| | 単価 | | | | | 572,300 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 手摺補修 | 縦棧 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 69,580 |
|------|------------|---------------|----|------|-----------|----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガス切断切削仕上 | 6 ≧ t=10mm | m | 0.4 | 55,730 | 22,292 | | |
| | 現場溶接 | すみ肉脚長6mm | m | 0.9 | 9,574 | 8,616.6 | | |
| | 手摺補修材 | SM400A C-5系塗装 | t | 0.01 | 1,170,000 | 11,700 | | |
| | 目隠し板撤去・再利用 | 塩化ビニール板 t=3mm | 枚 | 1 | 26,970 | 26,970 | | |
| | 計 | | | | | 69,578.6 | | |
| | 単価 | | | | | 69,580 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|-------------------|---|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 素地調整 (夜間・制約有り) | 1種ケレン(フラスト処理) | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 10,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 素地調整 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 1種ケレン(フラスト処理) 無し | m ² | 1 | 10,710 | 10,710 | | |
| 計 | | | | | | 10,710 | | |
| 単価 | | | | | | 10,710 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|-----------------|--|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 下塗 (夜間・制約有り) | 有機シロクリッチペイント(1層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,761 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 有機シロクリッチペイント(1層)スプレー | m ² | 1 | 1,761 | 1,761 | | |
| 計 | | | | | | 1,761 | | |
| 単価 | | | | | | 1,761 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|-----------------|--|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 下塗 (夜間・制約有り) | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 2,128 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 1 | 2,128 | 2,128 | | |
| | 計 | | | | | 2,128 | | |
| | 単価 | | | | | 2,128 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|-----------------|---|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 中塗 (夜間・制約有り) | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 中塗り 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 1 | 1,020 | 1,020 | | |
| | 計 | | | | | 1,020 | | |
| | 単価 | | | | | 1,020 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|-----------------|---|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | 上塗 (夜間・制約有り) | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,454 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | | 上塗り 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 1 | 1,454 | 1,454 | | |
| 計 | | | | | | 1,454 | | |
| 単価 | | | | | | 1,454 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|--------------|----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 現場発生産品運搬 | 縦棧 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 4,639 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生産品・支給品運搬 | | クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 9.0km 以下 0.1t以下 | 回 | 1 | 4,639 | 4,639 | | |
| 計 | | | | | | 4,639 | | |
| 単価 | | | | | | 4,639 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|--------------------|--------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 | |
| 単-9号 | 高所作業車 (夜間・制約有り) | | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 51,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 高所作業車運転 | 標準 作業床高8~10m | 日 | 1 | 51,850 | 51,850 | | | |
| | 計 | | | | | 51,850 | | | |
| | 単価 | | | | | 51,850 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 12,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 12,600 | 12,600 | | | |
| | 計 | | | | | 12,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 12,600 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-11号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|-----------------|----|----|--------|---------|------|----|--------|
| | | | | | | 12 | | 20,640 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | 6 | 22,370 | 134,220 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 6 | 18,900 | 113,400 | | | |
| 計 | | | | | 247,620 | | | |
| 単価 | | | | | 20,640 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 主桁加熱矯正 | | 矯正治具+H形鋼 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 264,700 |
|--------------------|----|----------|----|--------|-----------|----|------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 10 | 63,560 | 635,600 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 20 | 50,812 | 1,016,240 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 10 | 35,371 | 353,710 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 32% | | 式 | 1 | | 641,450 | | | |
| 計 | | | | | 2,647,000 | | | |
| 単価 | | | | | 264,700 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------|----|-----|--------|---------|-----------|
| ガス切断切削仕上 | 6≦t=10mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 55,730 |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.6 | 37,170 | 133,812 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 9.6 | 29,715 | 285,264 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | 式 | 1 | | 138,224 | |
| 計 | | | | | 557,300 | |
| 単価 | | | | | 55,730 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|---------------|----|-----|--------|----|--------|-----|--------|
| 目隠し板撤去・再利用 | 塩化ビニール板 t=3mm | | | | | 1 | | 26,970 |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.2 | 37,170 | | 7,434 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.4 | 29,715 | | 11,886 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 20,685 | | 4,137 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | | 3,513 | | |
| 計 | | | | | | 26,970 | | |
| 単価 | | | | | | 26,970 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|------------|--|----------------|-----|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | 素地調整 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 1種ケレン(フラスト処理)無し | m ² | 100 | 10,710 | 1,070,625 | 10,710 | 円/m ² |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 | 夜間 素地調整 1種ケレン 制約著受ける | m ² | 100 | 10,706.25 | 1,070,625 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 375 | | |
| 計 | | | | | 1,071,000 | | |
| 単価 | | | | | 10,710 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|--|----------------|-----|----------|---------|------------------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 有機ジンクリッチ(1層)スプレー | m ² | 100 | 1,761 | 176,088 | 1,761 | 円/m ² |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り | 夜間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約著受ける | m ² | 100 | 1,760.88 | 176,088 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 12 | | |
| 計 | | | | | 176,100 | | |
| 単価 | | | | | 1,761 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|--|----------------|-----|----------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 100 | | | 単価 | 2,128 |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り | 夜間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約著受・ | m ² | 100 | 2,127.44 | 212,744 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 56 | | |
| 計 | | | | | 212,800 | | |
| 単価 | | | | | 2,128 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|---|----------------|-----|----------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗替塗装 | 中塗り 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 100 | | | 単価 | 1,020 |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り | 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける | m ² | 100 | 1,019.64 | 101,964 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 36 | | |
| 計 | | | | | 102,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,020 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----------------|-----|----------|---------|------------------|
| 塗替塗装 | 上塗り 横断歩道橋・側道橋 著しく有り 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 100 | | | 1,454 |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り | 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける | m ² | 100 | 1,453.48 | 145,348 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 52 | |
| 計 | | | | | 145,400 | |
| 単価 | | | | | 1,454 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 高所作業車運転 | 標準 作業床高8~10m | | | | | 1 | 51,850 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 39,680 | 39,680 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 21 | 136 | 2,856 | | | |
| 高所作業車 | [トラック架装 伸縮フォームバスケット型]作業床高9.7m | 供用日 | 1 | 9,310 | 9,310 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | | 51,850 | | |
| 単価 | | | | | | 51,850 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 交通誘導警備員 B | | | | 1 | | | 12,600 |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 12,600 | | 12,600 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 12,600 | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円/人日 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 交通誘導警備員 A | | | | 1 | | | 22,370 |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 22,365 | | 22,365 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 5 | |
| 計 | | | | | | 22,370 | |
| 単価 | | | | | | 22,370 | 円/人日 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,900 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 18,900 | 18,900 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 18,900 | | |
| 単価 | | | | | | 18,900 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号 | 剥落防止 | 特殊ビニロンクロス | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 77,340 |
|------|------------|--------------|----------------|----------------|--------|--------|----|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 下地処理 | | m ² | 1 | 13,380 | 13,380 | | | |
| | プライマー塗布 | エポキシ樹脂系プライマー | m ² | 1 | 11,270 | 11,270 | | | |
| | 不陸修正 | エポキシ樹脂系パテ | m ² | 1 | 11,380 | 11,380 | | | |
| | 特殊ビニロン繊維貼付 | ビニロン繊維材 | m ² | 1 | 24,960 | 24,960 | | | |
| | 仕上げ塗装 | シリコン系樹脂上塗2層 | m ² | 1 | 16,350 | 16,350 | | | |
| | 計 | | | | | 77,340 | | | |
| | 単価 | | | | | 77,340 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 水切り | プラスチック面木 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 4,456 |
|-------|-----|---------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 水切り設置 | | プラスチック面木40mm エポキシ樹脂 | m | 1 | 4,456 | 4,456 | | | |
| 計 | | | | | | 4,456 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,456 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | ハﾟラハﾟット補修 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 141,000 |
|------------|--|-----|-----|--------|---------|-----------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m 3 | 4 | 8,688 | 34,752 | | | |
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | m 3 | 3 | 6,347 | 19,041 | | | |
| 舗装版破碎 | ｱｽﾌﾞﾙ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 6 | 2,586 | 15,516 | | | |
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 0.4 | 51,840 | 20,736 | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.4 | 29,010 | 11,604 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 3 | 8,704 | 26,112 | | | |
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼﾞﾏﾝ RC-40 全ての費用 | m 2 | 6 | 773.1 | 4,638.6 | | | |
| 表層 (歩道部) | 1.4m以上 40mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ (1 3) ﾌﾟﾗｲﾓｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m 2 | 6 | 1,432 | 8,592 | | | |
| 計 | | | | | | 140,991.6 | | |
| 単価 | | | | | | 141,000 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|------|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一4号 | 素地調整 | 1種ケレン(フラスト処理) | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 7,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 無し | m ² | 1 | 7,600 | 7,600 | | | |
| 計 | | | | | | 7,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,600 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|----|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一5号 | 下塗 | 有機シロクリッチペイント(1層) スプレー | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 1,383 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機シロクリッチペイント(1層) スプレー | m ² | 1 | 1,383 | 1,383 | | | |
| 計 | | | | | | 1,383 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,383 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|------|----|---|----------------|----------------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一6号 | 下塗 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塗替塗装 | | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | m ² | 1 | 1,522 | 1,522 | |
| 計 | | | | | | 1,522 | |
| 単価 | | | | | | 1,522 | 円/m ² |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|------|----|--|----------------|----------------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 中塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塗替塗装 | | 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 1 | 716.9 | 716.9 | |
| 計 | | | | | | 716.9 | |
| 単価 | | | | | | 716.9 | 円/m ² |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|----|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 上塗 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 1,152 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塗替塗装 | | 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 1 | 1,152 | 1,152 | | | |
| 計 | | | | | | 1,152 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,152 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 | 3,736 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | アスファルト殻 人力積込 DID有 3.5km以下 | m ³ | 1 | 3,736 | 3,736 | | | |
| 計 | | | | | | 3,736 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,736 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 3,736 |
|-------|-----|------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID有 3.5km以下 | m ³ | 1 | 3,736 | 3,736 | | |
| | 計 | | | | | 3,736 | | |
| | 単価 | | | | | 3,736 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
|-----------------------|-----|---------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | m ³ | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| | 計 | | | | | 1,880 | | |
| | 単価 | | | | | 1,880 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,750 |
|-----------|----|-------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,750 | 2,750 | | |
| 計 | | | | | | 2,750 | | |
| 単価 | | | | | | 2,750 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 足場 | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 23,960 |
|-----------|----|----------|-----|-----|--------|--------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 (吊足場) | | 14m2 10日 | m 2 | 1 | 23,960 | 23,960 | | |
| 計 | | | | | | 23,960 | | |
| 単価 | | | | | | 23,960 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|------|------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 登り栈橋 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 111,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 登り栈橋工（箇所） | | 設置・撤去・損料 0.3月 4m | 箇所 | 1 | 111,300 | 111,300 | | |
| 計 | | | | | | 111,300 | | |
| 単価 | | | | | | 111,300 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|---------|----|----|----|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 20 | | | 13,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 10 | 14,910 | 149,100 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 10 | 12,600 | 126,000 | | |
| 計 | | | | | | 275,100 | | |
| 単価 | | | | | | 13,760 | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 排水管 | 50A | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 56,310 |
|-------------|-----|----------------------------------|----|----|--------|----|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水管設置 | | 鋼管 φ50 | m | 10 | 11,150 | | 111,500 | | |
| 排水管(ア) | | SGP 50A×1415 メッキ | 本 | 4 | 12,500 | | 50,000 | | |
| 排水管(イ) | | SGP 50A×1150 S字管(65Aリソグ溶接含む) メッキ | 本 | 4 | 43,600 | | 174,400 | | |
| 排水管支持金具(S1) | | φ50用(BN含む) メッキ | 組 | 12 | 14,200 | | 170,400 | | |
| 排水管支持金具(S2) | | φ50用(BN含む) メッキ | 組 | 4 | 14,200 | | 56,800 | | |
| 計 | | | | | | | 563,100 | | |
| 単価 | | | | | | | 56,310 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 床版水抜管 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|------------|-------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 88,360 |
| | 床版水抜管設置 | φ60mm未満 | 箇所 | 1 | 66,230 | 66,230 | | |
| | 床版水抜管 | 対応床版厚210~290mm | 組 | 1 | 19,500 | 19,500 | | |
| | フレキシブルチューブ | φ20×170(片ナット) SUS | 本 | 1 | 2,630 | 2,630 | | |
| | 計 | | | | | 88,360 | | |
| | 単価 | | | | | 88,360 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 付属物撤去・復旧 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 88,580 |
|-------|----------|--------------|----------------|------|--------|----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ブロック積 | 一時撤去・再設置 | | | | | | |
| | | | 個 | 3 | 13,160 | 39,480 | | |
| | モルタル練 | 高炉 1:3 全ての費用 | | | | | | |
| | | | m ³ | 0.05 | 36,650 | 1,832.5 | | |
| | 転落防止柵 | 一時撤去・再設置 | | | | | | |
| | | | m | 6 | 7,877 | 47,262 | | |
| | 計 | | | | | 88,574.5 | | |
| | 単価 | | | | | 88,580 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------|-------|-------------|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-20号 | 充てん工法 | 可とう性エポキシ樹脂 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | | 94,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ひび割れ補修工（充てん工法） | | 20m未満 0.8kg | 構造物 | 1 | 94,240 | 94,240 | |
| 計 | | | | | | 94,240 | |
| 単価 | | | | | | 94,240 | 円/構造物 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------------|--------|--------------------------|-----|-----|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | 低圧注入工法 | エポキシ樹脂系 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | | 147,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） | | 25m未満 0.08kg 0.503kg 12個 | 構造物 | 1 | 147,900 | 147,900 | |
| 計 | | | | | | 147,900 | |
| 単価 | | | | | | 147,900 | 円/構造物 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------------|------|------------------------|----------------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号 | 左官工法 | 塩害対策 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 断面修復工(左官工法) | | 塩害対策 有 0.1m3以上 1.035m3 | 構造物 | 1 | 2,809,000 | 2,809,000 | |
| 人力積込 | | コンクリート塊 | m ³ | 1 | 4,137 | 4,137 | |
| 計 | | | | | | 2,813,137 | |
| 単価 | | | | | | 2,814,000 | 円/構造物 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|------------|-----------------|----------------|----------------|-----|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-23号 | コンクリート表面清掃 | 漏水・遊離石灰部 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塗替塗装 | | 清掃・水洗い 無し 無し 無し | m ² | 1 | 141 | 141 | |
| 計 | | | | | | 141 | |
| 単価 | | | | | | 141 | 円/m ² |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|-------------------|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-24号 | 橋面防水 (夜間・制約有り) | 塗膜防水 | 単位 | m ² | 数量 | | 1 | 単価 | 2,673 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 塗膜系防水 | 補修有 20.09m/100m ² 有 20.09m/100m ² 有 | m ² | 1 | 2,673 | 2,673 | | | |
| | 計 | | | | | 2,673 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,673 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|--------------------|------------------------|----|----|-----|-----|--------|------------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 | |
| 単-25号 | 舗装版切断 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装版厚 70mm | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 777 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 777 | 777 | | | |
| | 計 | | | | | 777 | | | |
| | 単価 | | | | | 777 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 | |
| 単-26号 | 舗装版破碎 (夜間・制約有り) | アスファルト舗装版 舗装版厚 70mm | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 765.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 765.8 | 765.8 | | |
| 計 | | | | | | 765.8 | | |
| 単価 | | | | | | 765.8 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|-----|---|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-27号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 1,291 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | 1,291 | 1,291 | | |
| 計 | | | | | | 1,291 | | |
| 単価 | | | | | | 1,291 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-28号 | 処処分 | アスファルト処 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | m ³ | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------|---|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-29号 | ベタ層 (夜間・制約有り) | 改質As 再生密粒 II型(20)DS3000 舗装厚 30mm 3.0m超 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,178 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 無し 全ての費用 | m ² | 1 | 1,178 | 1,178 | | |
| 計 | | | | | | 1,178 | | |
| 単価 | | | | | | 1,178 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 | |
| 単-30号 | 表層 (夜間・制約有り) | 改質As 密粒 II型 (20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,663 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 40mm 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 1,663 | 1,663 | | |
| 計 | | | | | | 1,663 | | |
| 単価 | | | | | | 1,663 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|---------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-31号 | 溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 420.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 420.6 | 420.6 | | |
| 計 | | | | | | 420.6 | | |
| 単価 | | | | | | 420.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|---------------------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-32号 | 溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 598.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 598.8 | 598.8 | | | |
| 計 | | | | | | 598.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 598.8 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 | |
|-------|---------------------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-33号 | 溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 1,022 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 1,022 | 1,022 | | | |
| 計 | | | | | | 1,022 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,022 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|---------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 溶融式区画線 (夜間・制約有り) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 | m | | | 1 | 1,053 |
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 1,053 | 1,053 | |
| | 計 | | | | | 1,053 | |
| | 単価 | | | | | 1,053 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|-----|------------------------------|----------------|----|-------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | | | 1 | 3,626 |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 2.5km以下 | m ³ | 1 | 3,626 | 3,626 | |
| | 計 | | | | | 3,626 | |
| | 単価 | | | | | 3,626 | 円/m ³ |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------------------|-----|-------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | 1,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m ³) | | | m ³ | 1 | 1,880 | 1,880 | | |
| 計 | | | | | | 1,880 | | |
| 単価 | | | | | | 1,880 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m ² | 数量 | | 単価 | 4,137 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m ² | 1 | 4,137 | 4,137 | | |
| 計 | | | | | | 4,137 | | |
| 単価 | | | | | | 4,137 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|----|------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-38号 | 足場 | 安全ネット不要 | 単位 | 掛m ² | 数量 | | 単価 | 3,579 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 単管足場 不要 標準 | 掛m ² | 1 | 3,579 | 3,579 | | |
| 計 | | | | | | 3,579 | | |
| 単価 | | | | | | 3,579 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-39号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 12,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| 計 | | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一40号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|-----------------|----|----|----|--------|---------|------|--------|
| | | | | | | 8 | | 20,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 4 | 22,370 | 89,480 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 4 | 18,900 | 75,600 | | |
| 計 | | | | | | 165,080 | | |
| 単価 | | | | | | 20,640 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 下地処理 | | 単位 | m 2 | 数量 | | 10 | 単価 | 13, 380 |
|--------------------|----|----|-----|---------|----------|-------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25, 935 | 25, 935 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4 | 23, 940 | 95, 760 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 12, 105 | | | |
| 計 | | | | | 133, 800 | | | |
| 単価 | | | | | 13, 380 | 円/m 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| プライマー塗布 | エポキシ樹脂系プライマー | m ² | | | 10 | 11,270 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3 | 23,940 | 71,820 | |
| 剥落防止材 | エポキシ樹脂プライマー | kg | 1.5 | 3,500 | 5,250 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 9,695 | |
| 計 | | | | | 112,700 | |
| 単価 | | | | | 11,270 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 不陸修正 | エポキシ樹脂系パテ | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 11,380 |
|-------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|---------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | 23,940 | 47,880 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,685 | 20,685 | | | |
| 剥落防止材 | エポキシ樹脂パテ | kg | 2.2 | 4,500 | 9,900 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 9,400 | | | |
| 計 | | | | | | 113,800 | | |
| 単価 | | | | | | 11,380 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 24,960 |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------|---------|------------------|--------|
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1 | 25,935 | 25,935 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 3 | 23,940 | 71,820 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 2 | 20,685 | 41,370 | | |
| 剥落防止材 | エポキシ樹脂接着剤 | kg | | 6 | 5,800 | 34,800 | | |
| 剥落防止材 | 特殊ビロン繊維 | m ² | | 11 | 5,620 | 61,820 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | | 1 | | 13,855 | | |
| 計 | | | | | | 249,600 | | |
| 単価 | | | | | | 24,960 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 仕上げ塗装 | シコシ樹脂上塗2層 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,350 |
|-------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|---------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3 | 23,940 | 71,820 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,685 | 41,370 | | | |
| 剥落防止材 | シコシ樹脂上塗材 | kg | 2.4 | 4,390 | 10,536 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 13,839 | | | |
| 計 | | | | | | 163,500 | | |
| 単価 | | | | | | 16,350 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------|----|------|--------|--------|-------------|
| 水切り設置 | プラスチック面木40mm エポキシ樹脂 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 4,456 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 25,935 | 7,780 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | 23,940 | 21,546 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 20,685 | 6,205 | |
| シール材 | エポキシ | kg | 1.5 | 2,040 | 3,060 | |
| プラスチック面木 | 面取り部40mm | m | 10.1 | 310 | 3,131 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 2,838 | |
| 計 | | | | | 44,560 | |
| 単価 | | | | | 4,456 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------|------------------|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 51,840 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m 3 | 1 | 51,840 | 51,840 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 51,840 | | |
| 単価 | | | | | 51,840 | 円/m 3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|------------|--|-----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 塗替塗装 | 素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ケレン(プラスチック処理) 無し | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 7,600 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 | 昼間 素地調整 1種ケレン 制約無 | m 2 | 100 | 7,600 | 760,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 760,000 | | |
| 単価 | | | | | 7,600 | 円/m 2 | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 塗替塗装 | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ジンクリッチ [®] イント(1層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,383 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 塗替塗装 下塗り | 昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無 | m ² | 100 | 1,382.72 | 138,272 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 28 | |
| 計 | | | | | | 138,300 | |
| 単価 | | | | | | 1,383 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 塗替塗装 | 下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,522 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 塗替塗装 下塗り | 昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー 制約無 | m ² | 100 | 1,521.92 | 152,192 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 152,200 | |
| 単価 | | | | | | 1,522 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|-----------|--|----------------|-----|--------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 塗替塗装 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| | 塗替塗装 | 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 100 | 716.9 | | 716.9 |
| 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 中塗り | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 | m ² | 100 | 716.88 | 71,688 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 2 |
| | 計 | | | | | 71,690 | |
| | 単価 | | | | | 716.9 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-------|-----------|--|----------------|-----|----------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 塗替塗装 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| | 塗替塗装 | 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 | m ² | 100 | 1,152 | | 1,152 |
| 橋梁塗装工 | 塗替塗装 | 上塗り | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 | m ² | 100 | 1,151.88 | 115,188 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 12 |
| | 計 | | | | | 115,200 | |
| | 単価 | | | | | 1,152 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------|--------|--------|------------------|
| 殻運搬 | アスファルト殻 人力積込 DID有 3.5km以下 | m ³ | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 82 | 136 | 11,152 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.24 | 4,710 | 5,840 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.24 | 163 | 202 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 37,360 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------|--------|--------|------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID有 3.5km以下 | m ³ | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 82 | 136 | 11,152 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.24 | 4,710 | 5,840 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.24 | 163 | 202 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 37,360 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------------|--|-------------|----|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（m ³ ） | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,880 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | アスファルト殻(掘削) | | m ³ | 100 | 1,880 | 188,000 | |
| 計 | | | | | | | 188,000 | |
| 単価 | | | | | | | 1,880 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|----------------------|--|-------------|----|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（m ³ ） | | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,750 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | コンクリート殻(鉄筋) | | m ³ | 100 | 2,750 | 275,000 | |
| 計 | | | | | | | 275,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,750 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|-------|--------|--------|--------------|
| 足場工（吊足場） | 14m2 10日 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 23,960 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.797 | 29,715 | 23,682 | |
| 足場材損料 | | 日 | 10 | 27.8 | 278 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 23,960 | |
| 単価 | | | | | 23,960 | 円/m 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|------------------|----|-------|-----------|---------|---------------|
| 登り栈橋工 (箇所) | 設置・撤去・損料 0.3月 4m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 111,300 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.936 | 29,715 | 87,243 | |
| 登り栈橋損料 | | 月 | 0.3 | 79,881.33 | 23,964 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 93 | |
| 計 | | | | | 111,300 | |
| 単価 | | | | | 111,300 | 円/箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 交通誘導警備員 A | | | | 1 | | | 14,910 |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 14,910 | | 14,910 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 14,910 | |
| 単価 | | | | | | 14,910 | 円/人日 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 交通誘導警備員 B | | | | 1 | | | 12,600 |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 12,600 | | 12,600 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 12,600 | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円/人日 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 排水管設置 | 鋼管 φ50 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 11,150 |
|-------------------|--------|----|----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | 23,940 | 47,880 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 20,685 | 20,685 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 18% | | 式 | 1 | | 17,000 | | | |
| 計 | | | | | 111,500 | | | |
| 単価 | | | | | 11,150 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------|----|----|-----|--------|--------|--------|
| 床版水抜管設置 | φ60mm未満 | | | | | 1 | 66,230 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.5 | 25,935 | 12,967 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | 23,940 | 23,940 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 1 | 20,685 | 20,685 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | | 1 | | 8,638 | |
| 計 | | | | | | 66,230 | |
| 単価 | | | | | | 66,230 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ブロック積 | 一時撤去・再設置 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 13,160 |
|-------------------|----------|----|----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 23,940 | 119,700 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 11,900 | | | |
| 計 | | | | | 131,600 | | | |
| 単価 | | | | | 13,160 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 転落防止柵 | | 一時撤去・再設置 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,877 |
|------------------|----|----------|-----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 25,935 | 12,967 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 20,685 | 62,055 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 3,748 | | | |
| 計 | | | | | 78,770 | | | |
| 単価 | | | | | 7,877 | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------|----|------|--------|--------|--------------|
| ひび割れ補修工（充てん工法） | 20m未満 0.8kg | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 94,240 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.85 | 25,935 | 22,044 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.3 | 23,940 | 31,122 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.1 | 20,685 | 22,753 | |
| 充填剤 | 可とう性ポキ樹脂 | kg | 0.96 | 5,650 | 5,424 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 17% | | 式 | 1 | | 12,897 | |
| 計 | | | | | 94,240 | |
| 単価 | | | | | 94,240 | 円／構造物 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------------|----|-------|--------|---------|---------------|
| ひび割れ補修工（低圧注入工法） | 25m未満 0.08kg 0.503kg 12個 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 147,900 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 25,935 | 38,902 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | 23,940 | 57,456 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 20,685 | 37,233 | |
| 注入材 | エポキシ 3種 | kg | 0.08 | 5,200 | 416 | |
| シール材 | エポキシ | kg | 0.689 | 2,040 | 1,405 | |
| 低圧注入器具 | ひび割れ注入用 | 個 | 12 | 380 | 4,560 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 7,928 | |
| 計 | | | | | 147,900 | |
| 単価 | | | | | 147,900 | 円/構造物 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 断面修復工(左官工法) | 塩害対策 有 0.1m3以上 1.035m3 | 単位 | 構造物 | 数量 | 1 | 単価 | 2,809,000 |
|--------------------|---------------------|------------------------|------|---------|-----------|-------|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 24 | 25,935 | 622,440 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 40 | 23,940 | 957,600 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 26 | 20,685 | 537,810 | | | |
| 防錆処理材 | 高性能防錆ペーパ | kg | 30 | 2,730 | 81,900 | | | |
| コンクリート断面修復材 | ポリマーセメントモルタル(左官工法用) | m ³ | 1.22 | 309,000 | 376,980 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 11% | | 式 | 1 | | 232,270 | | | |
| 計 | | | | | 2,809,000 | | | |
| 単価 | | | | | 2,809,000 | 円/構造物 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------------|----------------|-----|-----|--------|------------------|
| 塗替塗装 | 清掃・水洗い 無し 無し 無し | m ² | 100 | 141 | 14,100 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 | 昼間 清掃・水洗い 制約無 | m ² | 100 | 141 | 14,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 14,100 | |
| 単価 | | | | | 141 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------|---------|------------------|
| 塗膜系防水 | 補修 有 20.09m/100m2 有 20.09m/100m2 有 | m ² | 100 | 2,357.73 | 235,773 | 2,673 |
| 橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) | 補修 | m ² | 100 | 2,357.73 | 235,773 | |
| 導水パイプ | φ18 | m | 21.095 | 1,170 | 24,681 | |
| 成型目地材 | t=5mm | m | 21.095 | 320 | 6,750 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 96 | |
| 計 | | | | | 267,300 | |
| 単価 | | | | | 2,673 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 420.6 |
|-------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける | m | 1,000 | 298 | 298,000 | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 570 | 172 | 98,040 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 360 | 9,000 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | 136 | 5,984 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,826 | | |
| 計 | | | | | 420,600 | | |
| 単価 | | | | | 420.6 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 598.8 |
|-------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 (熔融式) | 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける | m | 1,000 | 323 | 323,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融 | kg | 760 | 315 | 239,400 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 150 | 4,950 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 360 | 11,880 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 48 | 136 | 6,528 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 13,042 | | | |
| 計 | | | | | 598,800 | | | |
| 単価 | | | | | 598.8 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 1,000 | 単価 | 1,022 |
|-------------------|---|----|-------|-----|-----------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 (熔融式) | 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける | m | 1,000 | 661 | 661,000 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,700 | 172 | 292,400 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 150 | 11,250 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 360 | 27,000 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 98 | 136 | 13,328 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 17,022 | | | |
| 計 | | | | | 1,022,000 | | | |
| 単価 | | | | | 1,022 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,053 |
|-------------------|--|----|-------|-----|-----------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 (熔融式) | 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける | m | 1,200 | 746 | 895,200 | | | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 172 | 117,648 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 150 | 4,500 | | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 360 | 10,800 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | 136 | 17,952 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 6,900 | | | |
| 計 | | | | | 1,053,000 | | | |
| 単価 | | | | | 1,053 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------|--------|--------|------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 人力積込 DID有 2.5km以下 | m ³ | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1.23 | 20,160 | 24,796 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 28.4 | 136 | 3,862 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.56 | 4,710 | 7,347 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.56 | 163 | 254 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 36,260 | |
| 単価 | | | | | 3,626 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m 3) | | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 1, 880 |
|-------------|-------------|-----|-----|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | コンクリート殻(無筋) | m 3 | 100 | 1, 880 | 188, 000 | | |
| 計 | | | | | 188, 000 | | |
| 単価 | | | | | 1, 880 | 円 / m 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 4,137 |
|----------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 25,935 | 36,309 | | |
| とび工 | | 人 | 7.7 | 25,515 | 196,465 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,685 | 24,822 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 31% | | 式 | 1 | | 97,864 | | |
| 計 | | | | | 413,700 | | |
| 単価 | | | | | 4,137 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.07 |
| 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 足場工 | 単管足場 不要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,579 |
|----------------------|------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.7 | 25,935 | 44,089 | | |
| とび工 | | 人 | 6.3 | 25,515 | 160,744 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | 20,685 | 33,096 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.8 | 41,600 | 33,280 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 32% | | 式 | 1 | | 86,691 | | |
| 計 | | | | | 357,900 | | |
| 単価 | | | | | 3,579 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | 22,370 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 22,370 | | |
| | 単価 | | | | | 22,370 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.07 |
|--|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 18,900 | 18,900 | | 18,900 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 18,900 | | |
| | 単価 | | | | | 18,900 | 円/人日 | |