

令和4年7月7日（令和4年8月1日）

那智川本川下流床固5号（左岸）他工事

【工事設計書（公表資料）】

紀伊山系砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--------------------|
| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 |
| 工事地名 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和4年6月 | 12) 設計年月 | 令和4年5月 |
| 2) 事務所名 | 紀伊山系砂防事務所 工務課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 5820010001 | 14) 単価適用年月 | 2022年6月 |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越を含む)の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2022年6月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 河川工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 236日間 自 令和4年7月8日 (当初) 至 令和5年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 和歌山県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 新宮市 他 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | | 22) 処分費等 | 11,533,000 |
| | | 23) 公告日 | 令和4年5月10日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 事業名: |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--|----|-------|-------|------------|------|------|------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 | | 式 | 1 | | 81,924,011 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 23,922,622 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 1,529,061 | | | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 2,540 | 259.3 | 658,622 | | | | 単-1号 |
| 掘削 | 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 660 | 333.6 | 220,176 | | | | 単-2号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下 | m3 | 1,390 | 353.7 | 491,643 | | | | 単-3号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1,400 | 113.3 | 158,620 | | | | 単-4号 |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,489,244 | | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 2,540 | 346.3 | 879,602 | | | | 単-5号 |
| 掘削(ICT) | 岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 660 | 456.7 | 301,422 | | | | 単-6号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下 | m3 | 660 | 353.7 | 233,442 | | | | 単-7号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 660 | 113.3 | 74,778 | | | | 単-8号 |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|----------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 66,406 | | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 10 | 5,541 | 55,410 | | | | | 単-9号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下 | m3 | 20 | 353.7 | 7,074 | | | | | 単-10号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 20 | 196.1 | 3,922 | | | | | 単-11号 |
| 盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 512,631 | | | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | 土量10,000m3未満 | m3 | 610 | 236.5 | 144,265 | | | | | 単-12号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下 | m3 | 670 | 353.7 | 236,979 | | | | | 単-13号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 670 | 196.1 | 131,387 | | | | | 単-14号 |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 24,759 | | | | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 30 | 825.3 | 24,759 | | | | | 単-15号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 20,300,521 | | | | | |
| 転石破碎 | 火薬使用無 | m3 | 1,325 | 3,003 | 3,978,975 | | | | | 単-16号 |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=4.0km以下 | m3 | 5,760 | 816.1 | 4,700,736 | | | | | 単-17号 |
| 積込(ルース) | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | m3 | 1,300 | 233.7 | 303,810 | | | | | 単-18号 |
| 残土等処分 | 土砂 | m3 | 4,440 | 1,800 | 7,992,000 | | | | | 単-19号 |
| 残土等処分 | 硬岩 | m3 | 1,330 | 2,500 | 3,325,000 | | | | | 単-20号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 21,550,351 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 897,981 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 290 | 221.1 | 64,119 | | | | | 単-21号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 160 | 1,740 | 278,400 | | | | | 単-22号 |
| 基面整正 | | m2 | 140 | 417.9 | 58,506 | | | | | 単-23号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.3km以下 | m3 | 360 | 353.7 | 127,332 | | | | | 単-24号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下 | m3 | 120 | 816.1 | 97,932 | | | | | 単-25号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 180 | 196.1 | 35,298 | | | | | 単-26号 |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|---|----|-----|--------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 180 | 113.3 | 20,394 | | | | | 単-27号 |
| 残土等処分 | 土砂 | m3 | 120 | 1,800 | 216,000 | | | | | 単-28号 |
| アンカー付護岸工 | | 式 | 1 | | 20,652,370 | | | | | |
| 基礎工 | クワッシャーラン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1390 高さ300 | m | 47 | 15,480 | 727,560 | | | | | 単-29号 |
| 基礎工 | クワッシャーラン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1130 高さ300 | m | 48 | 13,590 | 652,320 | | | | | 単-30号 |
| アンカー付石積 | 自然石 Φ300内外 控え900 空積 | m2 | 258 | 32,620 | 8,415,960 | | | | | 単-31号 |
| アンカー付石積 | 自然石 Φ300内外 控え500 空積 | m2 | 310 | 33,240 | 10,304,400 | | | | | 単-32号 |
| 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) 幅1090 高さ100 | m3 | 5 | 61,330 | 306,650 | | | | | 単-33号 |
| 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) 幅880 高さ100 | m3 | 4 | 61,370 | 245,480 | | | | | 単-34号 |
| 床固め工 | | 式 | 1 | | 28,794,537 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 189,885 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|---------------------------------|----|-----|--------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 30 | 1,740 | 52,200 | | | | | 単-35号 |
| 基面整正 | | m2 | 290 | 417.9 | 121,191 | | | | | 単-36号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下 | m3 | 30 | 353.7 | 10,611 | | | | | 単-37号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 30 | 196.1 | 5,883 | | | | | 単-38号 |
| 床固め本体工 | | 式 | 1 | | 11,990,838 | | | | | |
| コンクリート | 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | m3 | 253 | 29,530 | 7,471,090 | | | | | 単-39号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 26 | 8,791 | 228,566 | | | | | 単-40号 |
| 型枠 | 残存型枠 | m2 | 230 | 10,480 | 2,410,400 | | | | | 単-41号 |
| 止水板 | CF300×7 | m | 11 | 4,837 | 53,207 | | | | | 単-42号 |
| 自然石修景(床固工本体) | アンカー付石積 自然石 Φ300内外 控え500 練積 | m2 | 26 | 37,250 | 968,500 | | | | | 単-43号 |
| 洗出し仕上げ | 平面部 | m2 | 10 | 11,500 | 115,000 | | | | | 単-44号 |
| 洗出し仕上げ | 壁面部 | m2 | 6 | 13,830 | 82,980 | | | | | 単-45号 |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|---------------------------------|-----|-----|--------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 胴込・裏込コンクリート | 18-8-40(高炉B) | m3 | 6 | 35,450 | 212,700 | | | | | 単-46号 |
| 天端保護庇 | 18-8-40(高炉B)幅500 高さ350 | m3 | 5 | 61,170 | 305,850 | | | | | 単-47号 |
| 補強鉄筋 | SD345 D13 L=1.1m | 本 | 52 | 765.3 | 39,795 | | | | | 単-48号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 30 | 3,425 | 102,750 | | | | | 単-49号 |
| 垂直壁工 | | 式 | 1 | | 6,485,897 | | | | | |
| コンクリート | 18-8-40(高炉B)一般養生 コンクリート夜間割増無 | m3 | 144 | 29,530 | 4,252,320 | | | | | 単-50号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 17 | 8,791 | 149,447 | | | | | 単-51号 |
| 型枠 | 残存型枠 | m2 | 180 | 10,480 | 1,886,400 | | | | | 単-52号 |
| 洗出し仕上げ | 平面部 | m2 | 7 | 11,500 | 80,500 | | | | | 単-53号 |
| 洗出し仕上げ | 壁面部 | m2 | 6 | 13,830 | 82,980 | | | | | 単-54号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 10 | 3,425 | 34,250 | | | | | 単-55号 |
| 側壁工 | | 式 | 1 | | 3,360,855 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|-------------------------------|-----|-----|--------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | m3 | 38 | 29,530 | 1,122,140 | | | | | 単-56号 |
| 型枠 | 残存型枠 水抜きパイプ有 | m2 | 71 | 10,550 | 749,050 | | | | | 単-57号 |
| 吸出し防止材 | ポリエステル系不織布 t=50 | m2 | 1 | 1,908 | 1,908 | | | | | 単-58号 |
| 裏込砕石 | クラッシャーランC-40 | m3 | 11 | 10,360 | 113,960 | | | | | 単-59号 |
| 自然石修景(側壁工) | アンカー付石積 自然石 Φ300内外 控え500 練積 | m2 | 26 | 37,250 | 968,500 | | | | | 単-60号 |
| 洗出し仕上げ | 平面部 | m2 | 3 | 11,500 | 34,500 | | | | | 単-61号 |
| 胴込・裏込コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 7 | 35,450 | 248,150 | | | | | 単-62号 |
| 補強鉄筋 | SD345 D13 L=1.1m | 本 | 26 | 765.3 | 19,897 | | | | | 単-63号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 30 | 3,425 | 102,750 | | | | | 単-64号 |
| 水叩工 | | 式 | 1 | | 6,767,062 | | | | | |
| コンクリート | 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | m3 | 219 | 29,530 | 6,467,070 | | | | | 単-65号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 28 | 8,791 | 246,148 | | | | | 単-66号 |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|---------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 28 | 1,923 | 53,844 | | | | | 単-67号 |
| 水路工 | | 式 | 1 | | 6,444,001 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,921,365 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 670 | 221.1 | 148,137 | | | | | 単-68号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 610 | 1,740 | 1,061,400 | | | | | 単-69号 |
| 基面整正 | | m2 | 60 | 417.9 | 25,074 | | | | | 単-70号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下 | m3 | 1,350 | 353.7 | 477,495 | | | | | 単-71号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 680 | 196.1 | 133,348 | | | | | 単-72号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 670 | 113.3 | 75,911 | | | | | 単-73号 |
| 側壁工 | | 式 | 1 | | 847,765 | | | | | |
| 水路工 | 18-8-40(高炉B) U-400×300 | m | 16 | 26,140 | 418,240 | | | | | 単-74号 |
| プレキャストU型側溝 | U-300 | m | 38 | 9,950 | 378,100 | | | | | 単-75号 |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|-------------------------------|----|----|-----------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 側溝蓋 | B400-L1000 t=3.2mm (メッキ加工) | 枚 | 17 | 3,025 | 51,425 | | | | | 単-76号 |
| 集水柵工 | | 式 | 1 | | 3,278,201 | | | | | |
| 現場打ち集水柵 | 24-8-25(高炉)2100 ×2100×5060 | 箇所 | 1 | 3,077,000 | 3,077,000 | | | | | 単-77号 |
| 現場打ち集水柵 | 18-8-40(高炉)900× 900×1250 | 箇所 | 1 | 73,860 | 73,860 | | | | | 単-78号 |
| 現場打ち集水柵 | 18-8-40(高炉)900× 900×600 | 箇所 | 2 | 49,470 | 98,940 | | | | | 単-79号 |
| 蓋 | B850-L1700 t=6mm(メ ッキ加工) | 枚 | 2 | 11,770 | 23,540 | | | | | 単-80号 |
| 蓋 | B700-L700 t=6mm(メ ッキ加工) | 枚 | 1 | 4,861 | 4,861 | | | | | 単-81号 |
| 暗渠工 | | 式 | 1 | | 396,670 | | | | | |
| 暗渠排水管 | 耐圧ポリエチレンリブ管(ハ ル管Φ800) | m | 5 | 42,780 | 213,900 | | | | | 単-82号 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 重圧管1種Φ500 | m | 7 | 26,110 | 182,770 | | | | | 単-83号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,212,500 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,212,500 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|-------------------------|----|----|--------|-------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 97 | 12,500 | 1,212,500 | | | | | 単-84号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 81,924,011 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 7,831,530 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,909,530 | | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,163,530 | | | | | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 | | 17,530 | | | | | 内-1号 |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,146,000 | | | | | 内-2号 |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 746,000 | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 5,922,000 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 89,755,541 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 21,985,000 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 111,740,541 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 那智川本川下流床固5号(左岸)他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|-------------------------|----|----|----|-------------|------|------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 17,529,459 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 129,270,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 12,927,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 142,197,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|----|----|--------|------|------|----|
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 2540m3 | 式 | 1 | | 11,359 | | | |
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 660m3 | 式 | 1 | | 3,890 | | | |
| 路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検 | 10,000m3未満 無し 610m3 | 式 | 1 | | 2,022 | | | |
| 法面整形 (ICT) 保守点 検 | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 30m2 | 式 | 1 | | 259 | | | |
| 合 計 | | | | | 17,530 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|-----------|------|------|----|
| システム初期費 (ICT) | バックホ | 式 | 1 | | 598,000 | | | |
| システム初期費 (ICT) | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | | | |
| 合 計 | | | | | 1,146,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単一1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 259.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 1 | 259.3 | 259.3 | | |
| 計 | | | | | | 259.3 | | |
| 単価 | | | | | | 259.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単一2号 | 掘削 | 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 333.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 1 | 333.6 | 333.6 | | |
| 計 | | | | | | 333.6 | | |
| 単価 | | | | | | 333.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------|-------|--|----------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) =0.3km以下 | 片道運搬距離 L | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 353.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | | m3 | 1 | 353.7 | 353.7 | | |
| 計 | | | | | | | 353.7 | | |
| 単価 | | | | | | | 353.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------|----|------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 113.3 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 1 | 113.3 | 113.3 | | |
| 計 | | | | | | | 113.3 | | |
| 単価 | | | | | | | 113.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-5号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 346.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 1 | 346.3 | 346.3 | | |
| 計 | | | | | | 346.3 | | |
| 単価 | | | | | | 346.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-6号 | 掘削(ICT) | 岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 456.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 1 | 456.7 | 456.7 | | |
| 計 | | | | | | 456.7 | | |
| 単価 | | | | | | 456.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------|-------|---|----------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) =0.3km以下 | 片道運搬距離 L | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 353.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | m3 | 1 | 353.7 | 353.7 | | |
| 計 | | | | | | | 353.7 | | |
| 単価 | | | | | | | 353.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------|----|------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 113.3 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 1 | 113.3 | 113.3 | | |
| 計 | | | | | | | 113.3 | | |
| 単価 | | | | | | | 113.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|------|----------|--------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-9号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,541 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,541 | 5,541 | | |
| | 計 | | | | | 5,541 | | |
| | 単価 | | | | | 5,541 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|-------|-------|---|----------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-10号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) =0.3km以下 | 片道運搬距離 L | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 353.7 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 土砂等運搬 | 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | | m3 | 1 | 353.7 | 353.7 | | | |
| | 計 | | | | | 353.7 | | | | |
| | 単価 | | | | | 353.7 | 円/m3 | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-11号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 196.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 196.1 | 196.1 | | |
| 計 | | | | | | 196.1 | | |
| 単価 | | | | | | 196.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|---------------|---------------|---------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-12号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 土量10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 236.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | 10,000m3未満 無し | m3 | 1 | 236.5 | 236.5 | | |
| 計 | | | | | | 236.5 | | |
| 単価 | | | | | | 236.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) =0.3km以下 | 片道運搬距離 L | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 353.7 |
|-------|-------|--|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | | m3 | 1 | 353.7 | 353.7 | | |
| 計 | | | | | | | 353.7 | | |
| 単価 | | | | | | | 353.7 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 196.1 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|----|-------|-------|-------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 1 | 196.1 | 196.1 | | |
| 計 | | | | | | | 196.1 | | |
| 単価 | | | | | | | 196.1 | 円/m3 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------------|----------------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 825.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 1 | 825.3 | 825.3 | | |
| 計 | | | | | | 825.3 | | |
| 単価 | | | | | | 825.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------|------|-------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 転石破碎 | 火薬使用無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,003 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 転石破碎 | | 無し | m3 | 1 | 3,003 | 3,003 | | |
| 計 | | | | | | 3,003 | | |
| 単価 | | | | | | 3,003 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-17号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) =4.0km以下 | 片道運搬距離 L | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 816.1 |
| | 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | | m3 | 1 | 816.1 | 816.1 | | |
| | 計 | | | | | | 816.1 | | |
| | 単価 | | | | | | 816.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-18号 | 積込(ルーズ) | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 233.7 |
| | 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ルーズ) | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | | m3 | 1 | 233.7 | 233.7 | | |
| | 計 | | | | | | 233.7 | | |
| | 単価 | | | | | | 233.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 残土等処分 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
|-------|-------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 残土等処分 | 硬岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
|-------|-------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | 2,500 | 2,500 | | |
| 計 | | | | | | 2,500 | | |
| 単価 | | | | | | 2,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-21号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 221.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 221.1 | 221.1 | | | |
| 計 | | | | | | 221.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 221.1 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-22号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,740 | 1,740 | | | |
| 計 | | | | | | 1,740 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,740 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 417.9 |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基面整正 | | | m 2 | 1 | 417.9 | 417.9 | | | |
| 計 | | | | | | 417.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 417.9 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.3km以下 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 353.7 |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3 | 1 | 353.7 | 353.7 | | | |
| 計 | | | | | | 353.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 353.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 816.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m3 | 1 | 816.1 | 816.1 | | |
| | 計 | | | | | 816.1 | | |
| | 単価 | | | | | 816.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-26号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 196.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 196.1 | 196.1 | | |
| | 計 | | | | | 196.1 | | |
| | 単価 | | | | | 196.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 113.3 |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 113.3 | 113.3 | | |
| 計 | | | | | | 113.3 | | |
| 単価 | | | | | | 113.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 残土等処分 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
|-------|-------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 基礎工 | クッション40~0 一般型枠 18-8-40 (高炉B) 底幅1 390 高さ300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 15,480 |
|--------|-----|---|----------------|------|--------|----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 クッション 40~0 全ての費用 | m ² | 15.9 | 1,549 | 24,629.1 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 5 | 8,791 | 43,955 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m ³ | 2.9 | 29,530 | 85,637 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m ² | 0.3 | 1,923 | 576.9 | | |
| 計 | | | | | | 154,798 | | |
| 単価 | | | | | | 15,480 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 基礎工 | クッション40~0 一般型枠 18-8-40 (高炉B) 底幅1 130 高さ300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,590 |
|--------|-----|---|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎砕石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 クッション 40~0 全ての費用 | m ² | 13.3 | 1,549 | 20,601.7 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 5 | 8,791 | 43,955 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m ³ | 2.4 | 29,530 | 70,872 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m ² | 0.2 | 1,923 | 384.6 | | |
| 計 | | | | | | 135,813.3 | | |
| 単価 | | | | | | 13,590 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | アンカー付石積 | 自然石 Φ300内外 控え900 空積 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 32,620 |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-----|-------|---------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| アンカー積石積 | 自然石 Φ300内外 控え900 空積 | m2 | 10 | 8,787 | 87,870 | | | |
| 自在アンカー | L57.5 SUS304 | 個 | 128 | 290 | 37,120 | | | |
| アンカー側シャフト | φ6L=300亜鉛アルミ合金メッキ鉄線 (ジョイント金具含む) | 本 | 128 | 230 | 29,440 | | | |
| 背面シャフト | φ6 L=900亜鉛アルミ合金メッキ | 本 | 128 | 285 | 36,480 | | | |
| 背面金網 | φ4 亜鉛アルミ合金メッキ 100mm目 | m ² | 10 | 2,250 | 22,500 | | | |
| 割栗石 | 50-150mm | m ³ | 9.6 | 3,760 | 36,096 | | | |
| 石材 (野面石、雑石) 採取 | 石材の種類【野面石又は雑石】 石材の径【控長30cm | m ² | 10 | 6,895 | 68,950 | | | |
| 吸出し防止材設置 | | m ² | 10 | 770.6 | 7,706 | | | |
| 計 | | | | | 326,162 | | | |
| 単価 | | | | | 32,620 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | アンカー付石積 | 自然石 Φ300内外 控え500 空積 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 33,240 |
|----------------|---------------------------------|---------------------|-----|--------|---------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| アンカー積石積 | 自然石 Φ300内外 控え500 空積 | m2 | 10 | 11,040 | 110,400 | | | |
| 自在アンカー | L57.5 SUS304 | 個 | 128 | 290 | 37,120 | | | |
| アンカー側シャフト | φ6L=300亜鉛アルミ合金メッキ鉄線 (ジョイント金具含む) | 本 | 128 | 230 | 29,440 | | | |
| 背面シャフト | φ6 L=700亜鉛アルミ合金メッキ | 本 | 128 | 275 | 35,200 | | | |
| 背面金網 | φ4 亜鉛アルミ合金メッキ 100mm目 | m ² | 10 | 2,250 | 22,500 | | | |
| 割栗石 | 50-150mm | m ³ | 5.6 | 3,760 | 21,056 | | | |
| 石材 (野面石、雑石) 採取 | 石材の種類【野面石又は雑石】 石材の径【控長30cm | m ² | 10 | 6,895 | 68,950 | | | |
| 吸出し防止材設置 | | m ² | 10 | 770.6 | 7,706 | | | |
| 計 | | | | | 332,372 | | | |
| 単価 | | | | | 33,240 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|------|--------|
| 単-33号 | 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) 幅1090 高さ100 | 単位 | m3 | 数量 | 5 | 単価 | 61,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m3 | 5 | 61,170 | 305,850 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.4 | 1,923 | 769.2 | | |
| 計 | | | | | | 306,619.2 | | |
| 単価 | | | | | | 61,330 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------|----|-----|--------|-----------|------|--------|
| 単-34号 | 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) 幅880 高さ100 | 単位 | m3 | 数量 | 4 | 単価 | 61,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m3 | 4 | 61,170 | 244,680 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.4 | 1,923 | 769.2 | | |
| 計 | | | | | | 245,449.2 | | |
| 単価 | | | | | | 61,370 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,740 |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | 1,740 | 1,740 | | |
| 計 | | | | | | 1,740 | | |
| 単価 | | | | | | 1,740 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 417.9 |
|-------|------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m2 | 1 | 417.9 | 417.9 | | |
| 計 | | | | | | 417.9 | | |
| 単価 | | | | | | 417.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 |
|-------|-------|--|----------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-37号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) =0.3km以下 | 片道運搬距離 L | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 353.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | | m3 | 1 | 353.7 | 353.7 | |
| 計 | | | | | | | 353.7 | |
| 単価 | | | | | | | 353.7 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 |
|---------|---------|-----------------|----|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-38号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 196.1 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 1 | 196.1 | 196.1 | |
| 計 | | | | | | | 196.1 | |
| 単価 | | | | | | | 196.1 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-39号 | コンクリート | 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 29,530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1 | 29,530 | 29,530 | | |
| 計 | | | | | | 29,530 | | |
| 単価 | | | | | | 29,530 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-40号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,791 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | 8,791 | 8,791 | | |
| 計 | | | | | | 8,791 | | |
| 単価 | | | | | | 8,791 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 型枠 | 残存型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,480 |
|--------------|----|------------|----|----|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 無し 標準 | m2 | 1 | 10,480 | 10,480 | | | |
| 計 | | | | | | 10,480 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,480 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 止水板 | CF300×7 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,837 |
|-------|-----|----------|----|----|-------|-------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 止水板設置 | | CF 300×7 | m | 1 | 4,837 | 4,837 | | | |
| 計 | | | | | | 4,837 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,837 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号 | 自然石修景（床固工本体） | アンカー付石積 自然石 Φ300内外 控え500 練積 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 37,250 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----|--------|---------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| アンカー付石積 | 自然石 Φ300内外 控え500 練積 | m2 | 10 | 15,430 | 154,300 | | | |
| 自在アンカー | L57.5 SUS304 | 個 | 128 | 290 | 37,120 | | | |
| ステンレスワイヤー | SUS304 | 本 | 128 | 700 | 89,600 | | | |
| 背面金網 | φ4 亜鉛アルミ合金メッキ 100mm目 | m ² | 10 | 2,250 | 22,500 | | | |
| 石材（野面石、雑石）採取 | 石材の種類【野面石又は雑石】 石材の径【控長30cm | m ² | 10 | 6,895 | 68,950 | | | |
| 計 | | | | | 372,470 | | | |
| 単価 | | | | | 37,250 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|----|-----|----|-------|--------|--------|
| 単-44号 | 洗出し仕上げ | 平面部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 11,500 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 洗出し仕上げ | | 平面部 | | m2 | 1 | 8,094 | 8,094 | |
| 洗出し仕上げ用型枠 | | 平面部 | | m 2 | 1 | 3,400 | 3,400 | |
| 計 | | | | | | | 11,494 | |
| 単価 | | | | | | | 11,500 | 円/m2 |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|----|-----|----|--------|--------|--------|
| 単-45号 | 洗出し仕上げ | 壁面部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,830 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 洗出し仕上げ | | 壁面部 | | m2 | 1 | 10,220 | 10,220 | |
| 洗出し仕上げ用型枠 | | 壁面部 | | m 2 | 1 | 3,610 | 3,610 | |
| 計 | | | | | | | 13,830 | |
| 単価 | | | | | | | 13,830 | 円/m2 |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------------|-------------|----------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-46号 | 胴込・裏込コンクリート | 18-8-40(高炉B) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 35,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 胴込・裏込コンクリート | | 積工 18-8-40(高炉) | m3 | 1 | 35,450 | 35,450 | | | |
| 計 | | | | | | 35,450 | | | |
| 単価 | | | | | | 35,450 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|----------|-------|-------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-47号 | 天端保護庇 | 18-8-40(高炉B) 幅500 高さ350 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 61,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m3 | 1 | 61,170 | 61,170 | | | |
| 計 | | | | | | 61,170 | | | |
| 単価 | | | | | | 61,170 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-48号 | 補強鉄筋 | SD345 D13 L=1.1m | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 765.3 |
|---------------------|------|--|----|------|---------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | t | 0.11 | 179,300 | 19,723 | | |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 100 | 568 | 56,800 | | |
| 計 | | | | | | 76,523 | | |
| 単価 | | | | | | 765.3 | 円/本 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-49号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,425 |
|-------|----|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 単管傾斜足場 必要 標準 | 掛m2 | 1 | 3,425 | 3,425 | | |
| 計 | | | | | | 3,425 | | |
| 単価 | | | | | | 3,425 | 円/掛m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-50号 | コンクリート | 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 29,530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1 | 29,530 | 29,530 | | |
| 計 | | | | | | 29,530 | | |
| 単価 | | | | | | 29,530 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-51号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,791 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | 8,791 | 8,791 | | |
| 計 | | | | | | 8,791 | | |
| 単価 | | | | | | 8,791 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 型枠 | 残存型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,480 |
|--------------|----|------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 無し 標準 | m2 | 1 | 10,480 | 10,480 | | |
| 計 | | | | | | 10,480 | | |
| 単価 | | | | | | 10,480 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | 洗出し仕上げ | 平面部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 11,500 |
|-----------|--------|-----|----|----|-------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 洗出し仕上げ | | 平面部 | m2 | 1 | 8,094 | 8,094 | | |
| 洗出し仕上げ用型枠 | | 平面部 | m2 | 1 | 3,400 | 3,400 | | |
| 計 | | | | | | 11,494 | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | 洗出し仕上げ | 壁面部 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 13,830 |
|-----------|--------|-----|----|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 洗出し仕上げ | | 壁面部 | | m2 | 1 | 10,220 | 10,220 | | |
| 洗出し仕上げ用型枠 | | 壁面部 | | m 2 | 1 | 3,610 | 3,610 | | |
| 計 | | | | | | | 13,830 | | |
| 単価 | | | | | | | 13,830 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,425 |
|-------|----|--------------|----|------|----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 単管傾斜足場 必要 標準 | | 掛m 2 | 1 | 3,425 | 3,425 | | |
| 計 | | | | | | | 3,425 | | |
| 単価 | | | | | | | 3,425 | 円/掛m2 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|--------|---|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-56号 | コンクリート | 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 29,530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1 | 29,530 | 29,530 | | | |
| 計 | | | | | | 29,530 | | | |
| 単価 | | | | | | 29,530 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------------|----|----------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-57号 | 型枠 | 残存型枠 水抜きパイプ有 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 10,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 有り 12m/100m2 標準 | m2 | 1 | 10,550 | 10,550 | | | |
| 計 | | | | | | 10,550 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,550 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-58号 | 吸出し防止材 | ヤシ繊維系不織布 t=50 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,908 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | 点在 | m2 | 1 | 1,908 | 1,908 | | |
| 計 | | | | | | 1,908 | | |
| 単価 | | | | | | 1,908 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-59号 | 裏込碎石 | クラッシュランC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,360 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 裏込碎石 | | クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m3 | 1 | 10,360 | 10,360 | | |
| 計 | | | | | | 10,360 | | |
| 単価 | | | | | | 10,360 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一60号 | 自然石修景（側壁工） | アンカー付石積 自然石 Φ300内外 控え500 練積 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 37,250 |
|--------------|------------|-----------------------------|----|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アンカー付石積 | | 自然石 Φ300内外 控え500 練積 | | m2 | 10 | 15,430 | 154,300 | |
| 自在アンカー | | L57.5 SUS304 | | 個 | 128 | 290 | 37,120 | |
| ステンレスワイヤー | | SUS304 | | 本 | 128 | 700 | 89,600 | |
| 背面金網 | | Φ4 亜鉛アルミ合金メッキ 100mm目 | | m ² | 10 | 2,250 | 22,500 | |
| 石材（野面石、雑石）採取 | | 石材の種類【野面石又は雑石】 石材の径【控長30cm | | m ² | 10 | 6,895 | 68,950 | |
| 計 | | | | | | | 372,470 | |
| 単価 | | | | | | | 37,250 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|----|-------|--------|------|--------|
| 単-61号 | 洗出し仕上げ | 平面部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 11,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 洗出し仕上げ | 平面部 | m2 | 1 | 8,094 | 8,094 | | |
| | 洗出し仕上げ用型枠 | 平面部 | m 2 | 1 | 3,400 | 3,400 | | |
| | 計 | | | | | 11,494 | | |
| | 単価 | | | | | 11,500 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-62号 | 胴込・裏込コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 35,450 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 胴込・裏込コンクリート | 積工 18-8-40(高炉) | m 3 | 1 | 35,450 | 35,450 | | |
| | 計 | | | | | 35,450 | | |
| | 単価 | | | | | 35,450 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|---------------------|------|--|----|------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-63号 | 補強鉄筋 | SD345 D13 L=1.1m | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 765.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | t | 0.11 | 179,300 | 19,723 | |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 100 | 568 | 56,800 | |
| 計 | | | | | | 76,523 | |
| 単価 | | | | | | 765.3 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|-------|----|--------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-64号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 3,425 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 足場工 | | 単管傾斜足場 必要 標準 | 掛m2 | 1 | 3,425 | 3,425 | |
| 計 | | | | | | 3,425 | |
| 単価 | | | | | | 3,425 | 円/掛m2 |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-65号 | コンクリート | 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 29,530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1 | 29,530 | 29,530 | | |
| 計 | | | | | | 29,530 | | |
| 単価 | | | | | | 29,530 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-66号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,791 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | 8,791 | 8,791 | | |
| 計 | | | | | | 8,791 | | |
| 単価 | | | | | | 8,791 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,923 |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 1 | 1,923 | 1,923 | | |
| 計 | | | | | | 1,923 | | |
| 単価 | | | | | | 1,923 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-68号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 221.1 |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 221.1 | 221.1 | | |
| 計 | | | | | | 221.1 | | |
| 単価 | | | | | | 221.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-69号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | 1,740 | 1,740 | | |
| 計 | | | | | | 1,740 | | |
| 単価 | | | | | | 1,740 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-70号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 417.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m2 | 1 | 417.9 | 417.9 | | |
| 計 | | | | | | 417.9 | | |
| 単価 | | | | | | 417.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-71号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) =0.3km以下 | 片道運搬距離 L | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 353.7 |
| | 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | m3 | 1 | 353.7 | 353.7 | | |
| | 計 | | | | | | 353.7 | | |
| | 単価 | | | | | | 353.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-72号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 196.1 |
| | 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 1 | 196.1 | 196.1 | | |
| | 計 | | | | | | 196.1 | | |
| | 単価 | | | | | | 196.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 113.3 |
|-------|----|------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 113.3 | 113.3 | | |
| 計 | | | | | | 113.3 | | |
| 単価 | | | | | | 113.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | 水路工 | 18-8-40(高炉B) U-400×300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 26,140 |
|--------|-----|---|----------------|-----|--------|----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1.8 | 7,917 | 14,250.6 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m ³ | 0.2 | 40,170 | 8,034 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.2 | 4,489 | 897.8 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m ³ | 0.1 | 29,530 | 2,953 | | |
| 計 | | | | | | 26,135.4 | | |
| 単価 | | | | | | 26,140 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号 | プレキャストU型側溝 | U-300 | 単位 | m | 数量 | 38 | 単価 | 9,950 |
|--------|------------|---|----------------|-----|--------|-----------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し | m | 38 | 7,464 | 283,632 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 7.6 | 4,489 | 34,116.4 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1.9 | 31,750 | 60,325 | | |
| 計 | | | | | | 378,073.4 | | |
| 単価 | | | | | | 9,950 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号 | 側溝蓋 | B400-L1000 t=3.2mm (メッキ加工) | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,025 |
|---------|-----|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 縞鋼板蓋設置工 | | B400-L1000 t=3.2mm | 枚 | 1 | 3,025 | 3,025 | | | |
| 計 | | | | | | 3,025 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,025 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-77号 | 現場打ち集水桝 | 24-8-25 (高炉) 2100×2100×5060 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 3,077,000 |
|------------|---|-----------------------------|------|-----------|-------------|----|------|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 70.1 | 8,791 | 616,249.1 | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 | m ³ | 11.3 | 38,360 | 433,468 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.9 | 4,489 | 4,040.1 | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.5 | 31,750 | 15,875 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.32 | 182,500 | 58,400 | | | |
| 足掛け金物 | B300 | 個 | 14 | 2,140 | 29,960 | | | |
| 簡易ゲート設置 | AG-800S | 箇所 | 1 | 208,800 | 208,800 | | | |
| 簡易ゲート | AG-800S | 個 | 1 | 1,710,000 | 1,710,000 | | | |
| 計 | | | | | 3,076,792.2 | | | |
| 単価 | | | | | 3,077,000 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 現場打ち集水桝 | 18-8-40 (高炉) 900×900×1250 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 73,860 |
|------------------|---------|--|----------------|-----|--------|----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝 (本体) | | 18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 パツクホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 68,880 | 68,880 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.4 | 4,489 | 1,795.6 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.1 | 31,750 | 3,175 | | |
| 計 | | | | | | 73,850.6 | | |
| 単価 | | | | | | 73,860 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 現場打ち集水桝 | 18-8-40 (高炉) 900×900×600 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 49,470 |
|------------------|---------|---|----------------|-----|--------|----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝 (本体) | | 18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 パツホリ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 44,490 | 44,490 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.4 | 4,489 | 1,795.6 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.1 | 31,750 | 3,175 | | |
| 計 | | | | | | 49,460.6 | | |
| 単価 | | | | | | 49,470 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | 蓋 | B850-L1700 t=6mm (メッキ加工) | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|--------------------------|----|----|--------|----|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 縞鋼板蓋設置工 | B850-L1700 t=6mm | 枚 | 1 | 11,770 | | 11,770 | |
| | 計 | | | | | | 11,770 | |
| | 単価 | | | | | | 11,770 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | 蓋 | B700-L700 t=6mm (メッキ加工) | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|-------|----|-------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 縞鋼板蓋設置工 | B700-L700 t=6mm | 枚 | 1 | 4,861 | | 4,861 | |
| | 計 | | | | | | 4,861 | |
| | 単価 | | | | | | 4,861 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | 暗渠排水管 | 耐圧ポリエチレン管 (ハウル管Φ800) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 42,780 |
|-----------|-----------|----------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 暗渠排水管設置 | Φ800 | m | 1 | 4,777 | 4,777 | | | |
| 耐圧ポリエチレン管 | ハウル管 Φ800 | m | 1 | 38,000 | 38,000 | | | |
| 計 | | | | | 42,777 | | | |
| 単価 | | | | | 42,780 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | 鉄筋コンクリート台付管 | 重圧管 1種Φ500 | 単位 | m | 数量 | | 7 | 単価 | 26,110 |
|-------------|--|----------------|-----|--------|-----------|-----|---|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 500mm 2m/個 全ての費用 | m | 7 | 21,630 | 151,410 | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 1.4 | 8,791 | 12,307.4 | | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.6 | 31,750 | 19,050 | | | | |
| 計 | | | | | 182,767.4 | | | | |
| 単価 | | | | | 26,110 | 円/m | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|----------|---------|----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 12,500 | 12,500 | | | 12,500 |
| 計 | | | | | 12,500 | | | |
| 単価 | | | | | 12,500 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------|----|------|--------|--------|-------|
| アカー積石積 | 自然石 Φ300内外 控え900 空積 | m2 | | | 10 | 8,787 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 25,935 | 10,374 | |
| 石工 | | 人 | 0.6 | 34,020 | 20,412 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | 20,895 | 31,342 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 日 | 0.23 | 48,540 | 11,164 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19.9% | | 式 | 1 | | 14,578 | |
| 計 | | | | | 87,870 | |
| 単価 | | | | | 8,787 | 円/m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|--------|
| アカー積石積 | 自然石 Φ300内外 控え500 空積 | m2 | | | 10 | 11,040 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 25,935 | 10,374 | |
| 石工 | | 人 | 0.6 | 34,020 | 20,412 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.4 | 20,895 | 50,148 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 日 | 0.5 | 48,540 | 24,270 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,196 | |
| 計 | | | | | 110,400 | |
| 単価 | | | | | 11,040 | 円/m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 無し 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 10,480 |
|----------------------|--------------|----------------|-----|----------------|-----------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 25,935 | 51,870 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 4.8 | 27,090 | 130,032 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | 20,895 | 68,953 | | | |
| 溶接工 | | 人 | 2.3 | 27,615 | 63,514 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | | |
| 残存型枠 | 組立部材含む | m ² | 106 | 5,780 | 612,680 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | 式 | 1 | | 50,231 | | | |
| 計 | | | | | 1,048,000 | | | |
| 単価 | | | | | 10,480 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|------|--------|--------|-----|
| 止水板設置 | CF 300×7 | m | 10 | 4,837 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 25,935 | 7,780 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.8 | 20,895 | 16,716 | |
| 塩ビ止水板 | CF 300×7 | m | 10.9 | 2,190 | 23,871 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 48,370 | |
| 単価 | | | | | 4,837 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|--------|
| アンカー付石積 | 自然石 Φ300内外 控え500 練積 | m2 | | | 10 | 15,430 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 25,935 | 10,374 | |
| 石工 | | 人 | 1.4 | 34,020 | 47,628 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.1 | 20,895 | 64,774 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 日 | 0.5 | 48,540 | 24,270 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 7,254 | |
| 計 | | | | | 154,300 | |
| 単価 | | | | | 15,430 | 円/m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 洗出し仕上げ | 平面部 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 8,094 |
|----------------------|-------------------------|----|-----|--------|---------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | |
| 型わく工 | | 人 | 5.4 | 27,090 | 146,286 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 10 | 20,895 | 208,950 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊 | 日 | 4 | 76,210 | 304,840 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 18% | | 式 | 1 | | 123,389 | | |
| 計 | | | | | 809,400 | | |
| 単価 | | | | | 8,094 | 円/m2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 洗出し仕上げ | 壁面部 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 10,220 |
|----------------------|-------------------------|----|------|--------|-----------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5.2 | 25,935 | 134,862 | | |
| 型わく工 | | 人 | 5.2 | 27,090 | 140,868 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 10.4 | 20,895 | 217,308 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊 | 日 | 5.2 | 76,210 | 396,292 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 132,670 | | |
| 計 | | | | | 1,022,000 | | |
| 単価 | | | | | 10,220 | 円/m2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 179,300 |
|-------------|---|----|------|-----------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 115,000 | 118,450 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 60,825.45 | 60,825 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 25 | | | |
| 計 | | | | | 179,300 | | | |
| 単価 | | | | | 179,300 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 06 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 足場工 | 単管傾斜足場 必要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 |
|--|----------------------|--------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 25,935 | 36,309 | |
| | とび工 | | 人 | 5.6 | 25,305 | 141,708 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 20,895 | 52,237 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.8 | 41,600 | 33,280 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 30% | | 式 | 1 | | 78,966 | |
| | 計 | | | | | 342,500 | |
| | 単価 | | | | | 3,425 | 円/掛m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------|----------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 25,935 | 51,870 | |
| 型わく工 | | 人 | 4.8 | 27,090 | 130,032 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | 20,895 | 68,953 | |
| 溶接工 | | 人 | 2.3 | 27,615 | 63,514 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | |
| 残存型枠 | 組立部材含む | m ² | 106 | 5,780 | 612,680 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | 式 | 1 | | 50,231 | |
| 計 | | | | | 1,048,000 | |
| 単価 | | | | | 10,480 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 有り 12m/100m2 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 10,550 |
|----------------------|------------------|----------------------|-----|----------------|-----------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 25,935 | 51,870 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 4.8 | 27,090 | 130,032 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | 20,895 | 68,953 | | | |
| 溶接工 | | 人 | 2.3 | 27,615 | 63,514 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | | |
| 残存型枠 | 組立部材含む | m ² | 106 | 5,780 | 612,680 | | | |
| 水抜きパイプ | 硬質塩化ビニル管一般管VP-75 | m | 12 | 617 | 7,404 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | 式 | 1 | | 49,827 | | | |
| 計 | | | | | 1,055,000 | | | |
| 単価 | | | | | 10,550 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 吸出し防止材設置 | | 点在 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,908 |
|----------|-----------|----------------|------|--------|-------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.01 | 20,895 | 208 | | | |
| 吸出し防止材 | ポリエステル不織布 | m ² | 1 | 1,700 | 1,700 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,908 | | | |
| 単価 | | | | | 1,908 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,464 |
|------------|-------------------------------|---|------|----------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 4,972.05 | 49,720 | | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 1,510 | 24,915 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 74,640 | | | |
| 単価 | | | | | 7,464 | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|------------------|--------------------|----|-----|--------|----|--------|-------|
| | 縞鋼板蓋設置工 | B400-L1000 t=3.2mm | 単位 | 枚 | | | 10 | 3,025 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 25,935 | | 7,780 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.3 | 23,100 | | 6,930 | |
| | 縞鋼板 | 400×1000×3.2 | 枚 | 10 | 1,330 | | 13,300 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 8% | | 式 | 1 | | | 2,240 | |
| | 計 | | | | | | 30,250 | |
| | 単価 | | | | | | 3,025 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 182,500 |
|-------------|---|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 115,000 | 118,450 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 63,997.5 | 63,997 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 53 | | |
| 計 | | | | | 182,500 | | |
| 単価 | | | | | 182,500 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 簡易ゲート設置 | AG-800S | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 208,800 |
|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|---------|------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 25,935 | 51,870 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | 23,100 | 46,200 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 20,895 | 83,580 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 15% | | 式 | 1 | | 27,150 | | | |
| 計 | | | | | | 208,800 | | |
| 単価 | | | | | | 208,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|------------------|------------------|----|-----|--------|----|---------|--------|
| | 縞鋼板蓋設置工 | B850-L1700 t=6mm | 単位 | 枚 | | | 10 | 11,770 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 25,935 | | 10,374 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.4 | 23,100 | | 9,240 | |
| | 縞鋼板 | 850×1700×6 | 枚 | 10 | 8,940 | | 89,400 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 8% | | 式 | 1 | | | 8,686 | |
| | 計 | | | | | | 117,700 | |
| | 単価 | | | | | | 11,770 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|------------------|-----------------|----|-----|--------|----|--------|-------|
| | 縞鋼板蓋設置工 | B700-L700 t=6mm | 単位 | 枚 | | | 10 | 4,861 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 25,935 | | 7,780 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.3 | 23,100 | | 6,930 | |
| | 縞鋼板 | 700×700×6 | 枚 | 10 | 3,030 | | 30,300 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 8% | | 式 | 1 | | | 3,600 | |
| | 計 | | | | | | 48,610 | |
| | 単価 | | | | | | 4,861 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------------|----|-----|--------|---------|----------|
| 暗渠排水管設置 | Φ800 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 4,777 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 25,935 | 38,902 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3 | 23,100 | 69,300 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 20,895 | 125,370 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | 3 | 66,920 | 200,760 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 43,368 | |
| 計 | | | | | 477,700 | |
| 単価 | | | | | 4,777 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 12,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 12,495 | 12,495 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | 12,500 | |
| 単価 | | | | | | 12,500 | 円/人日 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 |
|---------|-------------|--|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 2540m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 11,359 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.438 | 25,935 | 11,359 | |
| 計 | | | | | | 11,359 | |
| 単価 | | | | | | 11,359 | 円/式 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 |
|---------|-------------|---|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 掘削（ICT）保守点検 | 岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 660m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 3,890 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.15 | 25,935 | 3,890 | |
| 計 | | | | | | 3,890 | |
| 単価 | | | | | | 3,890 | 円/式 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 |
|---------|-------------------|---------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 路体（築堤）盛土（ICT）保守点検 | 10,000m3未満 無し 610m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 2,022 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.078 | 25,935 | 2,022 | |
| 計 | | | | | | 2,022 | |
| 単価 | | | | | | 2,022 | 円/式 |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|---------------|-------------------------|----|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 法面整形（ICT）保守点検 | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 30m2 | | | | | 1 | 259 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.01 | 25,935 | 259 | |
| 計 | | | | | | 259 | |
| 単価 | | | | | | 259 | 円/式 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|--------------|-------|----|---|----|----|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| システム初期費（ICT） | バックホウ | | | | | 1 | 598,000 |
| システム初期費 | バックホウ | 式 | | 1 | | 598,000 | |
| 計 | | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円/式 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 548,000 |
|--------------|-------|----|----|----|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| システム初期費 | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | | | |
| 計 | | | | | 548,000 | | | |
| 単価 | | | | | 548,000 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--------------------------|-----|------|--------|----|--------|--------|--------|
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊 | | | | | | 1 | 48,540 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 21,840 | | 21,840 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 58 | 134 | | 7,772 | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 11,400 | | 18,924 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | 4 | |
| 計 | | | | | | | 48,540 | |
| 単価 | | | | | | | 48,540 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 76,210 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 21,840 | 21,840 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 102 | 134 | 13,668 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊 | 供用日 | 1.33 | 30,600 | 40,698 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 76,210 | | | |
| 単価 | | | | | 76,210 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|-------------------------|-----|------|--------|----|--------|-----|--------|
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | | | | | | 1 | 66,920 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 21,840 | | 21,840 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 134 | | 13,534 | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,000 | | 31,540 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 66,920 | | |
| 単価 | | | | | | 66,920 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |