

令和5年3月13日（令和5年6月1日）

大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事
工事地名	大阪府堺市松屋大和川通地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 1月
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4120030004	1 4) 単価適用年月	2023年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	352日間 自 令和 5年 3月14日 (当初) 至 令和 6年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	堺市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大和川本川	2 2) 処 分 費 等	1,053,740
		2 3) 公 告 日	令和 5年 1月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤防・護岸 (B・C地区)		式	1		115,343,304				
海岸土工		式	1		83,717,780				
盛土工		式	1		164,280				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,476	164,280			単-1号	
盛土工(ICT)		式	1		82,746,380				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	29,800	234.1	6,976,180			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離14.0km以下 DID有	m3	33,110	2,085	69,034,350			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	33,100	203.5	6,735,850			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		807,120				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,520	531	807,120			単-5号	
地盤改良工		式	1		13,457,682				
固結工		式	1		13,457,682				

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
中層混合処理	改良深度 8.3m 改良面積 321.4m ²	m ³	2,667	5,046	13,457,682			単-6号	
排水構造物工		式	1		3,390,134				
側溝工		式	1		3,048,944				
素堀水路	H=350mm	m	84	2,451	205,884			単-7号	
素堀水路	H=400mm	m	110	2,851	313,610			単-8号	
コルゲートフリューム	350×350mm	m	219	11,550	2,529,450			単-9号	
集水柵工		式	1		341,190				
調整柵(1)	1000×1100 土のう袋 耐候性3年	箇所	1	83,770	83,770			単-10号	
調整柵(2)	1000×1100 土のう袋 耐候性3年	箇所	1	83,770	83,770			単-11号	
調整柵(3)	1000×1200 土のう袋 耐候性3年	箇所	1	89,880	89,880			単-12号	
調整柵(4)	1000×1100 土のう袋 耐候性3年	箇所	1	83,770	83,770			単-13号	
構造物撤去工		式	1		9,577,038				

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		4,073,217				
床掘り	土砂	m3	810	293.2	237,492			単-14号	
床掘り	土砂	m3	1,200	468.1	561,720			単-15号	
埋戻し	土砂	m3	2,100	929.9	1,952,790			単-16号	
埋戻し	土砂	m3	110	2,649	291,390			単-17号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	450	203.5	91,575			単-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	2,085	938,250			単-19号	
構造物取壊し工		式	1		3,810,861				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	115	9,852	1,132,980			単-20号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	57	17,420	992,940			単-21号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	21	557.6	11,709			単-22号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,000	547.8	1,095,600			単-23号	

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
防草シート撤去	法面部(1:2.0以下)	m2	1,212	391	473,892			単-24号	
手すり撤去	コンクリート建込 支柱間隔1.5~2.0m	m	38	2,730	103,740			単-25号	
運搬処理工		式	1		1,692,960				
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離12.0km以下 DID有	m3	100	2,710	271,000			単-26号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離10.9km以下 DID有	m3	115	1,920	220,800			単-27号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離10.9km以下 DID有	m3	57	2,363	134,691			単-28号	
廃棄物運搬	廃プラスチック(防草シート) 片道運搬距離9.0km以下 DID有	m3	7	920.2	6,441			単-29号	
廃棄物運搬	廃プラスチック(水道管) 片道運搬距離9.0km以下 DID有	m3	1	3,714	3,714			単-30号	
殻処分	アスファルト殻	m3	100	3,525	352,500			単-31号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	115	3,525	405,375			単-32号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	57	3,750	213,750			単-33号	
廃棄物処分	廃プラスチック(防草シート)	m3	7	10,000	70,000			単-34号	

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
廃棄物処分	廃プラスチック(水道管)	m3	1	10,000	10,000			単-35号	
現場発生品運搬	手すり 片道運搬距離 9.0km以下	回	1	4,689	4,689			単-36号	
付帯道路施設工		式	1		69,300				
関電鉄塔周辺施設工		式	1		69,300				
航空障害灯制御盤	撤去・復旧	基	1	69,300	69,300			単-37号	
仮設工		式	1		5,131,370				
防護施設工		式	1		3,568,040				
仮囲い	設置・撤去 土中建込 高さ 3.0m	m	277	10,520	2,914,040			単-38号	
仮囲いゲート	設置・撤去 柵高 3.0m 幅 4.0m 土中建込	基	2	327,000	654,000			単-39号	
交通管理工		式	1		1,563,330				
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	123	12,710	1,563,330			単-40号	
堤防・護岸 (三宝地区)		式	1		16,071,428				

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
海岸土工		式	1		8,660,705				
盛土工		式	1		287,695				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,476	219,040			単-41号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離14.0km以下 DID有	m3	30	2,085	62,550			単-42号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	203.5	6,105			単-43号	
盛土工(ICT)		式	1		8,043,790				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,900	234.1	678,890			単-44号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離14.0km以下 DID有	m3	3,220	2,085	6,713,700			単-45号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,200	203.5	651,200			単-46号	
法面整形工(ICT)		式	1		329,220				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	620	531	329,220			単-47号	
排水構造物工		式	1		3,662,292				

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		362,620				
床掘り	土砂	m3	80	1,964	157,120			単-48号	
埋戻し	土砂	m3	60	3,425	205,500			単-49号	
側溝工		式	1		3,143,842				
フレキストU型側溝	PU3-300×300A	m	98	8,762	858,676			単-50号	
コレクトリウム	350×350mm 流用品	m	22	3,984	87,648			単-51号	
コレクトリウム	500×500mm	m	112	14,600	1,635,200			単-52号	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	177	2,334	413,118			単-53号	
側溝蓋	グレーチング 蓋 B300用 T-6	枚	10	14,920	149,200			単-54号	
集水柵工		式	1		155,830				
現場打ち集水柵	500×500×600 18-8-40(高炉)	箇所	1	45,050	45,050			単-55号	
蓋	グレーチング 蓋 500×500 T-6 普通目 ボルト固定	枚	1	28,340	28,340			単-56号	

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
調整柵	1000×1000 土のう袋 耐候性3年	箇所	1	82,440	82,440			単-57号	
防草工		式	1		2,965,137				
防草シート設置工		式	1		2,965,137				
防草シート	平面部・法面部 不織 布長繊維系 t=0.6mm	m2	2,631	1,127	2,965,137			単-58号	
構造物撤去工		式	1		236,764				
構造物取壊し工		式	1		5,911				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.6	9,852	5,911			単-59号	
排水構造物撤去工		式	1		215,136				
コルゲートフレーム撤去	撤去	m	166	1,296	215,136			単-60号	
運搬処理工		式	1		15,717				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道 運搬距離10.9km以下 D ID有	m3	0.6	1,920	1,152			単-61号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	3,525	2,115			単-62号	

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場発生品運搬	コルゲートフレーム 片道運搬 距離 9.0km以下	回	1	12,450	12,450			単-63号	
仮設工		式	1		546,530				
交通管理工		式	1		546,530				
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	43	12,710	546,530			単-64号	
直接工事費		式	1		131,414,732				
共通仮設費		式	1		18,815,305				
共通仮設費		式	1		7,934,305				
運搬費		式	1		1,745,000				
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機	回	1	1,745,000	1,745,000			単-65号	
技術管理費		式	1		3,335,305				
保守管理(ICT)	路体(築堤)盛土、法面 整形	式	1		96,305			内-1号	
システム初期費(ICT)	タブレット、バックホ	式	1		1,146,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	大和川松屋大和川通地区上流高規格堤防対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,093,000					内-3号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,854,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,881,000					
純工事費		式	1		150,230,037					
現場管理費		式	1		36,545,000					
工事原価		式	1		186,775,037					
一般管理費等		式	1		29,194,963					
工事価格		式	1		215,970,000					
消費税相当額		式	1		21,597,000					
工事費計		式	1		237,567,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	10,000m3以上 無し 32700m3	式	1		84,981			
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2140m2	式	1		11,324			
合 計					96,305			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2093千円	式	1		2,093,000			
合 計					2,093,000			

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	10	5,476	54,760		
	計					54,760		
	単価					5,476	円/m3	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	234.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m 3	10	234.1	2,341		
	計					2,341		
	単価					234.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離14.0km以下 DID有	単位	m3	数量	10	単価	2,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	10	2,085	20,850		
	計					20,850		
	単価					2,085	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	203.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	203.5	2,035		
	計					2,035		
	単価					203.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	10	単価	531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	10	531	5,310		
	計					5,310		
	単価					531	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	中層混合処理	改良深度 8.3m 改良面積 321.4m2	単位	m3	数量	10	単価	5,046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m3以上 110kg/m3 無	m 3	10	5,046	50,460		
	計					50,460		
	単価					5,046	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	素堀水路	H=350mm	単位	m	数量	84	単価	2,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	20	1,120	22,400		
遮水シート張		遮水シート各種	m 2	129	1,422	183,438		
計						205,838		
単価						2,451	円/m	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	素堀水路	H=400mm	単位	m	数量	110	単価	2,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	40	1,120	44,800		
遮水シート張		遮水シート各種	m 2	189	1,422	268,758		
計						313,558		
単価						2,851	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コルゲートフリューム	350×350mm	m	10	11,550	115,500		11,550
	コルゲートフリューム	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	10	11,550	115,500		
	計					115,500		
	単価					11,550	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	調整樹(1)	1000×1100 土のう袋 耐候性3年	単位	箇所	数量	10	単価	83,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	40	6,995	279,800			
土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性(長期対応)	袋	100	783.4	78,340			
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立 流用土 耐候性(長期仮設)	m ²	36	13,320	479,520			
計					837,660			
単価					83,770	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	調整樹(2)	1000×1100 土のう袋 耐候性3年	単位	箇所	数量	10	単価	83,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	40	6,995	279,800			
土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性(長期対応)	袋	100	783.4	78,340			
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立 流用土 耐候性(長期仮設)	m ²	36	13,320	479,520			
計					837,660			
単価					83,770	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	調整樹(3)	1000×1200 土のう袋 耐候性3年	単位	箇所	数量	10	単価	89,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	40	6,995	279,800			
土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性(長期対応)	袋	110	783.4	86,174			
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立 流用土 耐候性(長期仮設)	m ²	40	13,320	532,800			
計					898,774			
単価					89,880	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	調整樹(4)	1000×1100 土のう袋 耐候性3年	単位	箇所	数量	10	単価	83,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	40	6,995	279,800			
土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性(長期対応)	袋	100	783.4	78,340			
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立 流用土 耐候性(長期仮設)	m ²	36	13,320	479,520			
計					837,660			
単価					83,770	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	293.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		m 3	10	293.2	2,932	
計							2,932	
単価							293.2	円/m3

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	468.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		m 3	10	468.1	4,681	
計							4,681	
単価							468.1	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	929.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	10	929.9	9,299		
計						9,299		
単価						929.9	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	10	2,649	26,490		
計						26,490		
単価						2,649	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	203.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	203.5	2,035		
	計					2,035		
	単価					203.5	円/m3	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	10	2,085	20,850		
	計					20,850		
	単価					2,085	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	10	単価	9,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	10	9,852	98,520		
計						98,520		
単価						9,852	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	10	単価	17,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	10	17,420	174,200		
計						174,200		
単価						17,420	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	10	単価	557.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	557.6	5,576		
計						5,576		
単価						557.6	円/m	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m ²	数量	10	単価	547.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	10	547.8	5,478		
計						5,478		
単価						547.8	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	防草シート撤去	法面部(1:2.0以下)	単位	m2	数量	10	単価	391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去			m 2	10	391	3,910		
計						3,910		
単価						391	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	手すり撤去	コンクリート建込 支柱間隔1.5~2.0m	単位	m	数量	10	単価	2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手すり撤去			m	10	2,730	27,300		
計						27,300		
単価						2,730	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離12.0km以下 DID有	単位	m3	数量	10	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	10	2,710	27,100		
計						27,100		
単価						2,710	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離10.9km以下 DID有	単位	m3	数量	10	単価	1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	10	1,920	19,200		
計						19,200		
単価						1,920	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離10.9km以下 DID有	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	10	2,363	23,630			
	計					23,630			
	単価					2,363		円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	廃棄物運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ(防草ｼｰﾄ) 片道運搬距離9.0km以下 DID有	単位	m3	数量	単価	金額	単価	920.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
堆積塵芥収集 (機械処理)		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物有り 9.0km以下 持込 全ての費用	m 3	10	920.2	9,202			
	計					9,202			
	単価					920.2		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	廃棄物運搬	廃プラスチック(水道管) 片道運搬距離9.0km以下 DID有	単位	m3	数量	10	単価	3,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (機械処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 9.0km以下 持込 全ての費用	m 3	10	3,714	37,140		
計						37,140		
単価						3,714	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	10	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	10	3,525	35,250		
計						35,250		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	10	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	10	3,525	35,250		
計						35,250		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	10	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	10	3,750	37,500		
計						37,500		
単価						3,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	廃棄物処分	廃ﾌﾞﾗｽﾌｯｸ(防草ｼｰﾄ)	単位	m3	数量	10	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	10	10,000	100,000		
計						100,000		
単価						10,000	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	廃棄物処分	廃ﾌﾞﾗｽﾌｯｸ(水道管)	単位	m3	数量	10	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	10	10,000	100,000		
計						100,000		
単価						10,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場発生産品運搬	手すり 片道運搬距離 9.0km以下	単位	回	数量	10	単価	4,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	10	4,689	46,890		
	計					46,890		
	単価					4,689	円/回	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	航空障害灯制御盤	撤去・復旧	単位	基	数量	10	単価	69,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	航空障害灯制御盤	撤去	基	10	23,100	231,000		
	航空障害灯制御盤	復旧	基	10	46,200	462,000		
	計					693,000		
	単価					69,300	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	仮囲い	設置・撤去 土中建込 高さ 3.0m	単位	m	数量	10	単価	10,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去 208日	m	10	10,520	105,200		
計						105,200		
単価						10,520	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	仮囲いゲート	設置・撤去 柵高 3.0m 幅 4.0m 土中建込	単位	基	数量	10	単価	327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲いゲート		設置 3m以下	基	10	53,970	539,700		
仮囲いゲート		撤去 3m以下	基	10	26,990	269,900		
仮囲いゲート(材料)		H=3.0m W=4.0m 片開き	基	10	246,000	2,460,000		
計						3,269,600		
単価						327,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量	10	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	10	12,710	127,100		
	計					127,100		
	単価					12,710	円/人日	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	10	単価	5,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,476	54,760		
	計					54,760		
	単価					5,476	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離14.0km以下 DID有	単位	m3	数量	10	単価	2,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	10	2,085	20,850		
	計					20,850		
	単価					2,085	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	203.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	203.5	2,035		
	計					2,035		
	単価					203.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	10	単価	234.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m3	10	234.1	2,341		
	計					2,341		
	単価					234.1	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離14.0km以下 DID有	単位	m3	数量	10	単価	2,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	10	2,085	20,850		
	計					20,850		
	単価					2,085	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	203.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	203.5	2,035		
計						2,035		
単価						203.5	円/m3	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	10	単価	531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	10	531	5,310		
計						5,310		
単価						531	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	10	1,964	19,640		
計						19,640		
単価						1,964	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	3,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	10	3,425	34,250		
計						34,250		
単価						3,425	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャストU型側溝	PU3-300×300A	単位	m	数量	10	単価	8,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	10	8,762	87,620		
計						87,620		
単価						8,762	円/m	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コルゲートフリューム	350×350mm 流用品	単位	m	数量	10	単価	3,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	10	3,984	39,840		
計						39,840		
単価						3,984	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	コルゲートフリューム	500×500mm	単位	m	数量		単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	10	14,600	146,000		
計						146,000		
単価						14,600	円/m	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	2,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	10	2,334	23,340		
計						23,340		
単価						2,334	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 2
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	側溝蓋	グレチング蓋 B300用 T-6	単位	枚	数量		単価
					10		14,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	14,920	149,200	
計						149,200	
単価						14,920	円/枚

						単価使用年月	2023. 2
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	現場打ち集水柵	500×500×600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
					10		45,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	45,050	450,500	
計						450,500	
単価						45,050	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋	グレチング 蓋 500×500 T-6 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	10	単価	28,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	28,340	283,400		
計						283,400		
単価						28,340	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	調整樹	1000×1000 土のう袋 耐候性3年	単位	箇所	数量	10	単価	82,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	40	6,995	279,800			
土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性(長期対応)	袋	100	783.4	78,340			
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立 流用土 耐候性(長期仮設)	m ²	35	13,320	466,200			
計					824,340			
単価					82,440	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	防草シート	平面部・法面部 不織布長繊維系 t=0.6mm	単位	m2	数量		単価	
						2,631		1,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)有り 1.05m2	m 2	2,358	1,112	2,622,096		
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下)有り 1.05m2	m 2	273	1,255	342,615		
計						2,964,711		
単価						1,127	円/m2	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						10		9,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	10	9,852	98,520		
計						98,520		
単価						9,852	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	コルゲートフレーム撤去	撤去	単位	m	数量	10	単価	1,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフレーム		撤去 350×350以上550×550以下	m	10	1,296	12,960		
計						12,960		
単価						1,296	円/m	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)片道運搬距離10.9km以下 DID有	単位	m3	数量	10	単価	1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	10	1,920	19,200		
計						19,200		
単価						1,920	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	10	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	10	3,525	35,250		
計						35,250		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	現場発生産品運搬	コンクリートブロック片道運搬距離 9.0km以下	単位	回	数量	10	単価	12,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	10	12,450	124,500		
計						124,500		
単価						12,450	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量	10	単価	12,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	10	12,710	127,100		
	計					127,100		
	単価					12,710	円/人日	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機	単位	回	数量	10	単価	1,745,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	10	1,745,000	17,450,000		
	計					17,450,000		
	単価					1,745,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m ³ 以上 110kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 5,046
土木一般世話役		人	0.318	25,620	8,147	
特殊作業員		人	0.318	23,625	7,512	
普通作業員		人	0.637	20,580	13,109	
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	11.66	15,900	185,394	
中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.318	637,800	202,820	
スラリープラント運転		日	0.318	81,340	25,866	
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		61,752	
計					504,600	
単価					5,046	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 6,995
土木一般世話役		人	0.278	25,620	7,122	
特殊作業員		人	0.278	23,625	6,567	
普通作業員		人	0.278	20,580	5,721	
大型土のう袋材	φ110(丸型)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,420	14,572	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		768	
計					69,950	
単価					6,995	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性(長期対応)	単位	袋	数量	100	単価	783.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m ³	2	0	0		
普通作業員		人	3	20,580	61,740		
土のう袋材	48×62(cm) 長期仮設(3年)対応	枚	100	166	16,600		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					78,340		
単価					783.4	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立 流用土 耐候性(長期仮設)	単位	m ²	数量	10	単価	13,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m ³	3.4	0	0		
	土のう袋材	48×62(cm) 長期仮設(3年)対応	枚	170	166	28,220		
	普通作業員		人	5.1	20,580	104,958		
	諸雑費(まるめ)		式	1		22		
	計					133,200		
	単価					13,320	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立 流用土 耐候性(長期対応)	単位	袋	数量	100	単価	783.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m ³	2	0	0		
普通作業員		人	3	20,580	61,740		
土のう袋材	48×62(cm) 長期仮設(3年)対応	枚	100	166	16,600		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					78,340		
単価					783.4	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立 流用土 耐候性(長期仮設)	単位	m ²	数量	10	単価	13,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土		m ³	3.4	0	0			
土のう袋材	48×62(cm) 長期仮設(3年)対応	枚	170	166	28,220			
普通作業員		人	5.1	20,580	104,958			
諸雑費(まるめ)		式	1		22			
計					133,200			
単価					13,320	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 2
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,852.7	9,852	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,852	
	単価					9,852	円/m 3

						単価使用年月	2023. 2
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,413.5	17,413	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					17,420	
	単価					17,420	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	391
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート撤去						10		
普通作業員		人	0.19	20,580		3,910		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						3,910		
単価						391	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
手すり撤去		単位	m	数量	10	2,730	
土木一般世話役		人	0.25	25,620	6,405		
普通作業員		人	0.75	20,580	15,435		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		5,460		
計					27,300		
単価					2,730	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Co殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Co殻(有筋)	m ³	100	3,750	375,000			
計					375,000			
単価					3,750	円/m ³		

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	10,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	廃プラスチック	m ³	100	10,000	1,000,000			
計					1,000,000			
単価					10,000	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

航空障害灯制御盤	撤去	単位	基	数量	1	単価	23,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	25,620	12,810		
普通作業員		人	0.5	20,580	10,290		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					23,100		
単価					23,100	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	航空障害灯制御盤	復旧	単位	基	数量	1	単価	46,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,620	25,620		
	普通作業員		人	1	20,580	20,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,200		
	単価					46,200	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 208日	単位	m	数量	10	単価	10,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49	25,620	12,553			
普通作業員		人	2.449	20,580	50,400			
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	208	173	35,984			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		6,263			
計					105,200			
単価					10,520	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮囲いゲート	設置 3m以下	単位	基	数量	1	単価	53,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	25,620	12,810		
普通作業員		人	2	20,580	41,160		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					53,970		
単価					53,970	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮囲いゲート	撤去 3m以下	単位	基	数量	1	単価	26,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.25	25,620	6,405		
普通作業員		人	1	20,580	20,580		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					26,990		
単価					26,990	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	12,705		12,705		12,710
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						12,710		
単価						12,710	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,762
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,594	35,940		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	10,200	51,000		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	1,000	672		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					87,620		
単価					8,762	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,334
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	814	81,400		
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,520	152,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					233,400		
単価					2,334	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	814	81,400		
グレーチング蓋	B300用 T-6 嵩上げ	枚	100	14,100	1,410,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
計					1,492,000		
単価					14,920	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	336	33,600		
グレーチング蓋	500×500 T-6 普通目 本体固定	枚	100	28,000	2,800,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		400		
計					2,834,000		
単価					28,340	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立 流用土 耐候性(長期仮設)	単位	m ²	数量	10	単価	13,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土		m ³	3.4	0	0			
土のう袋材	48×62(cm) 長期仮設(3年)対応	枚	170	166	28,220			
普通作業員		人	5.1	20,580	104,958			
諸雑費(まるめ)		式	1		22			
計					133,200			
単価					13,320	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.05m ²	m ²	1	608	608	1,112
防草シート設置(露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m ²	1	608	608	
防草シート	不織布長繊維系 t=0.6mm 0.4g/m ³ 以上	m ²	1.05	480	504	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,112	
単価					1,112	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.05m2	m 2	1	751	751	1,255
防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	751	751	
防草シート	不織布長繊維系 t=0.6mm 0.4g/m3以上	m 2	1.05	480	504	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,255	
単価					1,255	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,745,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	16	23,625	378,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.4	41,600	99,840			
運搬費等率 265%		式	1		1,266,276			
諸雑費 (まるめ)		式	1		884			
計					1,745,000			
単価					1,745,000	円/回		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 2
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 32700m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.317	25,620	84,981	
計						84,981	
単価						84,981	円/式

						単価使用年月	2023. 2
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2140m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.442	25,620	11,324	
計						11,324	
単価						11,324	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
	計					548,000	
	単価					548,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		2093千円	単位	式	数量	1	単価	2,093,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		2,093,000			
計					2,093,000			
単価					2,093,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価	637,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,940	23,940			
軽油	1. 2号	L	251	136	34,136			
中層混合処理機 [ベースマシン]	40 t（1. 9 m 3）級バックホウ	供用日	1.66	59,900	99,434			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）10 m 適合ベースマシン40 t級	供用日	1.66	260,000	431,600			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638			
諸雑費（まるめ）		式	1		52			
計					637,800			
単価					637,800	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリープラント運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	81,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.66	49,000	81,340			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					81,340			
単価					81,340	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,940	23,940		
軽油	1. 2号	L	98	136	13,328		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,900	15,151		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					52,420		
単価					52,420	円／日	