

# 土木工事共通仕様書（案）

令和4年4月

近畿地方整備局

<b>第1編 共通編</b> .....	<b>1-1</b>
<b>第1章 総則</b> .....	<b>1-1</b>
<b>第1節 総則</b> .....	<b>1-1</b>
1-1-1-1 適用 .....	1-1
1-1-1-2 用語の定義 .....	1-1
1-1-1-3 設計図書の照査等 .....	1-6
1-1-1-4 施工計画書 .....	1-7
1-1-1-5 コリンズ (CORINS) への登録 .....	1-8
1-1-1-6 監督職員 .....	1-8
1-1-1-7 工事用地等の使用 .....	1-8
1-1-1-8 工事着手 .....	1-9
1-1-1-9 工事の下請負 .....	1-9
1-1-1-10 施工体制台帳 .....	1-9
1-1-1-11 受発注者間の情報共有 .....	1-10
1-1-1-12 受注者相互の協力 .....	1-10
1-1-1-13 調査・試験に対する協力 .....	1-11
1-1-1-14 工事の一時中止 .....	1-12
1-1-1-15 設計図書の変更 .....	1-13
1-1-1-16 工期変更 .....	1-13
1-1-1-17 支給材料及び貸与品 .....	1-14
1-1-1-18 工事現場発生物 .....	1-14
1-1-1-19 建設副産物 .....	1-15
1-1-1-20 工事完成図 .....	1-16
1-1-1-21 工事完成検査 .....	1-16
1-1-1-22 既済部分検査等 .....	1-17
1-1-1-23 部分使用 .....	1-17
1-1-1-24 施工管理 .....	1-17
1-1-1-25 履行報告 .....	1-20
1-1-1-26 工事関係者に対する措置請求 .....	1-20
1-1-1-27 工事中の安全確保 .....	1-20
1-1-1-28 爆発及び火災の防止 .....	1-22
1-1-1-29 後片付け .....	1-23
1-1-1-30 事故報告書 .....	1-23
1-1-1-31 環境対策 .....	1-23
1-1-1-32 文化財の保護 .....	1-26
1-1-1-33 交通安全管理 .....	1-27
1-1-1-34 施設管理 .....	1-29
1-1-1-35 諸法令の遵守 .....	1-29
1-1-1-36 官公庁等への手続等 .....	1-32

1-1-1-37	施工時期及び施工時間の変更	1-32
1-1-1-38	工事測量	1-33
1-1-1-39	不可抗力による損害	1-33
1-1-1-40	特許権等	1-34
1-1-1-41	保険の付保及び事故の補償	1-35
1-1-1-42	臨機の措置	1-35
<b>第2章</b>	<b>土工</b>	<b>1-36</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>1-36</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>1-36</b>
<b>第3節</b>	<b>河川土工・海岸土工・砂防土工</b>	<b>1-36</b>
1-2-3-1	一般事項	1-36
1-2-3-2	掘削工	1-39
1-2-3-3	盛土工	1-39
1-2-3-4	盛土補強工	1-41
1-2-3-5	法面整形工	1-43
1-2-3-6	堤防天端工	1-43
1-2-3-7	残土処理工	1-43
<b>第4節</b>	<b>道路土工</b>	<b>1-44</b>
1-2-4-1	一般事項	1-44
1-2-4-2	掘削工	1-46
1-2-4-3	路体盛土工	1-47
1-2-4-4	路床盛土工	1-49
1-2-4-5	法面整形工	1-51
1-2-4-6	残土処理工	1-51
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-43
<b>第3章</b>	<b>無筋・鉄筋コンクリート</b>	<b>1-52</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>1-52</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>1-52</b>
<b>第3節</b>	<b>レディーミクストコンクリート</b>	<b>1-53</b>
1-3-3-1	一般事項	1-53
1-3-3-2	工場の選定	1-53
1-3-3-3	配合	1-55
<b>第4節</b>	<b>コンクリートミキサー船</b>	<b>1-56</b>
1-3-4-1	一般事項	1-56
1-3-4-2	コンクリートミキサー船の選定	1-56
<b>第5節</b>	<b>現場練りコンクリート</b>	<b>1-56</b>
1-3-5-1	一般事項	1-56
1-3-5-2	材料の貯蔵	1-56
1-3-5-3	配合	1-56
	(参照：第1編 1-3-3-3 配合)	1-55

1-3-5-4	材料の計量及び練混ぜ	1-56
<b>第6節</b>	<b>運搬・打設</b>	<b>1-58</b>
1-3-6-1	一般事項	1-58
1-3-6-2	準備	1-58
1-3-6-3	運搬	1-59
1-3-6-4	打設	1-59
1-3-6-5	締固め	1-61
1-3-6-6	沈下ひび割れに対する処置	1-62
1-3-6-7	打継目	1-62
1-3-6-8	表面仕上げ	1-63
1-3-6-9	養生	1-63
<b>第7節</b>	<b>鉄筋工</b>	<b>1-64</b>
1-3-7-1	一般事項	1-64
1-3-7-2	貯蔵	1-65
1-3-7-3	加工	1-65
1-3-7-4	組立て	1-66
1-3-7-5	継手	1-67
1-3-7-6	ガス圧接	1-68
<b>第8節</b>	<b>型枠・支保</b>	<b>1-69</b>
1-3-8-1	一般事項	1-69
1-3-8-2	構造	1-69
1-3-8-3	組立て	1-69
1-3-8-4	取外し	1-69
<b>第9節</b>	<b>暑中コンクリート</b>	<b>1-70</b>
1-3-9-1	一般事項	1-70
1-3-9-2	施工	1-70
1-3-9-3	養生	1-71
<b>第10節</b>	<b>寒中コンクリート</b>	<b>1-71</b>
1-3-10-1	一般事項	1-71
1-3-10-2	施工	1-71
1-3-10-3	養生	1-72
<b>第11節</b>	<b>マスコンクリート</b>	<b>1-73</b>
1-3-11-1	一般事項	1-73
1-3-11-2	施工	1-73
<b>第12節</b>	<b>水中コンクリート</b>	<b>1-73</b>
1-3-12-1	一般事項	1-73
1-3-12-2	施工	1-74
1-3-12-3	海水の作用を受けるコンクリート	1-75
<b>第13節</b>	<b>水中不分離性コンクリート</b>	<b>1-76</b>
1-3-13-1	一般事項	1-76

1-3-13-2	材料の貯蔵	1-76
	(参照：第1編 1-3-5-2 材料の貯蔵)	1-56
1-3-13-3	コンクリートの製造	1-76
1-3-13-4	運搬打設	1-77
<b>第14節</b>	<b>プレパックスドコンクリート</b>	<b>1-78</b>
1-3-14-1	一般事項	1-78
1-3-14-2	施工機器	1-78
1-3-14-3	施工	1-79
<b>第15節</b>	<b>袋詰コンクリート</b>	<b>1-80</b>
1-3-15-1	一般事項	1-80
1-3-15-2	施工	1-80
<b>第2編</b>	<b>材料編</b>	<b>2-1</b>
<b>第1章</b>	<b>一般事項</b>	<b>2-1</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>2-1</b>
<b>第2節</b>	<b>工事材料の品質</b>	<b>2-1</b>
<b>第2章</b>	<b>土木工事材料</b>	<b>2-4</b>
<b>第1節</b>	<b>土</b>	<b>2-4</b>
2-2-1-1	一般事項	2-4
<b>第2節</b>	<b>石</b>	<b>2-4</b>
2-2-2-1	石材	2-4
2-2-2-2	割ぐり石	2-4
2-2-2-3	雑割石	2-4
2-2-2-4	雑石（粗石）	2-4
2-2-2-5	玉石	2-4
2-2-2-6	ぐり石	2-4
2-2-2-7	その他の砂利、碎石、砂	2-4
<b>第3節</b>	<b>骨材</b>	<b>2-5</b>
2-2-3-1	一般事項	2-5
2-2-3-2	セメントコンクリート用骨材	2-6
2-2-3-3	アスファルト舗装用骨材	2-8
2-2-3-4	アスファルト用再生骨材	2-12
2-2-3-5	フィラー	2-13
2-2-3-6	安定材	2-14
<b>第4節</b>	<b>木材</b>	<b>2-16</b>
2-2-4-1	一般事項	2-16
<b>第5節</b>	<b>鋼材</b>	<b>2-16</b>
2-2-5-1	一般事項	2-16
2-2-5-2	構造用圧延鋼材	2-16
2-2-5-3	軽量形鋼	2-16

2-2-5-4	鋼管	2-16
2-2-5-5	鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	2-17
2-2-5-6	ボルト用鋼材	2-17
2-2-5-7	溶接材料	2-17
2-2-5-8	鉄線	2-17
2-2-5-9	ワイヤロープ	2-17
2-2-5-10	プレストレストコンクリート用鋼材	2-18
2-2-5-11	鉄網	2-18
2-2-5-12	鋼製ぐい及び鋼矢板	2-18
2-2-5-13	鋼製支保工	2-18
2-2-5-14	鉄線じゃかご	2-18
2-2-5-15	コルゲートパイプ	2-18
2-2-5-16	ガードレール（路側用、分離帯用）	2-18
2-2-5-17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）	2-19
2-2-5-18	ガードパイプ（歩道用、路側用）	2-19
2-2-5-19	ボックスビーム（分離帯用）	2-20
<b>第6節 セメント及び混和材料</b>		<b>2-20</b>
2-2-6-1	一般事項	2-20
2-2-6-2	セメント	2-21
2-2-6-3	混和材料	2-23
2-2-6-4	コンクリート用水	2-23
<b>第7節 セメントコンクリート製品</b>		<b>2-23</b>
2-2-7-1	一般事項	2-23
2-2-7-2	セメントコンクリート製品	2-24
<b>第8節 瀝青材料</b>		<b>2-24</b>
2-2-8-1	一般瀝青材料	2-24
2-2-8-2	その他の瀝青材料	2-27
2-2-8-3	再生用添加剤	2-27
<b>第9節 芝及びそだ</b>		<b>2-29</b>
2-2-9-1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	2-29
2-2-9-2	そだ	2-29
<b>第10節 目地材料</b>		<b>2-29</b>
2-2-10-1	注入目地材	2-29
2-2-10-2	目地板	2-29
<b>第11節 塗料</b>		<b>2-29</b>
2-2-11-1	一般事項	2-29
<b>第12節 道路標識及び区画線</b>		<b>2-30</b>
2-2-12-1	道路標識	2-30
2-2-12-2	区画線	2-31
<b>第13節 その他</b>		<b>2-32</b>

2-2-13-1	エポキシ系樹脂接着剤	2-32
2-2-13-2	合成樹脂製品	2-32
<b>第3編</b>	<b>土木工事共通編</b>	<b>3-1</b>
<b>第1章</b>	<b>総則</b>	<b>3-1</b>
<b>第1節</b>	<b>総則</b>	<b>3-1</b>
3-1-1-1	請負代金内訳書及び工事費構成書	3-1
3-1-1-2	工程表	3-1
3-1-1-3	現場技術員	3-1
3-1-1-4	監督職員による確認及び立会等	3-2
3-1-1-5	数量の算出	3-5
3-1-1-6	品質証明	3-5
3-1-1-7	工事完成図書納品の納品	3-5
3-1-1-8	技術検査	3-8
3-1-1-9	提出書類	3-8
3-1-1-10	創意工夫	3-8
<b>第2章</b>	<b>一般施工</b>	<b>3-9</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>3-9</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>3-9</b>
<b>第3節</b>	<b>共通的工程</b>	<b>3-10</b>
3-2-3-1	一般事項	3-10
3-2-3-2	材料	3-10
3-2-3-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-13
3-2-3-4	矢板工	3-15
3-2-3-5	縁石工	3-16
3-2-3-6	小型標識工	3-16
3-2-3-7	防止柵工	3-18
3-2-3-8	路側防護柵工	3-19
3-2-3-9	区画線工	3-19
3-2-3-10	道路附属物工	3-20
3-2-3-11	コンクリート面塗装工	3-21
3-2-3-12	プレテンション桁製作工（購入工）	3-21
3-2-3-13	ポストテンション桁製作工	3-22
3-2-3-14	プレキャストセグメント主桁組立工	3-25
3-2-3-15	PCホロースラブ製作工	3-26
3-2-3-16	PC箱桁製作工	3-26
3-2-3-17	根固めブロック工	3-27
3-2-3-18	沈床工	3-28
3-2-3-19	捨石工	3-29
3-2-3-20	笠コンクリート工	3-29

3-2-3-21	ハンドホール工	3-30
3-2-3-22	階段工	3-30
3-2-3-23	現場継手工	3-30
3-2-3-24	伸縮装置工	3-34
3-2-3-25	銘板工	3-34
3-2-3-26	多自然型護岸工	3-36
3-2-3-27	羽口工	3-36
3-2-3-28	プレキャストカルバート工	3-37
3-2-3-29	側溝工	3-38
3-2-3-30	集水柵工	3-39
3-2-3-31	現場塗装工	3-39
3-2-3-32	かごマット工	3-43
3-2-3-33	袋詰玉石工	3-47
<b>第4節</b>	<b>基礎工</b>	<b>3-49</b>
3-2-4-1	一般事項	3-49
3-2-4-2	土台基礎工	3-49
3-2-4-3	基礎工（護岸）	3-50
3-2-4-4	既製杭工	3-50
3-2-4-5	場所打杭工	3-55
3-2-4-6	深礎工	3-58
3-2-4-7	オープンケーソン基礎工	3-59
3-2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	3-60
3-2-4-9	鋼管矢板基礎工	3-62
<b>第5節</b>	<b>石・ブロック積（張）工</b>	<b>3-65</b>
3-2-5-1	一般事項	3-65
3-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-66
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
3-2-5-3	コンクリートブロック工	3-67
3-2-5-4	緑化ブロック工	3-68
3-2-5-5	石積（張）工	3-68
<b>第6節</b>	<b>一般舗装工</b>	<b>3-69</b>
3-2-6-1	一般事項	3-69
3-2-6-2	材料	3-69
3-2-6-3	アスファルト舗装の材料	3-70
3-2-6-4	コンクリート舗装の材料	3-78
3-2-6-5	舗装準備工	3-79
3-2-6-6	橋面防水工	3-79
3-2-6-7	アスファルト舗装工	3-80
3-2-6-8	半たわみ性舗装工	3-86
3-2-6-9	排水性舗装工	3-87



3-2-6-10	透水性舗装工	3-90
3-2-6-11	グースアスファルト舗装工	3-91
3-2-6-12	コンクリート舗装工	3-96
3-2-6-13	薄層カラー舗装工	3-107
3-2-6-14	ブロック舗装工	3-107
3-2-6-15	路面切削工	3-108
3-2-6-16	舗装打換え工	3-108
3-2-6-17	オーバーレイ工	3-108
3-2-6-18	アスファルト舗装補修工	3-109
3-2-6-19	コンクリート舗装補修工	3-110
<b>第7節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>3-111</b>
3-2-7-1	一般事項	3-111
3-2-7-2	路床安定処理工	3-111
3-2-7-3	置換工	3-112
3-2-7-4	表層安定処理工	3-112
3-2-7-5	パイルネット工	3-113
3-2-7-6	サンドマット工	3-114
3-2-7-7	バーチカルドレーン工	3-114
3-2-7-8	締固め改良工	3-115
3-2-7-9	固結工	3-115
<b>第8節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>3-116</b>
3-2-8-1	一般事項	3-116
3-2-8-2	輸送工	3-116
<b>第9節</b>	<b>構造物撤去工</b>	<b>3-117</b>
3-2-9-1	一般事項	3-117
3-2-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-117
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
3-2-9-3	構造物取壊し工	3-117
3-2-9-4	防護柵撤去工	3-118
3-2-9-5	標識撤去工	3-118
3-2-9-6	道路付属物撤去工	3-118
3-2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	3-119
3-2-9-8	排水構造物撤去工	3-119
3-2-9-9	かご撤去工	3-119
3-2-9-10	落石雪害防止撤去工	3-120
3-2-9-11	ブロック舗装撤去工	3-120
3-2-9-12	縁石撤去工	3-120
3-2-9-13	冬季安全施設撤去工	3-120
3-2-9-14	骨材再生工	3-121
3-2-9-15	運搬処理工	3-122

<b>第10節 仮設工</b> .....	<b>3-122</b>
3-2-10-1 一般事項 .....	3-122
3-2-10-2 工事用道路工 .....	3-122
3-2-10-3 仮橋・仮栈橋工 .....	3-123
3-2-10-4 路面覆工 .....	3-124
3-2-10-5 土留・仮締切工 .....	3-124
3-2-10-6 砂防仮締切工 .....	3-126
3-2-10-7 水替工 .....	3-126
3-2-10-8 地下水位低下工 .....	3-127
3-2-10-9 地中連続壁工（壁式） .....	3-127
3-2-10-10 地中連続壁工（柱列式） .....	3-128
3-2-10-11 仮水路工 .....	3-128
3-2-10-12 残土受入れ施設工 .....	3-129
3-2-10-13 作業ヤード整備工 .....	3-129
3-2-10-14 電力設備工 .....	3-129
3-2-10-15 コンクリート製造設備工 .....	3-130
3-2-10-16 トンネル仮設備工 .....	3-130
3-2-10-17 防塵対策工 .....	3-132
3-2-10-18 汚濁防止工 .....	3-132
3-2-10-19 防護施設工 .....	3-132
3-2-10-20 除雪工 .....	3-132
3-2-10-21 雪寒施設工 .....	3-132
3-2-10-22 法面吹付工 .....	3-133
（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工） .....	3-161
3-2-10-23 足場工 .....	3-133
<b>第11節 軽量盛土工</b> .....	<b>3-133</b>
3-2-11-1 一般事項 .....	3-133
3-2-11-2 軽量盛土工 .....	3-133
<b>第12節 工場製作工（共通）</b> .....	<b>3-134</b>
3-2-12-1 一般事項 .....	3-134
3-2-12-2 材料 .....	3-134
3-2-12-3 桁製作工 .....	3-138
3-2-12-4 検査路製作工 .....	3-149
3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工 .....	3-149
3-2-12-6 落橋防止装置製作工 .....	3-150
3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工 .....	3-150
3-2-12-8 アンカーフレーム製作工 .....	3-151
3-2-12-9 プレビーム用桁製作工 .....	3-151
3-2-12-10 鋼製排水管製作工 .....	3-151
3-2-12-11 工場塗装工 .....	3-152

<b>第13節 橋梁架設工</b> .....	<b>3-155</b>
3-2-13-1 一般事項 .....	3-155
3-2-13-2 地組工 .....	3-155
3-2-13-3 架設工（クレーン架設） .....	3-156
3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設） .....	3-156
3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設） .....	3-156
3-2-13-6 架設工（架設桁架設） .....	3-157
3-2-13-7 架設工（送出し架設） .....	3-157
3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設） .....	3-157
<b>第14節 法面工（共通）</b> .....	<b>3-158</b>
3-2-14-1 一般事項 .....	3-158
3-2-14-2 植生工 .....	3-158
3-2-14-3 吹付工 .....	3-161
3-2-14-4 法枠工 .....	3-162
3-2-14-5 法面施肥工 .....	3-163
3-2-14-6 アンカー工 .....	3-164
3-2-14-7 かご工 .....	3-165
<b>第15節 擁壁工（共通）</b> .....	<b>3-165</b>
3-2-15-1 一般事項 .....	3-165
3-2-15-2 プレキャスト擁壁工 .....	3-165
3-2-15-3 補強土壁工 .....	3-166
3-2-15-4 井桁ブロック工 .....	3-167
<b>第16節 浚渫工（共通）</b> .....	<b>3-167</b>
3-2-16-1 一般事項 .....	3-167
3-2-16-2 配土工 .....	3-168
3-2-16-3 浚渫船運転工 .....	3-168
<b>第17節 植栽維持工</b> .....	<b>3-169</b>
3-2-17-1 一般事項 .....	3-169
3-2-17-2 材料 .....	3-169
3-2-17-3 樹木・芝生管理工 .....	3-170
<b>第18節 床版工</b> .....	<b>3-173</b>
3-2-18-1 一般事項 .....	3-173
3-2-18-2 床版工 .....	3-173
<b>第6編 河川編</b> .....	<b>6-1</b>
<b>第1章 築堤・護岸</b> .....	<b>6-1</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>6-1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>6-1</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>6-1</b>
6-1-3-1 一般事項 .....	6-1

	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
6-1-3-2	軽量盛土工	6-1
<b>第4節 地盤改良工</b> ..... <b>6-2</b>		
6-1-4-1	一般事項	6-2
6-1-4-2	表層安定処理工	6-2
	(参照：第3編 3-2-7-4 表層安定処理工)	3-112
6-1-4-3	パイルネット工	6-2
	(参照：第3編 3-2-7-5 パイルネット工)	3-113
6-1-4-4	バーチカルドレーン工	6-2
	(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-114
6-1-4-5	締固め改良工	6-2
	(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-115
6-1-4-6	固結工	6-2
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-115
<b>第5節 護岸基礎工</b> ..... <b>6-2</b>		
6-1-5-1	一般事項	6-2
6-1-5-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-2
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-1-5-3	基礎工	6-2
	(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工 (護岸))	3-50
6-1-5-4	矢板工	6-2
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-15
6-1-5-5	土台基礎工	6-2
	(参照：第3編 3-2-4-2 土台基礎工)	3-49
<b>第6節 矢板護岸工</b> ..... <b>6-2</b>		
6-1-6-1	一般事項	6-2
6-1-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-2
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-1-6-3	笠コンクリート工	6-2
	(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工)	3-29
6-1-6-4	矢板工	6-2
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-15
<b>第7節 法覆護岸工</b> ..... <b>6-3</b>		
6-1-7-1	一般事項	6-3
6-1-7-2	材料	6-4
6-1-7-3	コンクリートブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-67
6-1-7-4	護岸付属物工	6-7
6-1-7-5	緑化ブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工)	3-68

6-1-7-6	環境護岸ブロック工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-67
6-1-7-7	石積（張）工	6-7
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-68
6-1-7-8	法枠工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-162
6-1-7-9	多自然型護岸工	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工)	3-36
6-1-7-10	吹付工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-161
6-1-7-11	植生工	6-7
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-158
6-1-7-12	覆土工	6-7
	(参照：第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工)	1-36
6-1-7-13	羽口工	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-27 羽口工)	3-36
<b>第8節</b>	<b>擁壁護岸工</b>	<b>6-7</b>
6-1-8-1	一般事項	6-7
6-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-7
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-1-8-3	場所打擁壁工	6-8
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-52
6-1-8-4	プレキャスト擁壁工	6-8
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-165
<b>第9節</b>	<b>根固め工</b>	<b>6-8</b>
6-1-9-1	一般事項	6-8
6-1-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-1-9-3	根固めブロック工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-27
6-1-9-4	間詰工	6-8
6-1-9-5	沈床工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-28
6-1-9-6	捨石工	6-8
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-29
6-1-9-7	かご工	6-8
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
<b>第10節</b>	<b>水制工</b>	<b>6-8</b>
6-1-10-1	一般事項	6-8
6-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-9

	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) )	3-13
6-1-10-3	沈床工	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-28
6-1-10-4	捨石工	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-29
6-1-10-5	かご工	6-9
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
6-1-10-6	元付工	6-9
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-52
6-1-10-7	牛・枠工	6-9
6-1-10-8	杭出し水制工	6-9
<b>第11節</b>	<b>付帯道路工</b>	<b>6-9</b>
6-1-11-1	一般事項	6-9
6-1-11-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) )	3-13
6-1-11-3	路側防護柵工	6-9
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
6-1-11-4	舗装準備工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-79
6-1-11-5	アスファルト舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-80
6-1-11-6	コンクリート舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-96
6-1-11-7	薄層カラー舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-107
6-1-11-8	ブロック舗装工	6-10
	(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-107
6-1-11-9	側溝工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-38
6-1-11-10	集水柵工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工)	3-39
6-1-11-11	縁石工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-16
6-1-11-12	区画線工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-19
<b>第12節</b>	<b>付帯道路施設工</b>	<b>6-10</b>
6-1-12-1	一般事項	6-10
6-1-12-2	境界工	6-10
6-1-12-3	道路附属物工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-20

6-1-12-4	標識工	6-10
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-16
<b>第13節</b>	<b>光ケーブル配管工</b>	<b>6-11</b>
6-1-13-1	一般事項	6-11
6-1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-11
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-1-13-3	配管工	6-11
6-1-13-4	ハンドホール工	6-11
	(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-30
<b>第2章</b>	<b>浚渫（河川）</b>	<b>6-12</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-12</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-12</b>
<b>第3節</b>	<b>浚渫工（ポンプ浚渫船）</b>	<b>6-12</b>
6-2-3-1	一般事項	6-12
6-2-3-2	浚渫船運転工（民船・官船）	6-13
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-168
6-2-3-3	作業船及び機械運転工	6-13
6-2-3-4	配土工	6-13
<b>第4節</b>	<b>浚渫工（グラブ船）</b>	<b>6-13</b>
6-2-4-1	一般事項	6-13
6-2-4-2	浚渫船運転工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-168
6-2-4-3	作業船運転工	6-14
6-2-4-4	配土工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-168
<b>第5節</b>	<b>浚渫工（バックハウ浚渫船）</b>	<b>6-14</b>
6-2-5-1	一般事項	6-14
6-2-5-2	浚渫船運転工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-168
6-2-5-3	作業船運転工	6-14
	(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工)	3-168
6-2-5-4	揚土工	6-15
	(参照：第3編 3-2-16-2 配土工)	3-168
<b>第6節</b>	<b>浚渫土処理工</b>	<b>6-15</b>
6-2-6-1	一般事項	6-15
6-2-6-2	浚渫土処理工	6-15
<b>第3章</b>	<b>樋門・樋管</b>	<b>6-16</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-16</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-16</b>
<b>第3節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>6-16</b>

6-3-3-1	一般事項	6-16
6-3-3-2	軽量盛土工	6-16
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第4節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>6-16</b>
6-3-4-1	一般事項	6-16
6-3-4-2	固結工	6-16
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-115
<b>第5節</b>	<b>樋門・樋管本体工</b>	<b>6-17</b>
6-3-5-1	一般事項	6-17
6-3-5-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-17
6-3-5-3	既製杭工	6-17
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
6-3-5-4	場所打杭工	6-18
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-55
6-3-5-5	矢板工	6-18
6-3-5-6	函渠工	6-18
6-3-5-7	翼壁工	6-21
6-3-5-8	水叩工	6-21
<b>第6節</b>	<b>護床工</b>	<b>6-21</b>
6-3-6-1	一般事項	6-21
6-3-6-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-21
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-3-6-3	根固めブロック工	6-21
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-27
6-3-6-4	間詰工	6-21
6-3-6-5	沈床工	6-21
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-28
6-3-6-6	捨石工	6-21
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-29
6-3-6-7	かご工	6-21
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
<b>第7節</b>	<b>水路工</b>	<b>6-22</b>
6-3-7-1	一般事項	6-22
6-3-7-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-3-7-3	側溝工	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工)	3-38
6-3-7-4	集水柵工	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工)	3-39
6-3-7-5	暗渠工	6-22



6-3-7-6	樋門接続暗渠工	6-22
	(参照：第6編 6-3-5-6 函渠工)	6-18
<b>第8節</b>	<b>付属物設置工</b>	<b>6-22</b>
6-3-8-1	一般事項	6-22
6-3-8-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-3-8-3	防止柵工	6-22
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
6-3-8-4	境界工	6-23
6-3-8-5	銘板工	6-23
6-3-8-6	点検施設工	6-23
6-3-8-7	階段工	6-23
6-3-8-8	観測施設工	6-23
6-3-8-9	グラウトホール工	6-23
<b>第4章</b>	<b>水門</b>	<b>6-24</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-24</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-24</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>6-24</b>
6-4-3-1	一般事項	6-24
6-4-3-2	材料	6-24
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
6-4-3-3	桁製作工	6-24
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-138
6-4-3-4	鋼製伸縮継手製作工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-149
6-4-3-5	落橋防止装置製作工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-150
6-4-3-6	鋼製排水管製作工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-151
6-4-3-7	橋梁用防護柵製作工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-150
6-4-3-8	鑄造費	6-25
6-4-3-9	仮設材製作工	6-25
6-4-3-10	工場塗装工	6-25
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-152
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>6-25</b>
6-4-4-1	一般事項	6-25
6-4-4-2	輸送工	6-25
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>6-25</b>

6-4-5-1	一般事項	6-25
6-4-5-2	軽量盛土工	6-25
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第6節</b>	<b>水門本体工</b>	<b>6-25</b>
6-4-6-1	一般事項	6-25
6-4-6-2	材料	6-26
6-4-6-3	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-26
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-4-6-4	既製杭工	6-26
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-55
6-4-6-5	場所打杭工	6-26
6-4-6-6	矢板工 (遮水矢板)	6-26
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-15
6-4-6-7	床版工	6-26
6-4-6-8	堰柱工	6-27
6-4-6-9	門柱工	6-27
	(参照：第6編 6-4-6-7 床版工)	6-26
6-4-6-10	ゲート操作台工	6-27
6-4-6-11	胸壁工	6-27
6-4-6-12	翼壁工	6-27
6-4-6-13	水叩工	6-27
<b>第7節</b>	<b>護床工</b>	<b>6-28</b>
6-4-7-1	一般事項	6-28
6-4-7-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-4-7-3	根固めブロック工	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-27
6-4-7-4	間詰工	6-28
6-4-7-5	沈床工	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-28
6-4-7-6	捨石工	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-29
6-4-7-7	かご工	6-28
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
<b>第8節</b>	<b>付属物設置工</b>	<b>6-28</b>
6-4-8-1	一般事項	6-28
6-4-8-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	6-28
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
6-4-8-3	防止柵工	6-28

	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
6-4-8-4	境界工	6-28
	(参照：第6編 6-3-8-4 境界工)	6-23
6-4-8-5	管理橋受台工	6-28
6-4-8-6	銘板工	6-28
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
6-4-8-7	点検施設工	6-29
	(参照：第6編 6-3-8-6 点検施設工)	6-23
6-4-8-8	階段工	6-29
	(参照：第6編 6-3-8-7 階段工)	6-23
6-4-8-9	観測施設工	6-29
	(参照：第6編 6-3-8-8 観測施設工)	6-23
<b>第9節</b>	<b>鋼管理橋上部工</b>	<b>6-29</b>
6-4-9-1	一般事項	6-29
6-4-9-2	材料	6-29
6-4-9-3	地組工	6-30
	(参照：第3編 3-2-13-2 地組工)	3-155
6-4-9-4	架設工（クレーン架設）	6-30
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-156
6-4-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	6-30
	(参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）)	3-156
6-4-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	6-30
	(参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）)	3-156
6-4-9-7	架設工（架設桁架設）	6-30
	(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設）)	3-157
6-4-9-8	架設工（送出し架設）	6-30
	(参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設）)	3-157
6-4-9-9	架設工（トラベラークレーン架設）	6-30
	(参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設）)	3-157
6-4-9-10	支承工	6-31
6-4-9-11	現場継手工	6-31
	(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-30
<b>第10節</b>	<b>橋梁現場塗装工</b>	<b>6-31</b>
6-4-10-1	一般事項	6-31
6-4-10-2	現場塗装工	6-31
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-39
<b>第11節</b>	<b>床版工</b>	<b>6-31</b>
6-4-11-1	一般事項	6-31
6-4-11-2	床版工	6-31
	(参照：第3編 3-2-18-2 床版工)	3-173

<b>第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋）</b>	<b>6-31</b>
6-4-12-1 一般事項	6-31
6-4-12-2 伸縮装置工	6-31
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-34
6-4-12-3 排水装置工	6-31
6-4-12-4 地覆工	6-31
6-4-12-5 橋梁用防護柵工	6-31
6-4-12-6 橋梁用高欄工	6-31
6-4-12-7 検査路工	6-31
6-4-12-8 銘板工	6-32
(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-34
<b>第13節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）</b>	<b>6-32</b>
6-4-13-1 一般事項	6-32
6-4-13-2 橋梁足場工	6-32
6-4-13-3 橋梁防護工	6-32
6-4-13-4 昇降用設備工	6-32
<b>第14節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）</b>	<b>6-32</b>
6-4-14-1 一般事項	6-32
6-4-14-2 プレテンション桁製作工（購入工）	6-33
(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-21
6-4-14-3 ポストテンション桁製作工	6-33
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
6-4-14-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-33
(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-21
6-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工	6-33
(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-25
6-4-14-6 支承工	6-33
6-4-14-7 架設工（クレーン架設）	6-33
(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-156
6-4-14-8 架設工（架設桁架設）	6-33
(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-156
6-4-14-9 床版・横組工	6-33
(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
6-4-14-10 落橋防止装置工	6-33
<b>第15節 コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）</b>	<b>6-33</b>
6-4-15-1 一般事項	6-33
6-4-15-2 架設支保工（固定）	6-33
(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-69
6-4-15-3 支承工	6-34
6-4-15-4 落橋防止装置工	6-34

6-4-15-5	PCホロースラブ製作工	6-34
	(参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工)	3-26
<b>第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）</b>		<b>6-34</b>
6-4-16-1	一般事項	6-34
6-4-16-2	伸縮装置工	6-34
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-34
6-4-16-3	排水装置工	6-34
	(参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工)	6-31
6-4-16-4	地覆工	6-34
	(参照：第6編 6-4-12-4 地覆工)	6-31
6-4-16-5	橋梁用防護柵工	6-34
	(参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)	6-31
6-4-16-6	橋梁用高欄工	6-34
	(参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)	6-31
6-4-16-7	検査路工	6-34
	(参照：第6編 6-4-12-7 検査路工)	6-31
6-4-16-8	銘板工	6-34
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-34
<b>第17節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）</b>		<b>6-34</b>
6-4-17-1	一般事項	6-34
6-4-17-2	橋梁足場工	6-34
	(参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工)	6-32
6-4-17-3	橋梁防護工	6-34
	(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)	6-32
6-4-17-4	昇降用設備工	6-34
	(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
<b>第18節 舗装工</b>		<b>6-35</b>
6-4-18-1	一般事項	6-35
6-4-18-2	材料	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-2 材料)	3-69
6-4-18-3	舗装準備工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-79
6-4-18-4	橋面防水工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-6 橋面防水工)	3-79
6-4-18-5	アスファルト舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-80
6-4-18-6	半たわみ性舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工)	3-86
6-4-18-7	排水性舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-9 排水性舗装工)	3-87

6-4-18-8	透水性舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-10 透水性舗装工)	3-90
6-4-18-9	グースアスファルト舗装工	6-35
	(参照：第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工)	3-91
6-4-18-10	コンクリート舗装工	6-36
6-4-18-11	薄層カラー舗装工	6-36
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-107
6-4-18-12	ブロック舗装工	6-36
	(参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)	3-107
<b>第5章</b>	<b>堰</b>	<b>6-37</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-37</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-37</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>6-38</b>
6-5-3-1	一般事項	6-38
6-5-3-2	材料	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
6-5-3-3	刃口金物製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-138
6-5-3-4	桁製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-138
6-5-3-5	検査路製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-149
6-5-3-6	鋼製伸縮継手製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-149
6-5-3-7	落橋防止装置製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-150
6-5-3-8	鋼製排水管製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-151
6-5-3-9	プレビーム用桁製作工	6-38
	(参照：第3編 3-2-12-9 プレビーム用桁製作工)	3-151
6-5-3-10	橋梁用防護柵製作工	6-39
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-150
6-5-3-11	鋳造費	6-39
	(参照：第6編 6-4-3-8 鋳造費)	6-25
6-5-3-12	アンカーフレーム製作工	6-39
	(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-151
6-5-3-13	仮設材製作工	6-39
	(参照：第6編 6-4-3-9 仮設材製作工)	6-25
6-5-3-14	工場塗装工	6-39
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-152

<b>第4節 工場製品輸送工</b> .....	<b>6-39</b>
6-5-4-1 一般事項 .....	6-39
6-5-4-2 輸送工 .....	6-39
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工) .....	3-116
<b>第5節 軽量盛土工</b> .....	<b>6-39</b>
6-5-5-1 一般事項 .....	6-39
6-5-5-2 軽量盛土工 .....	6-39
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-133
<b>第6節 可動堰本体工</b> .....	<b>6-39</b>
6-5-6-1 一般事項 .....	6-39
6-5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-39
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
6-5-6-3 既製杭工 .....	6-39
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-50
6-5-6-4 場所打杭工 .....	6-39
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-55
6-5-6-5 オープンケーソン基礎工 .....	6-40
(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工) .....	3-59
6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工 .....	6-40
(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工) .....	3-60
6-5-6-7 矢板工 .....	6-40
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-5-6-8 床版工 .....	6-40
(参照：第6編 6-4-6-7 床版工) .....	6-26
6-5-6-9 堰柱工 .....	6-40
(参照：第6編 6-4-6-8 堰柱工) .....	6-27
6-5-6-10 門柱工 .....	6-40
(参照：第6編 6-4-6-7 床版工) .....	6-26
6-5-6-11 ゲート操作台工 .....	6-40
(参照：第6編 6-4-6-10 ゲート操作台工) .....	6-27
6-5-6-12 水叩工 .....	6-40
6-5-6-13 閘門工 .....	6-40
(参照：第6編 6-4-6-8 堰柱工) .....	6-27
6-5-6-14 土砂吐工 .....	6-40
(参照：第6編 6-5-7-8 堰本体工) .....	6-41
6-5-6-15 取付擁壁工 .....	6-40
<b>第7節 固定堰本体工</b> .....	<b>6-40</b>
6-5-7-1 一般事項 .....	6-40
6-5-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-41
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13

6-5-7-3	既製杭工	6-41
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
6-5-7-4	場所打杭工	6-41
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-55
6-5-7-5	オープンケーソン基礎工	6-41
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-59
6-5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工	6-41
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-60
6-5-7-7	矢板工	6-41
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-15
6-5-7-8	堰本体工	6-41
6-5-7-9	水叩工	6-41
	(参照：第6編 6-5-6-12 水叩工)	6-40
6-5-7-10	土砂吐工	6-41
	(参照：第6編 6-5-7-8 堰本体工)	6-41
6-5-7-11	取付擁壁工	6-41
	(参照：第6編 6-5-6-15 取付擁壁工)	6-40
<b>第8節</b>	<b>魚道工</b>	<b>6-41</b>
6-5-8-1	一般事項	6-41
6-5-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-42
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-5-8-3	魚道本体工	6-42
<b>第9節</b>	<b>管理橋下部工</b>	<b>6-42</b>
6-5-9-1	一般事項	6-42
6-5-9-2	管理橋橋台工	6-42
<b>第10節</b>	<b>鋼管理橋上部工</b>	<b>6-42</b>
6-5-10-1	一般事項	6-42
6-5-10-2	材料	6-42
	(参照：第6編 6-4-9-2 材料)	6-29
6-5-10-3	地組工	6-42
	(参照：第3編 3-2-13-2 地組工)	3-155
6-5-10-4	架設工（クレーン架設）	6-43
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-156
6-5-10-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	6-43
	(参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）)	3-156
6-5-10-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	6-43
	(参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）)	3-156
	(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設）)	3-157
6-5-10-7	架設工（架設桁架設）	6-43
6-5-10-8	架設工（送出し架設）	6-43



	(参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設））	3-157
6-5-10-9	架設工（トラベラークレーン架設）	6-43
	(参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設））	3-157
6-5-10-10	支承工	6-43
6-5-10-11	現場継手工	6-43
	(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-30
<b>第11節</b>	<b>橋梁現場塗装工</b>	<b>6-43</b>
6-5-11-1	一般事項	6-43
6-5-11-2	現場塗装工	6-43
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-39
<b>第12節</b>	<b>床版工</b>	<b>6-43</b>
6-5-12-1	一般事項	6-43
6-5-12-2	床版工	6-43
	(参照：第3編 3-2-18-2 床版工)	3-173
<b>第13節</b>	<b>橋梁付属物工（鋼管理橋）</b>	<b>6-43</b>
6-5-13-1	一般事項	6-43
6-5-13-2	伸縮装置工	6-44
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-34
6-5-13-3	排水装置工	6-44
	(参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工)	6-31
6-5-13-4	地覆工	6-44
	(参照：第6編 6-4-12-4 地覆工)	6-31
6-5-13-5	橋梁用防護柵工	6-44
	(参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)	6-31
6-5-13-6	橋梁用高欄工	6-44
	(参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)	6-31
6-5-13-7	検査路工	6-44
	(参照：第6編 6-4-12-7 検査路工)	6-31
6-5-13-8	銘板工	6-44
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-34
<b>第14節</b>	<b>橋梁足場等設置工（鋼管理橋）</b>	<b>6-44</b>
6-5-14-1	一般事項	6-44
6-5-14-2	橋梁足場工	6-44
	(参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工)	6-32
6-5-14-3	橋梁防護工	6-44
	(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)	6-32
6-5-14-4	昇降用設備工	6-44
	(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
<b>第15節</b>	<b>コンクリート管理橋上部工（PC橋）</b>	<b>6-44</b>
6-5-15-1	一般事項	6-44

6-5-15-2	プレテンション桁製作工（購入工）	6-45
	（参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工））	3-21
6-5-15-3	ポストテンション桁製作工	6-45
	（参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工）	3-22
6-5-15-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	6-45
	（参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工））	3-21
6-5-15-5	プレキャストセグメント主桁組立工	6-45
	（参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工）	3-25
6-5-15-6	支承工	6-45
6-5-15-7	架設工（クレーン架設）	6-45
	（参照：第3編 第2章 第8節 工場製品輸送工）	3-116
6-5-15-8	架設工（架設桁架設）	6-45
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-157
6-5-15-9	床版・横組工	6-45
	（参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工）	3-22
6-5-15-10	落橋防止装置工	6-45
	（参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工）	6-33
<b>第16節</b>	<b>コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）</b>	<b>6-46</b>
6-5-16-1	一般事項	6-46
6-5-16-2	架設支保工（固定）	6-46
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-69
6-5-16-3	支承工	6-46
6-5-16-4	落橋防止装置工	6-46
	（参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工）	6-33
6-5-16-5	PCホロースラブ製作工	6-46
	（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工）	3-26
<b>第17節</b>	<b>コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）</b>	<b>6-46</b>
6-5-17-1	一般事項	6-46
6-5-17-2	架設支保工（固定）	6-47
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-69
6-5-17-3	支承工	6-47
6-5-17-4	PC箱桁製作工	6-47
	（参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工）	3-26
6-5-17-5	落橋防止装置工	6-47
	（参照：第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工）	6-33
<b>第18節</b>	<b>橋梁付属物工（コンクリート管理橋）</b>	<b>6-47</b>
6-5-18-1	一般事項	6-47
6-5-18-2	伸縮装置工	6-47
	（参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工）	3-34
6-5-18-3	排水装置工	6-47

	(参照：第6編 6-4-12-3 排水装置工)	6-31
6-5-18-4	地覆工	6-47
	(参照：第6編 6-4-12-4 地覆工)	6-31
6-5-18-5	橋梁用防護柵工	6-48
	(参照：第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)	6-31
6-5-18-6	橋梁用高欄工	6-48
	(参照：第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)	6-31
6-5-18-7	検査路工	6-48
	(参照：第6編 6-4-12-7 検査路工)	6-31
6-5-18-8	銘板工	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-34
<b>第19節</b>	<b>橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）</b>	<b>6-48</b>
6-5-19-1	一般事項	6-48
6-5-19-2	橋梁足場工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-2 橋梁足場工)	6-32
6-5-19-3	橋梁防護工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-3 橋梁防護工)	6-32
6-5-19-4	昇降用設備工	6-48
	(参照：第6編 6-4-13-4 昇降用設備工)	6-32
<b>第20節</b>	<b>付属物設置工</b>	<b>6-48</b>
6-5-20-1	一般事項	6-48
6-5-20-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-5-20-3	防止柵工	6-48
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
6-5-20-4	境界工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-4 境界工)	6-23
6-5-20-5	銘板工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
6-5-20-6	点検施設工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-6 点検施設工)	6-23
6-5-20-7	階段工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-7 階段工)	6-23
6-5-20-8	観測施設工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-8 観測施設工)	6-23
6-5-20-9	グラウトホール工	6-48
	(参照：第6編 6-3-8-9 グラウトホール工)	6-23
<b>第6章</b>	<b>排水機場</b>	<b>6-49</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-49</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-49</b>

<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>6-49</b>
6-6-3-1 一般事項 .....	6-49
6-6-3-2 軽量盛土工 .....	6-49
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-133
<b>第4節 機場本體工</b> .....	<b>6-49</b>
6-6-4-1 一般事項 .....	6-49
6-6-4-2 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	6-50
6-6-4-3 既製杭工 .....	6-50
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-50
6-6-4-4 場所打杭工 .....	6-50
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-55
6-6-4-5 矢板工 .....	6-50
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-6-4-6 本體工 .....	6-50
6-6-4-7 燃料貯油槽工 .....	6-51
<b>第5節 沈砂池工</b> .....	<b>6-52</b>
6-6-5-1 一般事項 .....	6-52
6-6-5-2 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	6-52
6-6-5-3 既製杭工 .....	6-53
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-50
6-6-5-4 場所打杭工 .....	6-53
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-55
6-6-5-5 矢板工 .....	6-53
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-6-5-6 場所打擁壁工 .....	6-53
(参照：第6編 6-6-4-6 本體工) .....	6-50
6-6-5-7 コンクリート床版工 .....	6-53
(参照：第6編 6-6-4-6 本體工) .....	6-50
6-6-5-8 ブロック床版工 .....	6-53
6-6-5-9 場所打水路工 .....	6-53
<b>第6節 吐出水槽工</b> .....	<b>6-54</b>
6-6-6-1 一般事項 .....	6-54
6-6-6-2 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	6-54
6-6-6-3 既製杭工 .....	6-55
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-50
6-6-6-4 場所打杭工 .....	6-55
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-55
6-6-6-5 矢板工 .....	6-55
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-6-6-6 本體工 .....	6-55

(参照：第6編 6-6-4-6 本体工) .....	6-50
<b>第7章 床止め・床固め</b> .....	<b>6-56</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>6-56</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>6-56</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>6-56</b>
6-7-3-1 一般事項 .....	6-56
6-7-3-2 軽量盛土工 .....	6-56
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-133
<b>第4節 床止め工</b> .....	<b>6-56</b>
6-7-4-1 一般事項 .....	6-56
6-7-4-2 材料 .....	6-57
(参照：第6編 6-1-7-2 材料) .....	6-4
6-7-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-57
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
6-7-4-4 既製杭工 .....	6-57
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-50
6-7-4-5 矢板工 .....	6-57
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
6-7-4-6 本体工 .....	6-57
6-7-4-7 取付擁壁工 .....	6-58
(参照：第6編 6-5-6-15 取付擁壁工) .....	6-40
6-7-4-8 水叩工 .....	6-58
<b>第5節 床固め工</b> .....	<b>6-59</b>
6-7-5-1 一般事項 .....	6-59
6-7-5-2 材料 .....	6-59
(参照：第6編 6-1-7-2 材料) .....	6-4
6-7-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-59
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
6-7-5-4 本堤工 .....	6-60
6-7-5-5 垂直壁工 .....	6-60
6-7-5-6 側壁工 .....	6-60
6-7-5-7 水叩工 .....	6-61
(参照：第6編 6-7-4-8 水叩工) .....	6-58
<b>第6節 山留擁壁工</b> .....	<b>6-61</b>
6-7-6-1 一般事項 .....	6-61
6-7-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	6-61
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
6-7-6-3 コンクリート擁壁工 .....	6-61
6-7-6-4 ブロック積擁壁工 .....	6-61
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工) .....	3-67

6-7-6-5	石積擁壁工	6-61
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積(張)工)	3-68
6-7-6-6	山留擁壁基礎工	6-61
	(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工(護岸))	3-50
<b>第8章</b>	<b>河川維持</b>	<b>6-62</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-62</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-62</b>
<b>第3節</b>	<b>巡視・巡回工</b>	<b>6-62</b>
6-8-3-1	一般事項	6-62
6-8-3-2	河川巡視工	6-62
<b>第4節</b>	<b>除草工</b>	<b>6-63</b>
6-8-4-1	一般事項	6-63
6-8-4-2	堤防除草工	6-63
<b>第5節</b>	<b>堤防養生工</b>	<b>6-63</b>
6-8-5-1	一般事項	6-63
6-8-5-2	芝養生工	6-63
6-8-5-3	伐木除根工	6-64
<b>第6節</b>	<b>構造物補修工</b>	<b>6-64</b>
6-8-6-1	一般事項	6-64
6-8-6-2	材料	6-64
6-8-6-3	クラック補修工	6-64
6-8-6-4	ボーリンググラウト工	6-64
6-8-6-5	欠損部補修工	6-65
<b>第7節</b>	<b>路面補修工</b>	<b>6-65</b>
6-8-7-1	一般事項	6-65
6-8-7-2	材料	6-66
6-8-7-3	不陸整正工	6-66
6-8-7-4	コンクリート舗装補修工	6-66
	(参照：第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工)	3-110
6-8-7-5	アスファルト舗装補修工	6-66
	(参照：第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工)	3-109
<b>第8節</b>	<b>付属物復旧工</b>	<b>6-66</b>
6-8-8-1	一般事項	6-66
6-8-8-2	付属物復旧工	6-66
<b>第9節</b>	<b>付属物設置工</b>	<b>6-67</b>
6-8-9-1	一般事項	6-67
6-8-9-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	6-67
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))	3-13
6-8-9-3	防護柵工	6-67
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19

6-8-9-4	境界杭工	6-67
	(参照：第6編 6-3-8-4 境界工)	6-23
6-8-9-5	付属物設置工	6-67
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-20
<b>第10節</b>	<b>光ケーブル配管工</b>	<b>6-67</b>
6-8-10-1	一般事項	6-67
6-8-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-67
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-8-10-3	配管工	6-67
	(参照：第6編 6-1-13-3 配管工)	6-11
6-8-10-4	ハンドホール工	6-67
	(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-30
<b>第11節</b>	<b>清掃工</b>	<b>6-68</b>
6-8-11-1	一般事項	6-68
6-8-11-2	材料	6-68
6-8-11-3	塵芥処理工	6-68
6-8-11-4	水面清掃工	6-68
<b>第12節</b>	<b>植栽維持工</b>	<b>6-68</b>
6-8-12-1	一般事項	6-68
6-8-12-2	材料	6-68
	(参照：第3編 3-2-17-2 材料)	3-169
6-8-12-3	樹木・芝生管理工	6-68
	(参照：第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工)	3-170
<b>第13節</b>	<b>応急処理工</b>	<b>6-68</b>
6-8-13-1	一般事項	6-68
6-8-13-2	応急処理作業工	6-68
<b>第14節</b>	<b>撤去物処理工</b>	<b>6-68</b>
6-8-14-1	一般事項	6-68
6-8-14-2	運搬処理工	6-68
<b>第9章</b>	<b>河川修繕</b>	<b>6-69</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>6-69</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>6-69</b>
<b>第3節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>6-69</b>
6-9-3-1	一般事項	6-69
6-9-3-2	軽量盛土工	6-69
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第4節</b>	<b>腹付工</b>	<b>6-69</b>
6-9-4-1	一般事項	6-69
6-9-4-2	覆土工	6-69
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13

6-9-4-3	植生工	6-70
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-158
<b>第5節</b>	<b>側帯工</b>	<b>6-70</b>
6-9-5-1	一般事項	6-70
6-9-5-2	縁切工	6-70
6-9-5-3	植生工	6-70
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-158
<b>第6節</b>	<b>堤脚保護工</b>	<b>6-70</b>
6-9-6-1	一般事項	6-70
6-9-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-70
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-9-6-3	石積工	6-70
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工)	3-68
6-9-6-4	コンクリートブロック工	6-70
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工)	3-67
<b>第7節</b>	<b>管理用通路工</b>	<b>6-70</b>
6-9-7-1	一般事項	6-70
6-9-7-2	防護柵工	6-71
6-9-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6-71
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
6-9-7-4	路面切削工	6-71
	(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-108
6-9-7-5	舗装打換え工	6-71
	(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)	3-108
6-9-7-6	オーバーレイ工	6-71
	(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)	3-108
6-9-7-7	排水構造物工	6-71
6-9-7-8	道路付属物工	6-71
<b>第8節</b>	<b>現場塗装工</b>	<b>6-72</b>
6-9-8-1	一般事項	6-72
6-9-8-2	材料	6-72
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
6-9-8-3	付属物塗装工	6-72
6-9-8-4	コンクリート面塗装工	6-73
	(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工)	3-21
<b>第7編</b>	<b>河川海岸編</b>	<b>7-1</b>
<b>第1章</b>	<b>堤防・護岸</b>	<b>7-1</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>7-1</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>7-1</b>



<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>7-1</b>
7-1-3-1 一般事項 .....	7-1
7-1-3-2 軽量盛土工 .....	7-1
(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-133
<b>第4節 地盤改良工</b> .....	<b>7-2</b>
7-1-4-1 一般事項 .....	7-2
7-1-4-2 表層安定処理工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-4 表層安定処理工) .....	3-112
7-1-4-3 パイルネット工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-5 パイルネット工) .....	3-113
7-1-4-4 バーチカルドレーン工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工) .....	3-114
7-1-4-5 締固め改良工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工) .....	3-115
7-1-4-6 固結工 .....	7-2
(参照：第3編 3-2-7-9 固結工) .....	3-115
<b>第5節 護岸基礎工</b> .....	<b>7-2</b>
7-1-5-1 一般事項 .....	7-2
7-1-5-2 材料 .....	7-2
7-1-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	7-3
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
7-1-5-4 捨石工 .....	7-3
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-29
7-1-5-5 場所打コンクリート工 .....	7-3
7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工 .....	7-4
7-1-5-7 笠コンクリート工 .....	7-5
(参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工) .....	3-29
7-1-5-8 基礎工 .....	7-5
7-1-5-9 矢板工 .....	7-5
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
<b>第6節 護岸工</b> .....	<b>7-5</b>
7-1-6-1 一般事項 .....	7-5
7-1-6-2 材料 .....	7-6
7-1-6-3 石積（張）工 .....	7-6
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工) .....	3-68
7-1-6-4 海岸コンクリートブロック工 .....	7-6
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工) .....	7-4
7-1-6-5 コンクリート被覆工 .....	7-6
<b>第7節 擁壁工</b> .....	<b>7-7</b>
7-1-7-1 一般事項 .....	7-7

7-1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-7
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
7-1-7-3	場所打擁壁工	7-7
<b>第8節</b>	<b>天端被覆工</b>	<b>7-7</b>
7-1-8-1	一般事項	7-7
7-1-8-2	コンクリート被覆工	7-8
<b>第9節</b>	<b>波返工</b>	<b>7-8</b>
7-1-9-1	一般事項	7-8
7-1-9-2	材料	7-8
7-1-9-3	波返工	7-8
<b>第10節</b>	<b>裏法被覆工</b>	<b>7-8</b>
7-1-10-1	一般事項	7-8
7-1-10-2	石積（張）工	7-9
	（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-68
7-1-10-3	コンクリートブロック工	7-9
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-67
7-1-10-4	コンクリート被覆工	7-9
7-1-10-5	法枠工	7-9
	（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-162
<b>第11節</b>	<b>カルバート工</b>	<b>7-9</b>
7-1-11-1	一般事項	7-9
7-1-11-2	材料	7-9
7-1-11-3	プレキャストカルバート工	7-10
	（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-37
<b>第12節</b>	<b>排水構造物工</b>	<b>7-10</b>
7-1-12-1	一般事項	7-10
7-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-10
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
7-1-12-3	側溝工	7-10
7-1-12-4	集水柵工	7-10
	（参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工）	3-39
7-1-12-5	管渠工	7-10
7-1-12-6	場所打水路工	7-11
<b>第13節</b>	<b>付属物設置工</b>	<b>7-12</b>
7-1-13-1	一般事項	7-12
7-1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-12
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
7-1-13-3	防止柵工	7-12
	（参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工）	3-18
7-1-13-4	境界工	7-12

7-1-13-5	銘板工	7-12
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
7-1-13-6	階段工	7-12
	(参照：第3編 3-2-3-22 階段工)	3-30
<b>第14節 付帯道路工</b>		<b>7-13</b>
7-1-14-1	一般事項	7-13
7-1-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
7-1-14-3	路側防護柵工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
7-1-14-4	舗装準備工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-79
7-1-14-5	アスファルト舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-80
7-1-14-6	コンクリート舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工)	3-96
7-1-14-7	薄層カラー舗装工	7-13
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-107
7-1-14-8	側溝工	7-13
	(参照：第7編 7-1-12-3 側溝工)	7-10
7-1-14-9	集水柵工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工)	3-39
7-1-14-10	縁石工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-16
7-1-14-11	区画線工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工)	3-19
<b>第15節 付帯道路施設工</b>		<b>7-13</b>
7-1-15-1	一般事項	7-13
7-1-15-2	境界工	7-13
	(参照：第7編 7-1-13-4 境界工)	7-12
7-1-15-3	道路附属物工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工)	3-20
7-1-15-4	小型標識工	7-13
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-16
<b>第2章 突堤・人工岬</b>		<b>7-14</b>
<b>第1節 適用</b>		<b>7-14</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>		<b>7-14</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b>		<b>7-14</b>
7-2-3-1	一般事項	7-14
7-2-3-2	軽量盛土工	7-14

(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-133
<b>第4節 突堤基礎工</b> .....	<b>7-15</b>
7-2-4-1 一般事項 .....	7-15
7-2-4-2 材料 .....	7-15
7-2-4-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	7-15
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	3-13
7-2-4-4 捨石工 .....	7-15
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-29
7-2-4-5 吸出し防止工 .....	7-15
<b>第5節 突堤本体工</b> .....	<b>7-16</b>
7-2-5-1 一般事項 .....	7-16
7-2-5-2 捨石工 .....	7-16
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-29
7-2-5-3 被覆石工 .....	7-17
7-2-5-4 被覆ブロック工 .....	7-17
7-2-5-5 海岸コンクリートブロック工 .....	7-17
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工) .....	7-4
7-2-5-6 既製杭工 .....	7-17
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-50
7-2-5-7 詰杭工 .....	7-17
7-2-5-8 矢板工 .....	7-17
(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工) .....	3-15
7-2-5-9 石枠工 .....	7-17
7-2-5-10 場所打コンクリート工 .....	7-18
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート) .....	1-52
7-2-5-11 ケーソン工 .....	7-18
7-2-5-12 セルラー工 .....	7-20
<b>第6節 根固め工</b> .....	<b>7-21</b>
7-2-6-1 一般事項 .....	7-21
7-2-6-2 捨石工 .....	7-21
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-29
7-2-6-3 根固めブロック工 .....	7-21
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工) .....	7-4
<b>第7節 消波工</b> .....	<b>7-21</b>
7-2-7-1 一般事項 .....	7-21
7-2-7-2 捨石工 .....	7-21
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-29
7-2-7-3 消波ブロック工 .....	7-21
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工) .....	7-4
<b>第3章 海域堤防 (人工リーフ、離岸堤、潜堤)</b> .....	<b>7-22</b>

<b>第1節 適用</b> .....	<b>7-22</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>7-22</b>
<b>第3節 海域堤基礎工</b> .....	<b>7-22</b>
7-3-3-1 一般事項 .....	7-22
7-3-3-2 材料 .....	7-23
7-3-3-3 捨石工 .....	7-23
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-29
7-3-3-4 吸出し防止工 .....	7-23
<b>第4節 海域堤本体工</b> .....	<b>7-23</b>
7-3-4-1 一般事項 .....	7-23
7-3-4-2 捨石工 .....	7-23
(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工) .....	3-29
7-3-4-3 海岸コンクリートブロック工 .....	7-23
(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工) .....	7-4
7-3-4-4 ケーソン工 .....	7-23
(参照：第7編 7-2-5-11 ケーソン工) .....	7-18
7-3-4-5 セルラー工 .....	7-23
(参照：第7編 7-2-5-12 セルラー工) .....	7-20
7-3-4-6 場所打コンクリート工 .....	7-24
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート) .....	1-52
<b>第4章 浚渫（海岸）</b> .....	<b>7-25</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>7-25</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>7-25</b>
<b>第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）</b> .....	<b>7-25</b>
7-4-3-1 一般事項 .....	7-25
7-4-3-2 浚渫船運転工 .....	7-26
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工) .....	3-168
7-4-3-3 作業船及び機械運転工 .....	7-26
(参照：第6編 6-2-3-3 作業船及び機械運転工) .....	6-13
7-4-3-4 配土工 .....	7-26
<b>第4節 浚渫工（グラブ船）</b> .....	<b>7-26</b>
7-4-4-1 一般事項 .....	7-26
7-4-4-2 浚渫船運転工 .....	7-26
(参照：第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工) .....	3-168
7-4-4-3 作業船運転工 .....	7-26
(参照：第6編 6-2-4-3 作業船運転工) .....	6-14
7-4-4-4 配土工 .....	7-27
(参照：第3編 3-2-16-2 配土工) .....	3-168
<b>第5節 浚渫土処理工</b> .....	<b>7-27</b>
7-4-5-1 一般事項 .....	7-27

7-4-5-2	浚渫土処理工	7-27
<b>第5章</b>	<b>養浜</b>	<b>7-28</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>7-28</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>7-28</b>
<b>第3節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>7-28</b>
7-5-3-1	一般事項	7-28
7-5-3-2	軽量盛土工	7-28
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第4節</b>	<b>砂止工</b>	<b>7-28</b>
7-5-4-1	一般事項	7-28
7-5-4-2	根固めブロック工	7-29
	(参照：第7編 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工)	7-4
<b>第8編</b>	<b>砂防編</b>	<b>8-1</b>
<b>第1章</b>	<b>砂防堰堤</b>	<b>8-1</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>8-1</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>8-1</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>8-1</b>
8-1-3-1	一般事項	8-1
8-1-3-2	材料	8-2
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
8-1-3-3	鋼製堰堤製作工	8-2
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-138
8-1-3-4	鋼製堰堤仮設材製作工	8-2
8-1-3-5	工場塗装工	8-2
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-152
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>8-2</b>
8-1-4-1	一般事項	8-2
8-1-4-2	輸送工	8-2
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>8-2</b>
8-1-5-1	一般事項	8-2
8-1-5-2	軽量盛土工	8-2
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第6節</b>	<b>法面工</b>	<b>8-2</b>
8-1-6-1	一般事項	8-2
8-1-6-2	植生工	8-2
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-158
8-1-6-3	法面吹付工	8-3
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-161

8-1-6-4	法枠工	8-3
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-162
8-1-6-5	法面施肥工	8-3
	(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工)	3-163
8-1-6-6	アンカー工	8-3
	(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-164
8-1-6-7	かご工	8-3
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
<b>第7節</b>	<b>仮締切工</b>	<b>8-3</b>
8-1-7-1	一般事項	8-3
8-1-7-2	土砂・土のう締切工	8-3
	(参照：第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)	3-126
8-1-7-3	コンクリート締切工	8-3
	(参照：第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)	3-126
<b>第8節</b>	<b>コンクリート堰堤工</b>	<b>8-3</b>
8-1-8-1	一般事項	8-3
8-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-4
8-1-8-3	埋戻し工	8-4
8-1-8-4	コンクリート堰堤本体工	8-4
8-1-8-5	コンクリート副堰堤工	8-6
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-1-8-6	コンクリート側壁工	8-6
8-1-8-7	間詰工	8-6
8-1-8-8	水叩工	8-6
<b>第9節</b>	<b>鋼製堰堤工</b>	<b>8-6</b>
8-1-9-1	一般事項	8-6
8-1-9-2	材料	8-7
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
8-1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-1-9-4	埋戻し工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-1-9-5	鋼製堰堤本体工	8-7
8-1-9-6	鋼製側壁工	8-7
	(参照：第8編 8-1-9-5 鋼製堰堤本体工)	8-7
8-1-9-7	コンクリート側壁工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工)	8-6
8-1-9-8	間詰工	8-7
	(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-1-9-9	水叩工	8-7

	(参照：第8編 8-1-8-8 水叩工)	8-6
8-1-9-10	現場塗装工	8-7
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-39
<b>第10節</b>	<b>護床工・根固め工</b>	<b>8-8</b>
8-1-10-1	一般事項	8-8
8-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-1-10-3	埋戻し工	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-1-10-4	根固めブロック工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-27
8-1-10-5	間詰工	8-8
	(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-1-10-6	沈床工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-18 沈床工)	3-28
8-1-10-7	かご工	8-8
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
8-1-10-8	元付工	8-8
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-52
<b>第11節</b>	<b>砂防堰堤付属物設置工</b>	<b>8-8</b>
8-1-11-1	一般事項	8-8
8-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
8-1-11-3	防止柵工	8-8
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
8-1-11-4	境界工	8-8
8-1-11-5	銘板工	8-9
	(参照：第6編 6-3-8-5 銘板工)	6-23
8-1-11-6	点検施設工	8-9
<b>第12節</b>	<b>付帯道路工</b>	<b>8-9</b>
8-1-12-1	一般事項	8-9
8-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
8-1-12-3	路側防護柵工	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
8-1-12-4	舗装準備工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工)	3-79
8-1-12-5	アスファルト舗装工	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工)	3-80
8-1-12-6	コンクリート舗装工	8-9



	(参照：第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工) .....	3-96
8-1-12-7	薄層カラー舗装工 .....	8-9
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工) .....	3-107
8-1-12-8	側溝工 .....	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-29 側溝工) .....	3-38
8-1-12-9	集水柵工 .....	8-9
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水柵工) .....	3-39
8-1-12-10	縁石工 .....	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工) .....	3-16
8-1-12-11	区画線工 .....	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-9 区画線工) .....	3-19
<b>第13節</b>	<b>付帯道路施設工 .....</b>	<b>8-10</b>
8-1-13-1	一般事項 .....	8-10
8-1-13-2	境界工 .....	8-10
	(参照：第8編 8-1-11-4 境界工) .....	8-8
8-1-13-3	道路附属物工 .....	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路附属物工) .....	3-20
8-1-13-4	小型標識工 .....	8-10
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工) .....	3-16
<b>第2章</b>	<b>流路 .....</b>	<b>8-11</b>
<b>第1節</b>	<b>適用 .....</b>	<b>8-11</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準 .....</b>	<b>8-11</b>
<b>第3節</b>	<b>軽量盛土工 .....</b>	<b>8-11</b>
8-2-3-1	一般事項 .....	8-11
8-2-3-2	軽量盛土工 .....	8-11
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-133
<b>第4節</b>	<b>流路護岸工 .....</b>	<b>8-11</b>
8-2-4-1	一般事項 .....	8-11
8-2-4-2	作業土工 (床掘り・埋戻し) .....	8-11
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工 (床掘り・埋戻し) ) .....	8-4
8-2-4-3	埋戻し工 .....	8-11
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工) .....	8-4
8-2-4-4	基礎工 (護岸) .....	8-12
	(参照：第3編 3-2-4-3 基礎工 (護岸) ) .....	3-50
8-2-4-5	コンクリート擁壁工 .....	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工) .....	8-4
8-2-4-6	ブロック積擁壁工 .....	8-12
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工) .....	3-67
8-2-4-7	石積擁壁工 .....	8-12
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積 (張) 工) .....	3-68

8-2-4-8	護岸付属物工	8-12
8-2-4-9	植生工	8-12
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-158
<b>第5節</b>	<b>床固め工</b>	<b>8-12</b>
8-2-5-1	一般事項	8-12
8-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-5-3	埋戻し工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-5-4	床固め本体工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-5-5	垂直壁工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
8-2-5-6	側壁工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工)	8-6
8-2-5-7	水叩工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-8 水叩工)	8-6
8-2-5-8	魚道工	8-12
	(参照：第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工)	8-4
<b>第6節</b>	<b>根固め・水制工</b>	<b>8-13</b>
8-2-6-1	一般事項	8-13
8-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-13
	(参照：第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）)	8-4
8-2-6-3	埋戻し工	8-13
	(参照：第8編 8-1-8-3 埋戻し工)	8-4
8-2-6-4	根固めブロック工	8-13
	(参照：第3編 3-2-3-17 根固めブロック工)	3-27
8-2-6-5	間詰工	8-13
	(参照：第8編 8-1-8-7 間詰工)	8-6
8-2-6-6	捨石工	8-13
	(参照：第3編 3-2-3-19 捨石工)	3-29
8-2-6-7	かご工	8-13
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
8-2-6-8	元付工	8-13
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-52
<b>第7節</b>	<b>流路付属物設置工</b>	<b>8-13</b>
8-2-7-1	一般事項	8-13
8-2-7-2	階段工	8-13
	(参照：第3編 3-2-3-22 階段工)	3-30
8-2-7-3	防止柵工	8-13

	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
8-2-7-4	境界工	8-13
	(参照：第8編 8-1-11-4 境界工)	8-8
<b>第3章 斜面对策</b>		<b>8-14</b>
<b>第1節 適用</b>		<b>8-14</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>		<b>8-14</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b>		<b>8-14</b>
8-3-3-1	一般事項	8-14
8-3-3-2	軽量盛土工	8-14
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第4節 法面工</b>		<b>8-14</b>
8-3-4-1	一般事項	8-14
8-3-4-2	植生工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-158
8-3-4-3	吹付工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-161
8-3-4-4	法枠工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-162
8-3-4-5	かご工	8-15
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
8-3-4-6	アンカー工（プレキャストコンクリート板）	8-15
8-3-4-7	抑止アンカー工	8-16
<b>第5節 擁壁工</b>		<b>8-17</b>
8-3-5-1	一般事項	8-17
8-3-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-17
8-3-5-3	既製杭工	8-17
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
8-3-5-4	場所打擁壁工	8-17
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-52
8-3-5-5	プレキャスト擁壁工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-165
8-3-5-6	補強土壁工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-3 補強土壁工)	3-166
8-3-5-7	井桁ブロック工	8-17
	(参照：第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工)	3-167
8-3-5-8	落石防護工	8-17
<b>第6節 山腹水路工</b>		<b>8-17</b>
8-3-6-1	一般事項	8-17
8-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-18
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13

8-3-6-3	山腹集水路・排水路工	8-18
8-3-6-4	山腹明暗渠工	8-18
8-3-6-5	山腹暗渠工	8-18
8-3-6-6	現場打水路工	8-19
8-3-6-7	集水榭工	8-19
	(参照：第3編 3-2-3-30 集水榭工)	3-39
<b>第7節</b>	<b>地下水排除工</b>	<b>8-19</b>
8-3-7-1	一般事項	8-19
8-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-19
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
8-3-7-3	井戸中詰工	8-19
	(参照：第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工)	1-36
8-3-7-4	集排水ボーリング工	8-20
8-3-7-5	集水井工	8-20
<b>第8節</b>	<b>地下水遮断工</b>	<b>8-20</b>
8-3-8-1	一般事項	8-20
8-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-20
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
8-3-8-3	場所打擁壁工	8-20
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-52
8-3-8-4	固結工	8-20
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-115
8-3-8-5	矢板工	8-20
	(参照：第3編 3-2-3-4 矢板工)	3-15
<b>第9節</b>	<b>抑止杭工</b>	<b>8-20</b>
8-3-9-1	一般事項	8-20
8-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	8-21
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
8-3-9-3	既製杭工	8-21
8-3-9-4	場所打杭工	8-21
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-55
8-3-9-5	シャフト工（深礎工）	8-21
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-58
8-3-9-6	合成杭工	8-21
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
<b>第10節</b>	<b>斜面对策付属物設置工</b>	<b>8-21</b>
8-3-10-1	一般事項	8-21
8-3-10-2	点検施設工	8-21
	(参照：第8編 8-1-11-6 点検施設工)	8-9
<b>第9編</b>	<b>ダム編</b>	<b>9-1</b>

<b>第1章</b>	<b>コンクリートダム</b>	<b>9-1</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>9-1</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>9-1</b>
<b>第3節</b>	<b>掘削工</b>	<b>9-1</b>
9-1-3-1	一般事項	9-1
9-1-3-2	掘削分類	9-1
9-1-3-3	過掘の処理	9-1
9-1-3-4	発破制限	9-1
9-1-3-5	岩盤面処理	9-2
9-1-3-6	不良岩等の処理	9-2
9-1-3-7	建設発生土の処理	9-2
9-1-3-8	基礎岩盤の確認	9-3
9-1-3-9	岩盤確認後の再処理	9-3
<b>第4節</b>	<b>ダムコンクリート工</b>	<b>9-3</b>
9-1-4-1	一般事項	9-3
9-1-4-2	原石骨材	9-3
9-1-4-3	天然骨材	9-4
9-1-4-4	配合	9-4
9-1-4-5	材料の計量	9-4
9-1-4-6	練混ぜ	9-4
9-1-4-7	コンクリートの運搬	9-5
9-1-4-8	打込み開始	9-6
9-1-4-9	コンクリートの打込み	9-6
9-1-4-10	締固め	9-8
9-1-4-11	継目	9-8
9-1-4-12	養生	9-9
<b>第5節</b>	<b>型枠工</b>	<b>9-9</b>
9-1-5-1	一般事項	9-9
9-1-5-2	せき板	9-10
9-1-5-3	型枠の組立て取りはずし移動	9-10
9-1-5-4	型枠の取りはずし後の処理	9-10
<b>第6節</b>	<b>表面仕上げ工</b>	<b>9-11</b>
9-1-6-1	一般事項	9-11
9-1-6-2	表面仕上げ	9-11
<b>第7節</b>	<b>埋設物設置工</b>	<b>9-11</b>
9-1-7-1	一般事項	9-11
9-1-7-2	冷却管設置	9-11
9-1-7-3	継目グラウチング設備設置	9-12
9-1-7-4	止水板	9-12
9-1-7-5	観測計器埋設	9-12

<b>第8節</b>	<b>パイプクーリング工</b> .....	<b>9-12</b>
9-1-8-1	一般事項 .....	9-12
9-1-8-2	クーリングの種類 .....	9-12
9-1-8-3	冷却用設備 .....	9-13
9-1-8-4	冷却工 .....	9-13
<b>第9節</b>	<b>プレクーリング工</b> .....	<b>9-14</b>
9-1-9-1	一般事項 .....	9-14
9-1-9-2	プレクーリング .....	9-14
<b>第10節</b>	<b>継目グラウチング工</b> .....	<b>9-14</b>
9-1-10-1	一般事項 .....	9-14
9-1-10-2	施工方法 .....	9-14
9-1-10-3	施工設備等 .....	9-14
9-1-10-4	施工 .....	9-15
<b>第11節</b>	<b>閉塞コンクリート工</b> .....	<b>9-16</b>
9-1-11-1	一般事項 .....	9-16
9-1-11-2	コンクリートの施工 .....	9-17
<b>第12節</b>	<b>排水及び雨水等の処理</b> .....	<b>9-17</b>
9-1-12-1	一般事項 .....	9-17
9-1-12-2	工事用水の排水 .....	9-17
9-1-12-3	雨水等の処理 .....	9-17
<b>第2章</b>	<b>フィルダム</b> .....	<b>9-18</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b> .....	<b>9-18</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b> .....	<b>9-18</b>
<b>第3節</b>	<b>掘削工</b> .....	<b>9-18</b>
9-2-3-1	一般事項 .....	9-18
9-2-3-2	掘削分類 .....	9-18
9-2-3-3	過掘の処理 .....	9-18
9-2-3-4	発破制限 .....	9-18
	(参照：第9編 9-1-3-4 発破制限) .....	9-1
9-2-3-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理 .....	9-18
9-2-3-6	不良岩等の処理 .....	9-19
	(参照：第9編 9-1-3-6 不良岩等の処理) .....	9-2
9-2-3-7	建設発生土の処理 .....	9-19
	(参照：第9編 9-1-3-7 建設発生土の処理) .....	9-2
9-2-3-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認 .....	9-19
9-2-3-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理 .....	9-20
<b>第4節</b>	<b>盛立工</b> .....	<b>9-20</b>
9-2-4-1	一般事項 .....	9-20
9-2-4-2	材料採取 .....	9-21
9-2-4-3	着岩材の盛立 .....	9-21

9-2-4-4	中間材の盛立	9-21
9-2-4-5	コアの盛立	9-22
9-2-4-6	フィルターの盛立	9-22
9-2-4-7	ロックの盛立	9-23
9-2-4-8	堤体法面保護工	9-23
<b>第3章</b>	<b>基礎グラウチング</b>	<b>9-24</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>9-24</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>9-24</b>
<b>第3節</b>	<b>ボーリング工</b>	<b>9-24</b>
9-3-3-1	一般事項	9-24
9-3-3-2	せん孔機械	9-24
9-3-3-3	せん孔	9-24
9-3-3-4	コア採取及び保管	9-25
9-3-3-5	水押しテスト	9-25
<b>第4節</b>	<b>グラウチング工</b>	<b>9-25</b>
9-3-4-1	一般事項	9-25
9-3-4-2	注入機械	9-25
9-3-4-3	グラウチング用配管	9-25
9-3-4-4	セメントミルクの製造及び輸送	9-25
9-3-4-5	注入管理	9-26
9-3-4-6	配合及びその切替え	9-26
9-3-4-7	注入	9-26
9-3-4-8	注入効果の判定	9-27
<b>第10編</b>	<b>道路編</b>	<b>10-1</b>
<b>第1章</b>	<b>道路改良</b>	<b>10-1</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-1</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-1</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>10-2</b>
10-1-3-1	一般事項	10-2
10-1-3-2	遮音壁支柱製作工	10-2
<b>第4節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>10-2</b>
10-1-4-1	一般事項	10-2
10-1-4-2	路床安定処理工	10-2
	(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)	3-111
10-1-4-3	置換工	10-2
	(参照：第3編 3-2-7-3 置換工)	3-112
10-1-4-4	サンドマット工	10-2
	(参照：第3編 3-2-7-6 サンドマット工)	3-114
10-1-4-5	バーチカルドレーン工	10-2

	(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-114
10-1-4-6	締固め改良工	10-3
	(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-115
10-1-4-7	固結工	10-3
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-115
<b>第5節</b>	<b>法面工</b>	<b>10-3</b>
10-1-5-1	一般事項	10-3
10-1-5-2	植生工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-2 植生工)	3-158
10-1-5-3	法面吹付工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工)	3-161
10-1-5-4	法枠工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工)	3-162
10-1-5-5	法面施肥工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工)	3-163
10-1-5-6	アンカー工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工)	3-164
10-1-5-7	かご工	10-3
	(参照：第3編 3-2-14-7 かご工)	3-165
<b>第6節</b>	<b>軽量盛土工</b>	<b>10-3</b>
10-1-6-1	一般事項	10-3
10-1-6-2	軽量盛土工	10-3
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第7節</b>	<b>擁壁工</b>	<b>10-4</b>
10-1-7-1	一般事項	10-4
10-1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-4
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-1-7-3	既製杭工	10-4
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
10-1-7-4	場所打杭工	10-4
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-55
10-1-7-5	場所打擁壁工	10-4
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-52
10-1-7-6	プレキャスト擁壁工	10-4
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工)	3-165
10-1-7-7	補強土壁工	10-4
	(参照：第3編 3-2-15-3 補強土壁工)	3-166
10-1-7-8	井桁ブロック工	10-4
	(参照：第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工)	3-167
<b>第8節</b>	<b>石・ブロック積（張）工</b>	<b>10-4</b>



10-1-8-1	一般事項	10-4
10-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-4
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-1-8-3	コンクリートブロック工	10-4
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-67
10-1-8-4	石積（張）工	10-5
	（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-68
<b>第9節 カルバート工</b>		<b>10-5</b>
10-1-9-1	一般事項	10-5
10-1-9-2	材料	10-5
10-1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-5
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-1-9-4	既製杭工	10-5
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-50
10-1-9-5	場所打杭工	10-5
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-55
10-1-9-6	場所打函渠工	10-6
10-1-9-7	プレキャストカルバート工	10-6
	（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-37
10-1-9-8	防水工	10-6
<b>第10節 排水構造物工（小型水路工）</b>		<b>10-6</b>
10-1-10-1	一般事項	10-6
10-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-7
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-1-10-3	側溝工	10-7
10-1-10-4	管渠工	10-7
10-1-10-5	集水樹・マンホール工	10-8
10-1-10-6	地下排水工	10-8
10-1-10-7	場所打水路工	10-8
10-1-10-8	排水工（小段排水・縦排水）	10-9
<b>第11節 落石雪害防止工</b>		<b>10-9</b>
10-1-11-1	一般事項	10-9
10-1-11-2	材料	10-9
10-1-11-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-9
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-1-11-4	落石防止網工	10-9
10-1-11-5	落石防護柵工	10-9
10-1-11-6	防雪柵工	10-10
10-1-11-7	雪崩予防柵工	10-10
<b>第12節 遮音壁工</b>		<b>10-10</b>

10-1-12-1	一般事項	10-10
10-1-12-2	材料	10-11
10-1-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-11
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-1-12-4	遮音壁基礎工	10-11
10-1-12-5	遮音壁本体工	10-11
<b>第2章</b>	<b>舗装</b>	<b>10-12</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-12</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-12</b>
<b>第3節</b>	<b>地盤改良工</b>	<b>10-13</b>
10-2-3-1	一般事項	10-13
10-2-3-2	路床安定処理工	10-13
	（参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工）	3-111
10-2-3-3	置換工	10-13
	（参照：第3編 3-2-7-3 置換工）	3-112
<b>第4節</b>	<b>舗装工</b>	<b>10-13</b>
10-2-4-1	一般事項	10-13
10-2-4-2	材料	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-2 材料）	3-69
10-2-4-3	舗装準備工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-5 舗装準備工）	3-79
10-2-4-4	橋面防水工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-6 橋面防水工）	3-79
10-2-4-5	アスファルト舗装工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工）	3-80
10-2-4-6	半たわみ性舗装工	10-13
	（参照：第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工）	3-86
10-2-4-7	排水性舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-9 排水性舗装工）	3-87
10-2-4-8	透水性舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-10 透水性舗装工）	3-90
10-2-4-9	グースアスファルト舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工）	3-91
10-2-4-10	コンクリート舗装工	10-14
10-2-4-11	薄層カラー舗装工	10-14
	（参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工）	3-107
10-2-4-12	ブロック舗装工	10-15
	（参照：第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工）	3-107
<b>第5節</b>	<b>排水構造物工（路面排水工）</b>	<b>10-15</b>
10-2-5-1	一般事項	10-15

10-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-15
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-2-5-3	側溝工	10-15
10-2-5-4	管渠工	10-15
10-2-5-5	集水桝（街渠桝）・マンホール工	10-16
10-2-5-6	地下排水工	10-16
	（参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工）	10-8
10-2-5-7	場所打水路工	10-16
	（参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工）	10-8
10-2-5-8	排水工（小段排水・縦排水）	10-16
	（参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水））	10-9
10-2-5-9	排水性舗装用路肩排水工	10-16
<b>第6節 縁石工</b>		<b>10-16</b>
10-2-6-1	一般事項	10-16
10-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-17
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-2-6-3	縁石工	10-17
	（参照：第3編 3-2-3-5 縁石工）	3-16
<b>第7節 踏掛版工</b>		<b>10-17</b>
10-2-7-1	一般事項	10-17
10-2-7-2	材料	10-17
10-2-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-17
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-2-7-4	踏掛版工	10-17
<b>第8節 防護柵工</b>		<b>10-18</b>
10-2-8-1	一般事項	10-18
10-2-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-18
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-2-8-3	路側防護柵工	10-18
10-2-8-4	防止柵工	10-18
	（参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工）	3-18
10-2-8-5	ボックスビーム工	10-18
10-2-8-6	車止めポスト工	10-19
10-2-8-7	防護柵基礎工	10-19
<b>第9節 標識工</b>		<b>10-19</b>
10-2-9-1	一般事項	10-19
10-2-9-2	材料	10-20
10-2-9-3	小型標識工	10-20
	（参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工）	3-16
10-2-9-4	大型標識工	10-20

<b>第10節 区画線工</b> .....	<b>10-20</b>
10-2-10-1 一般事項 .....	10-20
10-2-10-2 区画線工 .....	10-21
<b>第11節 道路植栽工</b> .....	<b>10-21</b>
10-2-11-1 一般事項 .....	10-21
10-2-11-2 材料 .....	10-21
10-2-11-3 道路植栽工 .....	10-22
<b>第12節 道路付属施設工</b> .....	<b>10-25</b>
10-2-12-1 一般事項 .....	10-25
10-2-12-2 材料 .....	10-25
(参照：第2編 2-2-7-2 セメントコンクリート製品) .....	2-24
10-2-12-3 境界工 .....	10-25
10-2-12-4 道路付属物工 .....	10-26
(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工) .....	3-20
10-2-12-5 ケーブル配管工 .....	10-26
(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工) .....	10-15
(参照：第10編 10-2-5-5 集水柵（街渠柵）・マンホール工) .....	10-16
10-2-12-6 照明工 .....	10-26
<b>第13節 橋梁付属物工</b> .....	<b>10-26</b>
10-2-13-1 一般事項 .....	10-26
10-2-13-2 伸縮装置工 .....	10-26
(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工) .....	3-34
<b>第3章 橋梁下部</b> .....	<b>10-27</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-27</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-28</b>
<b>第3節 工場製作工</b> .....	<b>10-28</b>
10-3-3-1 一般事項 .....	10-28
10-3-3-2 刃口金物製作工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-138
10-3-3-3 鋼製橋脚製作工 .....	10-29
10-3-3-4 アンカーフレーム製作工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工) .....	3-151
10-3-3-5 工場塗装工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工) .....	3-152
<b>第4節 工場製品輸送工</b> .....	<b>10-29</b>
10-3-4-1 一般事項 .....	10-29
10-3-4-2 輸送工 .....	10-29
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工) .....	3-116
<b>第5節 軽量盛土工</b> .....	<b>10-29</b>
10-3-5-1 一般事項 .....	10-29

10-3-5-2	軽量盛土工	10-29
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第6節 橋台工</b>		<b>10-29</b>
10-3-6-1	一般事項	10-29
10-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-29
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-3-6-3	既製杭工	10-29
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
10-3-6-4	場所打杭工	10-30
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-55
10-3-6-5	深礎工	10-30
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-58
10-3-6-6	オープンケーソン基礎工	10-30
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-59
10-3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-30
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-60
10-3-6-8	橋台躯体工	10-30
10-3-6-9	地下水位低下工	10-31
	(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)	3-127
<b>第7節 RC橋脚工</b>		<b>10-31</b>
10-3-7-1	一般事項	10-31
10-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-31
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-3-7-3	既製杭工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
10-3-7-4	場所打杭工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-55
10-3-7-5	深礎工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工)	3-58
10-3-7-6	オープンケーソン基礎工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	3-59
10-3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	3-60
10-3-7-8	鋼管矢板基礎工	10-31
	(参照：第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工)	3-62
10-3-7-9	橋脚躯体工	10-31
	(参照：第10編 10-3-6-8 橋台躯体工)	10-30
10-3-7-10	地下水位低下工	10-31
	(参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工)	3-127
<b>第8節 鋼製橋脚工</b>		<b>10-32</b>

10-3-8-1	一般事項	10-32
10-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-32
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-3-8-3	既製杭工	10-32
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-50
10-3-8-4	場所打杭工	10-32
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-55
10-3-8-5	深礎工	10-32
	（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工）	3-58
10-3-8-6	オープンケーソン基礎工	10-32
	（参照：第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工）	3-59
10-3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工	10-32
	（参照：第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工）	3-60
10-3-8-8	鋼管矢板基礎工	10-32
	（参照：第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工）	3-62
10-3-8-9	橋脚フーチング工	10-32
10-3-8-10	橋脚架設工	10-33
10-3-8-11	現場継手工	10-34
10-3-8-12	現場塗装工	10-34
	（参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工）	3-39
10-3-8-13	地下水位低下工	10-34
	（参照：第3編 3-2-10-8 地下水位低下工）	3-127
<b>第9節 護岸基礎工</b>		<b>10-34</b>
10-3-9-1	一般事項	10-34
10-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-34
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-3-9-3	基礎工	10-34
	（参照：第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸））	3-50
10-3-9-4	矢板工	10-34
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-15
10-3-9-5	土台基礎工	10-34
	（参照：第3編 3-2-4-2 土台基礎工）	3-49
<b>第10節 矢板護岸工</b>		<b>10-34</b>
10-3-10-1	一般事項	10-34
10-3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-35
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-3-10-3	笠コンクリート工	10-35
	（参照：第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工）	3-29
10-3-10-4	矢板工	10-35
	（参照：第3編 3-2-3-4 矢板工）	3-15

<b>第11節 法覆護岸工</b> .....	<b>10-35</b>
10-3-11-1 一般事項 .....	10-35
10-3-11-2 コンクリートブロック工 .....	10-35
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工) .....	3-67
10-3-11-3 護岸付属物工 .....	10-35
10-3-11-4 緑化ブロック工 .....	10-35
(参照：第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工) .....	3-68
10-3-11-5 環境護岸ブロック工 .....	10-35
(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工) .....	3-67
10-3-11-6 石積（張）工 .....	10-35
(参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工) .....	3-68
10-3-11-7 法枠工 .....	10-35
(参照：第3編 3-2-14-4 法枠工) .....	3-162
10-3-11-8 多自然型護岸工 .....	10-35
(参照：第3編 3-2-3-26 多自然型護岸工) .....	3-36
10-3-11-9 吹付工 .....	10-36
(参照：第3編 3-2-14-3 吹付工) .....	3-161
10-3-11-10 植生工 .....	10-36
(参照：第3編 3-2-14-2 植生工) .....	3-158
10-3-11-11 覆土工 .....	10-36
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-3-11-12 羽口工 .....	10-36
(参照：第3編 3-2-3-27 羽口工) .....	3-36
<b>第12節 擁壁護岸工</b> .....	<b>10-36</b>
10-3-12-1 一般事項 .....	10-36
10-3-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-36
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-3-12-3 場所打擁壁工 .....	10-36
(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート) .....	1-52
10-3-12-4 プレキャスト擁壁工 .....	10-36
(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工) .....	3-165
<b>第4章 鋼橋上部</b> .....	<b>10-37</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-37</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-37</b>
<b>第3節 工場製作工</b> .....	<b>10-38</b>
10-4-3-1 一般事項 .....	10-38
10-4-3-2 材料 .....	10-38
(参照：第3編 3-2-12-2 材料) .....	3-134
10-4-3-3 桁製作工 .....	10-38
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-138

10-4-3-4	検査路製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-149
10-4-3-5	鋼製伸縮継手製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-149
10-4-3-6	落橋防止装置製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-150
10-4-3-7	鋼製排水管製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工)	3-151
10-4-3-8	橋梁用防護柵製作工	10-38
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-150
10-4-3-9	橋梁用高欄製作工	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-150
10-4-3-10	横断歩道橋製作工	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工)	3-138
10-4-3-11	鑄造費	10-39
10-4-3-12	アンカーフレーム製作工	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工)	3-151
10-4-3-13	工場塗装工	10-39
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-152
<b>第4節 工場製品輸送工</b>		<b>10-39</b>
10-4-4-1	一般事項	10-39
10-4-4-2	輸送工	10-39
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節 鋼橋架設工</b>		<b>10-39</b>
10-4-5-1	一般事項	10-39
10-4-5-2	材料	10-40
10-4-5-3	地組工	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-2 地組工)	3-155
10-4-5-4	架設工（クレーン架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-156
10-4-5-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）)	3-156
10-4-5-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設）)	3-156
10-4-5-7	架設工（架設桁架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設）)	3-157
10-4-5-8	架設工（送出し架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-7 架設工（送出し架設）)	3-157
10-4-5-9	架設工（トラベラークレーン架設）	10-40
	(参照：第3編 3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設）)	3-157



10-4-5-10	支承工	10-40
10-4-5-11	現場継手工	10-40
	(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-30
<b>第6節</b>	<b>橋梁現場塗装工</b>	<b>10-41</b>
10-4-6-1	一般事項	10-41
10-4-6-2	材料	10-41
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
10-4-6-3	現場塗装工	10-41
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-39
<b>第7節</b>	<b>床版工</b>	<b>10-41</b>
10-4-7-1	一般事項	10-41
10-4-7-2	床版工	10-41
	(参照：第3編 3-2-18-2 床版工)	3-173
<b>第8節</b>	<b>橋梁付属物工</b>	<b>10-41</b>
10-4-8-1	一般事項	10-41
10-4-8-2	伸縮装置工	10-41
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-34
10-4-8-3	落橋防止装置工	10-41
10-4-8-4	排水装置工	10-41
10-4-8-5	地覆工	10-41
10-4-8-6	橋梁用防護柵工	10-42
10-4-8-7	橋梁用高欄工	10-42
10-4-8-8	検査路工	10-42
10-4-8-9	銘板工	10-42
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-34
<b>第9節</b>	<b>歩道橋本体工</b>	<b>10-42</b>
10-4-9-1	一般事項	10-42
10-4-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-42
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-4-9-3	既製杭工	10-42
	(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工)	3-50
10-4-9-4	場所打杭工	10-42
	(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工)	3-55
10-4-9-5	橋脚フーチング工	10-42
	(参照：第10編 10-3-8-9 橋脚フーチング工)	10-32
10-4-9-6	歩道橋（側道橋）架設工	10-43
10-4-9-7	現場塗装工	10-43
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-39
<b>第10節</b>	<b>鋼橋足場等設置工</b>	<b>10-43</b>
10-4-10-1	一般事項	10-43

10-4-10-2	橋梁足場工	10-43
10-4-10-3	橋梁防護工	10-43
10-4-10-4	昇降用設備工	10-43
<b>第5章</b>	<b>コンクリート橋上部</b>	<b>10-44</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-44</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-45</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>10-45</b>
10-5-3-1	一般事項	10-45
10-5-3-2	プレビーム用桁製作工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-9 プレビーム用桁製作工)	3-151
10-5-3-3	橋梁用防護柵製作工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工)	3-150
10-5-3-4	鋼製伸縮継手製作工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工)	3-149
10-5-3-5	検査路製作工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-4 検査路製作工)	3-149
10-5-3-6	工場塗装工	10-46
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-152
10-5-3-7	鋳造費	10-46
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>10-46</b>
10-5-4-1	一般事項	10-46
10-5-4-2	輸送工	10-46
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節</b>	<b>PC橋工</b>	<b>10-46</b>
10-5-5-1	一般事項	10-46
10-5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）	10-47
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-21
10-5-5-3	ポストテンション桁製作工	10-47
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
10-5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	10-47
	(参照：第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）)	3-21
10-5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工	10-47
	(参照：第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工)	3-25
10-5-5-6	支承工	10-47
10-5-5-7	架設工（クレーン架設）	10-47
	(参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）)	3-156
10-5-5-8	架設工（架設桁架設）	10-47
	(参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設）)	3-157
10-5-5-9	床版・横組工	10-48
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22

10-5-5-10	落橋防止装置工	10-48
<b>第6節</b>	<b>プレビーム桁橋工</b>	<b>10-48</b>
10-5-6-1	一般事項	10-48
10-5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）	10-49
10-5-6-3	支承工	10-50
10-5-6-4	架設工（クレーン架設）	10-50
	（参照：第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設））	3-156
10-5-6-5	架設工（架設桁架設）	10-50
	（参照：第3編 3-2-13-6 架設工（架設桁架設））	3-157
10-5-6-6	床版・横組工	10-50
	（参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工）	3-22
10-5-6-7	局部（部分）プレストレス工	10-50
10-5-6-8	床版・横桁工	10-50
10-5-6-9	落橋防止装置工	10-50
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-150
<b>第7節</b>	<b>PCホロースラブ橋工</b>	<b>10-51</b>
10-5-7-1	一般事項	10-51
10-5-7-2	架設支保工（固定）	10-51
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-69
10-5-7-3	支承工	10-51
10-5-7-4	PCホロースラブ製作工	10-51
	（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工）	3-26
10-5-7-5	落橋防止装置工	10-52
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-150
<b>第8節</b>	<b>RCホロースラブ橋工</b>	<b>10-52</b>
10-5-8-1	一般事項	10-52
10-5-8-2	架設支保工（固定）	10-52
	（参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保）	1-69
10-5-8-3	支承工	10-52
10-5-8-4	RC場所打ホロースラブ製作工	10-53
	（参照：第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工）	3-26
10-5-8-5	落橋防止装置工	10-53
	（参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工）	3-150
<b>第9節</b>	<b>PC版桁橋工</b>	<b>10-53</b>
10-5-9-1	一般事項	10-53
10-5-9-2	PC版桁製作工	10-53
	（参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工）	3-26
<b>第10節</b>	<b>PC箱桁橋工</b>	<b>10-53</b>
10-5-10-1	一般事項	10-53
10-5-10-2	架設支保工（固定）	10-54

	(参照：第1編 第3章 第8節 型枠・支保)	1-69
10-5-10-3	支承工	10-54
10-5-10-4	PC箱桁製作工	10-54
	(参照：第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工)	3-26
10-5-10-5	落橋防止装置工	10-54
	(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工)	3-150
<b>第11節</b>	<b>PC片持箱桁橋工</b>	<b>10-54</b>
10-5-11-1	一般事項	10-54
10-5-11-2	PC片持箱桁製作工	10-55
10-5-11-3	支承工	10-55
10-5-11-4	架設工（片持架設）	10-56
<b>第12節</b>	<b>PC押し箱桁橋工</b>	<b>10-56</b>
10-5-12-1	一般事項	10-56
10-5-12-2	PC押し箱桁製作工	10-57
10-5-12-3	架設工（押し架設）	10-57
<b>第13節</b>	<b>橋梁付属物工</b>	<b>10-57</b>
10-5-13-1	一般事項	10-57
10-5-13-2	伸縮装置工	10-57
	(参照：第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)	3-34
10-5-13-3	排水装置工	10-57
	(参照：第10編 10-4-8-4 排水装置工)	10-41
10-5-13-4	地覆工	10-57
	(参照：第10編 10-4-8-5 地覆工)	10-41
10-5-13-5	橋梁用防護柵工	10-57
	(参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工)	10-42
10-5-13-6	橋梁用高欄工	10-58
	(参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工)	10-42
10-5-13-7	検査路工	10-58
	(参照：第10編 10-4-8-8 検査路工)	10-42
10-5-13-8	銘板工	10-58
	(参照：第3編 3-2-3-25 銘板工)	3-34
<b>第14節</b>	<b>コンクリート橋足場等設置工</b>	<b>10-58</b>
10-5-14-1	一般事項	10-58
10-5-14-2	橋梁足場工	10-58
	(参照：第10編 10-4-10-2 橋梁足場工)	10-43
10-5-14-3	橋梁防護工	10-58
	(参照：第10編 10-4-10-3 橋梁防護工)	10-43
10-5-14-4	昇降用設備工	10-58
	(参照：第10編 10-4-10-4 昇降用設備工)	10-43
<b>第6章</b>	<b>トンネル（NATM）</b>	<b>10-59</b>

<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-59</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-60</b>
<b>第3節 トンネル掘削工</b> .....	<b>10-60</b>
10-6-3-1 一般事項 .....	10-60
10-6-3-2 掘削工 .....	10-60
<b>第4節 支保工</b> .....	<b>10-61</b>
10-6-4-1 一般事項 .....	10-61
10-6-4-2 材料 .....	10-62
10-6-4-3 吹付工 .....	10-62
10-6-4-4 ロックボルト工 .....	10-62
10-6-4-5 鋼製支保工 .....	10-63
10-6-4-6 金網工 .....	10-63
<b>第5節 覆工</b> .....	<b>10-64</b>
10-6-5-1 一般事項 .....	10-64
10-6-5-2 材料 .....	10-64
10-6-5-3 覆工コンクリート工 .....	10-65
10-6-5-4 側壁コンクリート工 .....	10-66
10-6-5-5 床版コンクリート工 .....	10-66
10-6-5-6 トンネル防水工 .....	10-66
<b>第6節 インバート工</b> .....	<b>10-66</b>
10-6-6-1 一般事項 .....	10-66
10-6-6-2 材料 .....	10-66
10-6-6-3 インバート掘削工 .....	10-66
10-6-6-4 インバート本体工 .....	10-66
<b>第7節 坑内付帯工</b> .....	<b>10-67</b>
10-6-7-1 一般事項 .....	10-67
10-6-7-2 材料 .....	10-67
10-6-7-3 箱抜工 .....	10-67
10-6-7-4 裏面排水工 .....	10-67
10-6-7-5 地下排水工 .....	10-67
<b>第8節 坑門工</b> .....	<b>10-67</b>
10-6-8-1 一般事項 .....	10-67
10-6-8-2 坑口付工 .....	10-68
10-6-8-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-68
（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）） .....	3-13
10-6-8-4 坑門本体工 .....	10-68
10-6-8-5 明り巻工 .....	10-68
10-6-8-6 銘板工 .....	10-68
<b>第9節 掘削補助工</b> .....	<b>10-69</b>
10-6-9-1 一般事項 .....	10-69

10-6-9-2	材料	10-69
10-6-9-3	掘削補助工A	10-69
10-6-9-4	掘削補助工B	10-69
<b>第7章</b>	<b>コンクリートシェッド</b>	<b>10-70</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-70</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-70</b>
第3節	プレキャストシェッド下部工	10-71
10-7-3-1	一般事項	10-71
10-7-3-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-71
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-7-3-3	既製杭工	10-71
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-50
10-7-3-4	場所打杭工	10-71
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-55
10-7-3-5	深礎工	10-71
	（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工）	3-58
10-7-3-6	受台工	10-71
10-7-3-7	アンカー工	10-72
	（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-164
<b>第4節</b>	<b>プレキャストシェッド上部工</b>	<b>10-72</b>
10-7-4-1	一般事項	10-72
10-7-4-2	シェッド購入工	10-72
10-7-4-3	架設工	10-72
10-7-4-4	土砂囲工	10-72
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-52
10-7-4-5	柱脚コンクリート工	10-72
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-52
10-7-4-6	横締め工	10-72
10-7-4-7	防水工	10-73
<b>第5節</b>	<b>RCシェッド工</b>	<b>10-73</b>
10-7-5-1	一般事項	10-73
10-7-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-73
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-7-5-3	既製杭工	10-73
	（参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工）	3-50
10-7-5-4	場所打杭工	10-73
	（参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工）	3-55
10-7-5-5	深礎工	10-73
	（参照：第3編 3-2-4-6 深礎工）	3-58
10-7-5-6	躯体工	10-73

(参照：第10編 10-7-3-6 受台工) .....	10-71
10-7-5-7 アンカー工 .....	10-73
(参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工) .....	3-164
<b>第6節 シェッド付属物工 .....</b>	<b>10-74</b>
10-7-6-1 一般事項 .....	10-74
10-7-6-2 緩衝工 .....	10-74
10-7-6-3 落橋防止装置工 .....	10-74
10-7-6-4 排水装置工 .....	10-74
10-7-6-5 銘板工 .....	10-74
<b>第8章 鋼製シェッド .....</b>	<b>10-75</b>
<b>第1節 適用 .....</b>	<b>10-75</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準 .....</b>	<b>10-75</b>
<b>第3節 工場製作工 .....</b>	<b>10-76</b>
10-8-3-1 一般事項 .....	10-76
10-8-3-2 材料 .....	10-76
(参照：第3編 3-2-12-2 材料) .....	3-134
10-8-3-3 梁（柱）製作工 .....	10-76
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-138
10-8-3-4 屋根製作工 .....	10-76
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-138
10-8-3-5 鋼製排水管製作工 .....	10-76
(参照：第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工) .....	3-151
10-8-3-6 鋳造費 .....	10-76
(参照：第10編 10-4-3-11 鋳造費) .....	10-39
10-8-3-7 工場塗装工 .....	10-76
(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工) .....	3-152
<b>第4節 工場製品輸送工 .....</b>	<b>10-76</b>
10-8-4-1 一般事項 .....	10-76
10-8-4-2 輸送工 .....	10-76
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工) .....	3-116
<b>第5節 鋼製シェッド下部工 .....</b>	<b>10-76</b>
10-8-5-1 一般事項 .....	10-76
10-8-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-76
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-8-5-3 既製杭工 .....	10-76
(参照：第3編 3-2-4-4 既製杭工) .....	3-50
10-8-5-4 場所打杭工 .....	10-77
(参照：第3編 3-2-4-5 場所打杭工) .....	3-55
10-8-5-5 深礎工 .....	10-77
(参照：第3編 3-2-4-6 深礎工) .....	3-58

10-8-5-6	受台工	10-77
<b>第6節 鋼製シェッド上部工</b>		<b>10-78</b>
10-8-6-1	一般事項	10-78
10-8-6-2	材料	10-78
	(参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)	1-52
	(参照：第2編 材料編)	2-1
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
10-8-6-3	架設工	10-78
10-8-6-4	現場継手工	10-78
	(参照：第3編 3-2-3-23 現場継手工)	3-30
10-8-6-5	現場塗装工	10-78
	(参照：第3編 3-2-3-31 現場塗装工)	3-39
10-8-6-6	屋根コンクリート工	10-78
10-8-6-7	防水工	10-79
<b>第7節 シェッド付属物工</b>		<b>10-79</b>
10-8-7-1	一般事項	10-79
10-8-7-2	材料	10-79
	(参照：第2編 材料編)	2-1
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
10-8-7-3	排水装置工	10-79
10-8-7-4	落橋防止装置工	10-79
10-8-7-5	銘板工	10-79
<b>第9章 地下横断歩道</b>		<b>10-80</b>
<b>第1節 適用</b>		<b>10-80</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b>		<b>10-80</b>
<b>第3節 開削土工</b>		<b>10-80</b>
10-9-3-1	一般事項	10-80
10-9-3-2	掘削工	10-81
10-9-3-3	残土処理工	10-81
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-43
<b>第4節 地盤改良工</b>		<b>10-81</b>
10-9-4-1	一般事項	10-81
10-9-4-2	路床安定処理工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)	3-111
10-9-4-3	置換工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-3 置換工)	3-112
10-9-4-4	サンドマット工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-6 サンドマット工)	3-114
10-9-4-5	バーチカルドレーン工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工)	3-114



10-9-4-6	締固め改良工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-8 締固め改良工)	3-115
10-9-4-7	固結工	10-81
	(参照：第3編 3-2-7-9 固結工)	3-115
<b>第5節</b>	<b>現場打構築工</b>	<b>10-81</b>
10-9-5-1	一般事項	10-81
10-9-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-81
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-9-5-3	現場打躯体工	10-81
10-9-5-4	継手工	10-82
10-9-5-5	カラー継手工	10-82
10-9-5-6	防水工	10-82
<b>第10章</b>	<b>地下駐車場</b>	<b>10-83</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-83</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-83</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>10-83</b>
10-10-3-1	一般事項	10-83
10-10-3-2	設備・金物製作工	10-83
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-38
10-10-3-3	工場塗装工	10-83
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-152
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>10-83</b>
10-10-4-1	一般事項	10-83
10-10-4-2	輸送工	10-83
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節</b>	<b>開削土工</b>	<b>10-84</b>
10-10-5-1	一般事項	10-84
10-10-5-2	掘削工	10-84
10-10-5-3	埋戻し工	10-84
10-10-5-4	残土処理工	10-84
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-43
<b>第6節</b>	<b>構築工</b>	<b>10-84</b>
10-10-6-1	一般事項	10-84
10-10-6-2	躯体工	10-84
10-10-6-3	防水工	10-85
<b>第7節</b>	<b>付属設備工</b>	<b>10-85</b>
10-10-7-1	一般事項	10-85
10-10-7-2	設備工	10-85
10-10-7-3	付属金物工	10-85
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-38

10-10-7-4	情報案内施設工	10-85
<b>第11章</b>	<b>共同溝</b>	<b>10-86</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-86</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-86</b>
<b>第3節</b>	<b>工場製作工</b>	<b>10-86</b>
10-11-3-1	一般事項	10-86
10-11-3-2	設備・金物製作工	10-86
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-38
10-11-3-3	工場塗装工	10-86
	(参照：第3編 3-2-12-11 工場塗装工)	3-152
<b>第4節</b>	<b>工場製品輸送工</b>	<b>10-87</b>
10-11-4-1	一般事項	10-87
10-11-4-2	輸送工	10-87
	(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工)	3-116
<b>第5節</b>	<b>開削土工</b>	<b>10-87</b>
10-11-5-1	一般事項	10-87
10-11-5-2	掘削工	10-87
10-11-5-3	埋戻し工	10-87
10-11-5-4	残土処理工	10-87
	(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工)	1-43
<b>第6節</b>	<b>現場打構築工</b>	<b>10-87</b>
10-11-6-1	一般事項	10-87
10-11-6-2	現場打躯体工	10-88
10-11-6-3	歩床工	10-88
10-11-6-4	カラー継手工	10-88
10-11-6-5	防水工	10-88
<b>第7節</b>	<b>プレキャスト構築工</b>	<b>10-88</b>
10-11-7-1	一般事項	10-88
10-11-7-2	プレキャスト躯体工	10-88
10-11-7-3	縦締工	10-88
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
10-11-7-4	横締工	10-88
	(参照：第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工)	3-22
10-11-7-5	可とう継手工	10-88
10-11-7-6	目地工	10-89
<b>第8節</b>	<b>付属設備工</b>	<b>10-89</b>
10-11-8-1	一般事項	10-89
10-11-8-2	設備工	10-89
10-11-8-3	付属金物工	10-89
	(参照：第10編 第4章 第3節 工場製作工)	10-38

<b>第12章 電線共同溝</b> .....	<b>10-90</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-90</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-90</b>
<b>第3節 舗装版撤去工</b> .....	<b>10-90</b>
10-12-3-1 一般事項 .....	10-90
10-12-3-2 舗装版破碎工 .....	10-90
(参照：第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工) .....	3-117
<b>第4節 開削土工</b> .....	<b>10-90</b>
10-12-4-1 一般事項 .....	10-90
10-12-4-2 掘削工 .....	10-90
(参照：第1編 1-2-4-2 掘削工) .....	1-46
10-12-4-3 埋戻し工 .....	10-90
(参照：第10編 10-11-5-3 埋戻し工) .....	10-87
10-12-4-4 残土処理工 .....	10-90
(参照：第1編 1-2-3-7 残土処理工) .....	1-43
<b>第5節 電線共同溝工</b> .....	<b>10-91</b>
10-12-5-1 一般事項 .....	10-91
10-12-5-2 管路工（管路部） .....	10-91
10-12-5-3 プレキャストボックス工（特殊部） .....	10-92
10-12-5-4 現場打ボックス工（特殊部） .....	10-92
(参照：第10編 10-11-6-2 現場打躯体工) .....	10-88
<b>第6節 付帯設備工</b> .....	<b>10-92</b>
10-12-6-1 一般事項 .....	10-92
10-12-6-2 ハンドホール工 .....	10-92
(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工) .....	3-30
10-12-6-3 土留壁工（継壁） .....	10-92
<b>第13章 情報ボックス工</b> .....	<b>10-93</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-93</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-93</b>
<b>第3節 情報ボックス工</b> .....	<b>10-93</b>
10-13-3-1 一般事項 .....	10-93
10-13-3-2 舗装版破碎工 .....	10-93
(参照：第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工) .....	3-117
10-13-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-93
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-13-3-4 管路工（管路部） .....	10-93
(参照：第10編 10-12-5-2 管路工（管路部）) .....	10-91
<b>第4節 付帯設備工</b> .....	<b>10-93</b>
10-13-4-1 一般事項 .....	10-93
10-13-4-2 ハンドホール工 .....	10-93

	(参照：第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)	3-30
<b>第14章</b>	<b>道路維持</b>	<b>10-94</b>
<b>第1節</b>	<b>適用</b>	<b>10-94</b>
<b>第2節</b>	<b>適用すべき諸基準</b>	<b>10-94</b>
<b>第3節</b>	<b>巡視・巡回工</b>	<b>10-95</b>
10-14-3-1	一般事項	10-95
10-14-3-2	道路巡回工	10-95
<b>第4節</b>	<b>舗装工</b>	<b>10-96</b>
10-14-4-1	一般事項	10-96
10-14-4-2	材料	10-96
10-14-4-3	路面切削工	10-96
	(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工)	3-108
10-14-4-4	舗装打換え工	10-96
	(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工)	3-108
10-14-4-5	切削オーバーレイ工	10-96
10-14-4-6	オーバーレイ工	10-96
	(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工)	3-108
10-14-4-7	路上再生工	10-96
10-14-4-8	薄層カラー舗装工	10-99
	(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工)	3-107
10-14-4-9	コンクリート舗装補修工	10-99
	(参照：第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工)	3-110
10-14-4-10	アスファルト舗装補修工	10-99
	(参照：第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工)	3-109
10-14-4-11	グレーピング工	10-100
<b>第5節</b>	<b>排水構造物工</b>	<b>10-100</b>
10-14-5-1	一般事項	10-100
10-14-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-100
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-14-5-3	側溝工	10-100
	(参照：第10編 10-1-10-3 側溝工)	10-7
10-14-5-4	管渠工	10-100
	(参照：第10編 10-1-10-4 管渠工)	10-7
10-14-5-5	集水柵・マンホール工	10-100
	(参照：第10編 10-1-10-5 集水柵・マンホール工)	10-8
10-14-5-6	地下排水工	10-100
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-14-5-7	場所打水路工	10-100
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8
10-14-5-8	排水工	10-100

	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水））	10-9
<b>第6節 防護柵工</b>		<b>10-101</b>
10-14-6-1	一般事項	10-101
10-14-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-101
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-14-6-3	路側防護柵工	10-101
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
10-14-6-4	防止柵工	10-101
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
10-14-6-5	ボックスビーム工	10-101
	(参照：第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工)	10-18
10-14-6-6	車止めポスト工	10-101
	(参照：第10編 10-2-8-6 車止めポスト工)	10-19
10-14-6-7	防護柵基礎工	10-101
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
<b>第7節 標識工</b>		<b>10-101</b>
10-14-7-1	一般事項	10-101
10-14-7-2	材料	10-101
10-14-7-3	小型標識工	10-102
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-16
10-14-7-4	大型標識工	10-102
	(参照：第10編 10-2-9-4 大型標識工)	10-20
<b>第8節 道路付属施設工</b>		<b>10-102</b>
10-14-8-1	一般事項	10-102
10-14-8-2	材料	10-102
10-14-8-3	境界工	10-102
	(参照：第10編 10-2-12-3 境界工)	10-25
10-14-8-4	道路付属物工	10-102
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工)	3-20
10-14-8-5	ケーブル配管工	10-102
	(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工)	10-15
	(参照：第10編 10-2-5-5 集水樹（街渠樹）・マンホール工)	10-16
10-14-8-6	照明工	10-102
	(参照：第10編 10-2-12-6 照明工)	10-26
<b>第9節 軽量盛土工</b>		<b>10-103</b>
10-14-9-1	一般事項	10-103
10-14-9-2	軽量盛土工	10-103
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)	3-133
<b>第10節 擁壁工</b>		<b>10-103</b>
10-14-10-1	一般事項	10-103

10-14-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-103
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-14-10-3	場所打擁壁工	10-103
	（参照：第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート）	1-52
10-14-10-4	プレキャスト擁壁工	10-103
	（参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工）	3-165
<b>第11節 石・ブロック積（張）工</b>		<b>10-103</b>
10-14-11-1	一般事項	10-103
10-14-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-103
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-14-11-3	コンクリートブロック工	10-103
	（参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工）	3-67
10-14-11-4	石積（張）工	10-103
	（参照：第3編 3-2-5-5 石積（張）工）	3-68
<b>第12節 カルバート工</b>		<b>10-103</b>
10-14-12-1	一般事項	10-103
10-14-12-2	材料	10-104
10-14-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-104
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-14-12-4	場所打函渠工	10-104
	（参照：第10編 10-1-9-6 場所打函渠工）	10-6
10-14-12-5	プレキャストカルバート工	10-104
	（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-37
10-14-12-6	防水工	10-104
	（参照：第10編 10-1-9-8 防水工）	10-6
<b>第13節 法面工</b>		<b>10-104</b>
10-14-13-1	一般事項	10-104
10-14-13-2	植生工	10-104
	（参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-158
10-14-13-3	法面吹付工	10-104
	（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-161
10-14-13-4	法枠工	10-104
	（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-162
10-14-13-5	法面施肥工	10-104
	（参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工）	3-163
10-14-13-6	アンカー工	10-104
	（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-164
10-14-13-7	かご工	10-104
	（参照：第3編 3-2-14-7 かご工）	3-165
<b>第14節 橋梁床版工</b>		<b>10-104</b>

10-14-14-1	一般事項	10-104
10-14-14-2	材料	10-105
10-14-14-3	床版補強工（鋼板接着工法）	10-105
10-14-14-4	床版補強工（増桁架設工法）	10-105
10-14-14-5	床版増厚補強工	10-106
	（参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工）	10-42
10-14-14-6	床版取替工	10-106
	（参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工）	10-42
10-14-14-7	旧橋撤去工	10-107
<b>第15節</b>	<b>橋梁付属物工</b>	<b>10-107</b>
10-14-15-1	一般事項	10-107
10-14-15-2	伸縮継手工	10-107
10-14-15-3	排水施設工	10-108
10-14-15-4	地覆工	10-108
10-14-15-5	橋梁用防護柵工	10-108
10-14-15-6	橋梁用高欄工	10-108
10-14-15-7	検査路工	10-108
<b>第16節</b>	<b>横断歩道橋工</b>	<b>10-108</b>
10-14-16-1	一般事項	10-108
10-14-16-2	材料	10-108
10-14-16-3	横断歩道橋工	10-108
<b>第17節</b>	<b>現場塗装工</b>	<b>10-109</b>
10-14-17-1	一般事項	10-109
10-14-17-2	材料	10-109
	（参照：第3編 3-2-12-2 材料）	3-134
10-14-17-3	橋梁塗装工	10-109
10-14-17-4	道路付属構造物塗装工	10-110
	（参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工）	10-109
10-14-17-5	張紙防止塗装工	10-110
10-14-17-6	コンクリート面塗装工	10-110
	（参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工）	3-21
<b>第18節</b>	<b>トンネル工</b>	<b>10-110</b>
10-14-18-1	一般事項	10-110
10-14-18-2	内装板工	10-110
10-14-18-3	裏込注入工	10-111
10-14-18-4	漏水対策工	10-111
<b>第19節</b>	<b>道路付属物復旧工</b>	<b>10-111</b>
10-14-19-1	一般事項	10-111
10-14-19-2	材料	10-112
10-14-19-3	付属物復旧工	10-112

<b>第20節 道路清掃工</b> .....	<b>10-112</b>
10-14-20-1 一般事項 .....	10-112
10-14-20-2 材料 .....	10-112
10-14-20-3 路面清掃工 .....	10-113
10-14-20-4 路肩整正工 .....	10-113
10-14-20-5 排水施設清掃工 .....	10-113
10-14-20-6 橋梁清掃工 .....	10-113
10-14-20-7 道路付属物清掃工 .....	10-114
10-14-20-8 構造物清掃工 .....	10-114
<b>第21節 植栽維持工</b> .....	<b>10-114</b>
10-14-21-1 一般事項 .....	10-114
10-14-21-2 材料 .....	10-115
(参照：第3編 3-2-17-2 材料) .....	3-169
10-14-21-3 樹木・芝生管理工 .....	10-115
(参照：第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工) .....	3-170
<b>第22節 除草工</b> .....	<b>10-115</b>
10-14-22-1 一般事項 .....	10-115
10-14-22-2 道路除草工 .....	10-115
<b>第23節 冬期対策施設工</b> .....	<b>10-115</b>
10-14-23-1 一般事項 .....	10-115
10-14-23-2 冬期安全施設工 .....	10-115
<b>第24節 応急処理工</b> .....	<b>10-116</b>
10-14-24-1 一般事項 .....	10-116
10-14-24-2 応急処理作業工 .....	10-116
<b>第15章 雪寒</b> .....	<b>10-117</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-117</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-117</b>
<b>第3節 除雪工</b> .....	<b>10-117</b>
10-15-3-1 一般事項 .....	10-117
10-15-3-2 材料 .....	10-119
10-15-3-3 一般除雪工 .....	10-119
10-15-3-4 運搬除雪工 .....	10-119
10-15-3-5 凍結防止工 .....	10-119
10-15-3-6 歩道除雪工 .....	10-120
10-15-3-7 安全処理工 .....	10-120
10-15-3-8 雪道巡回工 .....	10-120
10-15-3-9 待機補償費 .....	10-121
10-15-3-10 保険費 .....	10-121
10-15-3-11 除雪機械修理工 .....	10-121
<b>第16章 道路修繕</b> .....	<b>10-122</b>



<b>第1節 適用</b> .....	<b>10-122</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>10-122</b>
<b>第3節 工場製作工</b> .....	<b>10-123</b>
10-16-3-1 一般事項 .....	10-123
10-16-3-2 材料 .....	10-123
(参照：第3編 3-2-12-2 材料) .....	3-134
10-16-3-3 床版補強材製作工 .....	10-123
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-138
10-16-3-4 桁補強材製作工 .....	10-123
(参照：第3編 3-2-12-3 桁製作工) .....	3-138
10-16-3-5 落橋防止装置製作工 .....	10-123
(参照：第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工) .....	3-150
10-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工 .....	10-123
<b>第4節 工場製品輸送工</b> .....	<b>10-124</b>
10-16-4-1 一般事項 .....	10-124
10-16-4-2 輸送工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-8-2 輸送工) .....	3-116
<b>第5節 舗装工</b> .....	<b>10-124</b>
10-16-5-1 一般事項 .....	10-124
10-16-5-2 材料 .....	10-124
10-16-5-3 路面切削工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工) .....	3-108
10-16-5-4 舗装打換え工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-6-16 舗装打換え工) .....	3-108
10-16-5-5 切削オーバーレイ工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-6-15 路面切削工) .....	3-108
10-16-5-6 オーバーレイ工 .....	10-124
(参照：第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工) .....	3-108
10-16-5-7 路上再生工 .....	10-124
(参照：第10編 10-14-4-7 路上再生工) .....	10-96
10-16-5-8 薄層カラー舗装工 .....	10-125
(参照：第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工) .....	3-107
10-16-5-9 グルービング工 .....	10-125
(参照：第10編 10-14-4-11 グルービング工) .....	10-100
<b>第6節 排水構造物工</b> .....	<b>10-125</b>
10-16-6-1 一般事項 .....	10-125
10-16-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	10-125
(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）) .....	3-13
10-16-6-3 側溝工 .....	10-125
(参照：第10編 10-1-10-3 側溝工) .....	10-7

10-16-6-4	管渠工	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-4 管渠工)	10-7
10-16-6-5	集水桝・マンホール工	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工)	10-8
10-16-6-6	地下排水工	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-6 地下排水工)	10-8
10-16-6-7	場所打水路工	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-7 場所打水路工)	10-8
10-16-6-8	排水工	10-125
	(参照：第10編 10-1-10-8 排水工 (小段排水・縦排水))	10-9
<b>第7節 縁石工</b>		<b>10-125</b>
10-16-7-1	一般事項	10-125
10-16-7-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-125
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
10-16-7-3	縁石工	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-5 縁石工)	3-16
<b>第8節 防護柵工</b>		<b>10-126</b>
10-16-8-1	一般事項	10-126
10-16-8-2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工 (床掘り・埋戻し))	3-13
10-16-8-3	路側防護柵工	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
10-16-8-4	防止柵工	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-7 防止柵工)	3-18
10-16-8-5	ボックスビーム工	10-126
	(参照：第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工)	10-18
10-16-8-6	車止めポスト工	10-126
	(参照：第10編 10-2-8-6 車止めポスト工)	10-19
10-16-8-7	防護柵基礎工	10-126
	(参照：第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)	3-19
<b>第9節 標識工</b>		<b>10-126</b>
10-16-9-1	一般事項	10-126
10-16-9-2	材料	10-126
10-16-9-3	小型標識工	10-127
	(参照：第3編 3-2-3-6 小型標識工)	3-16
10-16-9-4	大型標識工	10-127
	(参照：第10編 10-2-9-4 大型標識工)	10-20
<b>第10節 区画線工</b>		<b>10-127</b>
10-16-10-1	一般事項	10-127
10-16-10-2	区画線工	10-127

	(参照：第10編 10-2-10-2 区画線工) .....	10-21
<b>第11節 道路植栽工</b> .....		<b>10-127</b>
10-16-11-1 一般事項 .....		10-127
10-16-11-2 材料 .....		10-127
	(参照：第10編 10-2-11-2 材料) .....	10-21
10-16-11-3 道路植栽工 .....		10-127
	(参照：第10編 10-2-11-3 道路植栽工) .....	10-22
<b>第12節 道路付属施設工</b> .....		<b>10-127</b>
10-16-12-1 一般事項 .....		10-127
10-16-12-2 材料 .....		10-127
10-16-12-3 境界工 .....		10-128
	(参照：第10編 10-2-12-3 境界工) .....	10-25
10-16-12-4 道路付属物工 .....		10-128
	(参照：第3編 3-2-3-10 道路付属物工) .....	3-20
10-16-12-5 ケーブル配管工 .....		10-128
	(参照：第10編 10-2-5-3 側溝工) .....	10-15
	(参照：第10編 10-2-5-5 集水柵(街渠柵)・マンホール工) .....	10-16
10-16-12-6 照明工 .....		10-128
	(参照：第10編 10-2-12-6 照明工) .....	10-26
<b>第13節 軽量盛土工</b> .....		<b>10-128</b>
10-16-13-1 一般事項 .....		10-128
10-16-13-2 軽量盛土工 .....		10-128
	(参照：第3編 3-2-11-2 軽量盛土工) .....	3-133
<b>第14節 擁壁工</b> .....		<b>10-128</b>
10-16-14-1 一般事項 .....		10-128
10-16-14-2 作業土工(床掘り・埋戻し) .....		10-128
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)) .....	3-13
10-16-14-3 場所打擁壁工 .....		10-128
	(参照：第10編 10-14-10-3 場所打擁壁工) .....	10-103
10-16-14-4 プレキャスト擁壁工 .....		10-128
	(参照：第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工) .....	3-165
<b>第15節 石・ブロック積(張)工</b> .....		<b>10-128</b>
10-16-15-1 一般事項 .....		10-128
10-16-15-2 作業土工(床掘り・埋戻し) .....		10-128
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)) .....	3-13
10-16-15-3 コンクリートブロック工 .....		10-129
	(参照：第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工) .....	3-67
10-16-15-4 石積(張)工 .....		10-129
	(参照：第3編 3-2-5-5 石積(張)工) .....	3-68
<b>第16節 カルバート工</b> .....		<b>10-129</b>

10-16-16-1	一般事項	10-129
10-16-16-2	材料	10-129
10-16-16-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-129
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-16-16-4	場所打函渠工	10-129
	（参照：第10編 10-1-9-6 場所打函渠工）	10-6
10-16-16-5	プレキャストカルバート工	10-129
	（参照：第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工）	3-37
10-16-16-6	防水工	10-129
	（参照：第10編 10-1-9-8 防水工）	10-6
<b>第17節 法面工</b>		<b>10-129</b>
10-16-17-1	一般事項	10-129
10-16-17-2	植生工	10-130
	（参照：第3編 3-2-14-2 植生工）	3-158
10-16-17-3	法面吹付工	10-130
	（参照：第3編 3-2-14-3 吹付工）	3-161
10-16-17-4	法枠工	10-130
	（参照：第3編 3-2-14-4 法枠工）	3-162
10-16-17-5	法面施肥工	10-130
	（参照：第3編 3-2-14-5 法面施肥工）	3-163
10-16-17-6	アンカー工	10-130
	（参照：第3編 3-2-14-6 アンカー工）	3-164
10-16-17-7	かご工	10-130
	（参照：第3編 3-2-14-7 かご工）	3-165
<b>第18節 落石雪害防護工</b>		<b>10-130</b>
10-16-18-1	一般事項	10-130
10-16-18-2	材料	10-130
10-16-18-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-130
	（参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し））	3-13
10-16-18-4	落石防止網工	10-131
	（参照：第10編 10-1-11-4 落石防止網工）	10-9
10-16-18-5	落石防護柵工	10-131
	（参照：第10編 10-1-11-5 落石防護柵工）	10-9
10-16-18-6	防雪柵工	10-131
	（参照：第10編 10-1-11-6 防雪柵工）	10-10
10-16-18-7	雪崩予防柵工	10-131
	（参照：第10編 10-1-11-7 雪崩予防柵工）	10-10
<b>第19節 橋梁床版工</b>		<b>10-131</b>
10-16-19-1	一般事項	10-131
10-16-19-2	材料	10-131

10-16-19-3	床版補強工（鋼板接着工法）	10-131
	（参照：第10編 10-14-14-3 床版補強工（鋼板接着工法））	10-105
10-16-19-4	床版補強工（増桁架設工法）	10-131
	（参照：第10編 10-14-14-4 床版補強工（増桁架設工法））	10-105
10-16-19-5	床版増厚補強工	10-131
	（参照：第10編 10-14-14-5 床版増厚補強工）	10-106
10-16-19-6	床版取替工	10-131
	（参照：第10編 10-14-14-6 床版取替工）	10-106
10-16-19-7	旧橋撤去工	10-131
	（参照：第10編 10-14-14-7 旧橋撤去工）	10-107
<b>第20節</b>	<b>鋼桁工</b>	<b>10-131</b>
10-16-20-1	一般事項	10-131
10-16-20-2	材料	10-131
10-16-20-3	鋼桁補強工	10-132
<b>第21節</b>	<b>橋梁支承工</b>	<b>10-132</b>
10-16-21-1	一般事項	10-132
10-16-21-2	材料	10-132
10-16-21-3	鋼橋支承工	10-132
10-16-21-4	PC橋支承工	10-132
<b>第22節</b>	<b>橋梁付屬物工</b>	<b>10-133</b>
10-16-22-1	一般事項	10-133
10-16-22-2	材料	10-133
10-16-22-3	伸縮継手工	10-133
	（参照：第10編 10-14-15-2 伸縮継手工）	10-107
10-16-22-4	落橋防止装置工	10-133
10-16-22-5	排水施設工	10-133
	（参照：第10編 10-14-15-3 排水施設工）	10-108
10-16-22-6	地覆工	10-133
	（参照：第10編 10-14-15-4 地覆工）	10-108
10-16-22-7	橋梁用防護柵工	10-133
	（参照：第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工）	10-42
10-16-22-8	橋梁用高欄工	10-133
	（参照：第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工）	10-42
10-16-22-9	検査路工	10-133
	（参照：第10編 10-14-15-7 検査路工）	10-108
10-16-22-10	沓座拡幅工	10-133
<b>第23節</b>	<b>横断歩道橋工</b>	<b>10-134</b>
10-16-23-1	一般事項	10-134
10-16-23-2	材料	10-134
10-16-23-3	横断歩道橋工	10-134

	(参照：第10編 10-14-16-3 横断歩道橋工)	10-108
<b>第24節</b>	<b>橋脚巻立て工</b>	<b>10-134</b>
10-16-24-1	一般事項	10-134
10-16-24-2	材料	10-134
10-16-24-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	10-134
	(参照：第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	3-13
10-16-24-4	RC橋脚鋼板巻立て工	10-134
10-16-24-5	橋脚コンクリート巻立て工	10-138
<b>第25節</b>	<b>現場塗装工</b>	<b>10-138</b>
10-16-25-1	一般事項	10-138
10-16-25-2	材料	10-138
	(参照：第3編 3-2-12-2 材料)	3-134
10-16-25-3	橋梁塗装工	10-138
	(参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工)	10-109
10-16-25-4	道路附属構造物塗装工	10-139
	(参照：第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工)	10-109
10-16-25-5	張紙防止塗装工	10-139
	(参照：第10編 10-14-17-5 張紙防止塗装工)	10-110
10-16-25-6	コンクリート面塗装工	10-139
	(参照：第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工)	3-21
<b>第26節</b>	<b>トンネル工</b>	<b>10-139</b>
10-16-26-1	一般事項	10-139
10-16-26-2	材料	10-139
10-16-26-3	内装板工	10-139
	(参照：第10編 10-14-18-2 内装板工)	10-110
10-16-26-4	裏込注入工	10-139
	(参照：第10編 10-14-18-3 裏込注入工)	10-111
10-16-26-5	漏水対策工	10-139
	(参照：第10編 10-14-18-4 漏水対策工)	10-111