

○新宮川水系工事実施基本計画

河川工事の実施の基本となるべき計画に関する事項

- ・基本高水のピーク流量 19,000 m³/s
- ・ダムによる調節流量 0 m³/s
- ・河道への配分流量 19,000 m³/s

河川工事の実施に関する事項

- ・計画高水位
- ・計画断面

(河川法改正：平成9年)

○河川整備基本方針

河川整備の基本となるべき方針に関する事項

新宮川水系河川整備基本方針 策定（平成20年）

- ・基本高水のピーク流量 19,000 m³/s
- ・洪水調整施設による調節流量 0 m³/s
- ・河道への配分流量 19,000 m³/s

○河川整備計画

具体的な河川整備に関する事項

未策定のため、工事実施基本計画の一部を計画とみなす

(平成23年9月 台風12号 紀伊半島豪雨)

・相賀地点流量 24,000 m³/s

治水計画について、以下の項目をふまえて検討中

- ・平成23年台風12号洪水
- ・顕在化している気候変動