

堰堤の設置により通行止めリスクを軽減

◆ 国道9号（京都府^{ふくちやま}福知山市^{やくのちよう}夜久野町）



Before:

- 平成30年7月の豪雨では、連続雨量329 mm、最大時間雨量43mm/hの大雨により法面崩壊とともに土砂が国道9号に流入。
- 国道9号は約15時間の全面通行止めを余儀なくされた。

After:

- 令和4年度、土砂流入対策として、堰堤を設置。
- 令和5年8月台風7号では連続雨量225 mm、最大時間雨量38mm/hの大雨を経験したが、対策の実施により土砂の流入は発生しなかった。